ESTADO DE SITUACIÓN
HOSPITALES 2020



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Título
Estado de Situación Hospitales 2020

Director Ejecutivo
Dr. Mario Lama

Coordinación Técnica
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo

Diseño y Diagramación
Departamento de Identidad Institucional

Autores Primera Edición
Ing. Alexander Ramírez Director de Infraestructura y Equipo

Coordinadores
Ing. Solange Bidó
Ing. Lucila Segura
Arq. Andreína Rodríguez
Arq. Leslie Cocco
Arq. Cynthia Tejada
Amín Feliz
Jonathan Pérez

Oficina de Acceso a la Información
Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRS 0)
Servicio Regional de Salud Valdesia (SRS I)
Servicio Regional de Salud Norcentral (SRS II)
Servicio Regional de Salud Nordeste (SRS III)
Servicio Regional de Salud Enriquillo (SRS IV)
Servicio Regional de Salud Este (SRS V)
Servicio Regional de Salud El Valle (SRS VI)
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental (SRS VII)
Servicio Regional de Salud Cibao Central (SRS VIII)

ESTADO DE SITUACIÓN
HOSPITALES 2020




INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Salud (SNS), atendiendo a su misión de "impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en Red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades", y en seguimiento al cumplimiento de que la República Dominicana, ha orientado la política pública de la calidad de los servicios para garantizar el acceso a un modelo de atención integral que privilegie la promoción y prevención de las enfermedades a través de una atención en salud basada en las Redes Integradas, que busca brindar de manera continua y coordinada para así facilitar el acceso a los servicios de calidad y prestaciones más eficientes, tiene a bien presentar el documento adjunto que pretende de manera clara, puntual y esquematizada, mostrar la situación actual en materia de infraestructura, mantenimiento y equipos de los centros de salud de nivel especializado que conforman la Red Única Pública.

En este sentido, como muestra el desarrollo del presente documento, se vislumbra la necesidad de reponer y adecuar gran parte de la infraestructura actual dada su antigüedad, expandir la infraestructura a nuevas necesidades y elevar los estándares de calidad, en consecuencia, renovar los equipos médicos. Adicionalmente, es un desafío integrar la gestión de la infraestructura al enfoque de red, en aspectos logísticos de apoyo y de mantenimiento, que permitan ganar eficiencia del sistema y extender la vida útil de las edificaciones, lo que fortalecerá la sostenibilidad del conjunto.

En este informe hacemos una clasificación por la condición de los hospitales debido al aspecto encontrado y si estos cumplen con la Guía Hospitalaria del Ministerio de Salud Pública y Organización Panamericana de la Salud, estos son valorados como Malo, Regular y Bueno.

La Dirección de Infraestructura, Matenimiento y Equipos del Servicio Nacional de Salud inició la recolección y levantamiento documental desde agosto y se extendió hasta mediados de octubre. Los datos fueron generados con apoyo de los departamentos de Mantenimiento y Equipos del SNS. Contiene datos actualizados no confirmados pendientes de validación.



INDICE

REG 0 SRS METROPOLITANA 14

HOSPITAL MUNICIPAL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS 16

HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO HEREDIA ROJAS 20

HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL 24

HOSPITAL MUNICIPAL ECHAVARRÍA VIUDA CASTILLO 28

HOSPITAL DR. LUIS EDUARDO AYBAR 32

HOSPITAL MUNICIPAL DR. VINICIO CALVENTI 36

HOSPITAL GENERAL REGIONAL MARCELINO VÉLEZ 40

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS 44

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DR. FÉLIX MARÍA GOICO 48

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA TAVARES (INCART) 52

HOSPITAL RODOLFO DE LA CRUZ LORA 56

HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR. ANGEL CONTRERAS 60

HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE 64

HOSPITAL MUNICIPAL LA VICTORIA 68

HOSPITAL MUNICIPAL ALCARRIZOS II 72

HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 76

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA 80

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR 84

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA 88

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARÍO CONTRERAS 92

HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA 96

HOSPITAL MUNICIPAL BOCA CHICA 100

HOSPITAL CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT) 102

HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH 106

HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASÁ 110

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI 114

HOSPITAL INFANTIL SANTO SOCORRO 116

HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 120

HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO 124

HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE 128

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JACINTO MAÑÓN 132

HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER 136

HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA 140

I SRS VALDESIA 144

HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO 146

HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ OCOA 150
HOSPITAL MUNICIPAL BAJOS DE HAINA 154
HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBITA 158
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA 162
HOSPITAL DR. GUARIONEX ALCÁNTARA 166
HOSPITAL DR. RAFAEL MAÑÓN 170
HOSPITAL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 174
HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE 178
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACIÓN 182
HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO 186
HOSPITAL MARÍA PANIAGUA 190
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE JUAN PABLO PINA 194
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 198
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA 202
HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ 206
II SRS NORCENTRAL 210
HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE 212
HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME 216
HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO 220
HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA 224
HOSPITAL MUNICIPAL IMBERT 228
HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO 232
HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS 236
HOSPITAL MUNICIPAL LILIAN FERNÁNDEZ 240
HOSPITAL MUNICIPAL DR. NAPIER DÍAZ 244
HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS 248
HOSPITAL PABLO MORROBEL 252
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA 256
HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTAMIRA 260
HOSPITAL MUNICIPAL JORGE A. MARTÍNEZ 264
HOSPITAL MUCICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT 268
HOSPITAL MUNICIPAL JUAN XXIII 272
HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO 276
HOSPITAL REGIONAL ARTURO GRULLÓN 280
HOSPITAL MUNICIPAL YRENE FERNÁNDEZ 284
HOSPITAL MUNICIPAL GREGORIO LUPERÓN 288
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CONTRERAS 292
HOSPITAL PERIFÉRICO DR. RAFAEL CASTRO 296
HOSPITAL MUNICIPAL JESÚS JIMÉNEZ ALMONTE 300
HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE 304
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA 308

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ 312
HOSPITAL DR. CARLOS MARÍA ROJAS BADÍA 316
HOSPITAL MUNICIPAL MONTE ADENTRO 320
HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL GUITIÉRREZ SÁNCHEZ 324
HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNÁNDEZ 328
HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTAMIRA 332
III SRS NORDESTE 336
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX 338
HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALÁ 342
HOSPITAL DR. VIRGILIO GARCÍA 346
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. LUIS CASTILLO 350
HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA 354
HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR 358
HOSPITAL MUNICIPAL PABLO ANTONIO PAULINO 362
HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE 366
HOSPITAL DR. PASCASIO TORIBIO PIANTINI 370
HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA TAPIA 374
HOSPITAL MUNICIPAL ÁNGEL CONCEPCIÓN 378
HOSPITAL MUNICIPAL DR. LEOPOLDO POU 382
HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANTONIO YAPOR HEDDED 386
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO FERNÁNDEZ MENA 390
HOSPITAL MUNICIPAL DR. FEDERICO LAVANDIER 394
HOSPITAL MUNICIPAL DR. FELIPE J. ACHECAR 398
HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL (NUEVO) 402
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL 404
HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO 408
HOSPITAL ETANILDA BRITO 412
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO 416
HOSPITAL DR.CARLOS ALBERTO ZAFRA 420
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROMÁN BAUTISTA BRACHE 424
IV SRS ENRIQUILLO 428
HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL 430
HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO 434
HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE NOBLE 438
HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUILLO 442
HOSPITAL MUNICIPAL LOS RÍOS 446
HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO 450
HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA 454
HOSPITAL PROVINCIAL JAIME SÁNCHEZ 458
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JAIME MOTA 462
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELENCIANO 466

HOSPITAL PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ 470
HOSPITAL ALFREDO GONZÁLEZ GIL ROLDÁN 474
HOSPITAL MUNICIPAL DR. TEÓFILO GAUTIER 478
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ PÉREZ 482
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA 486
V SRS ESTE 490
HOSPITAL MUNICIPAL ÁNGEL PONCE PINEDA 492
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA 496
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE 500
HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO 504
HOSPITAL PROVINCIAL DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ 508
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO MARÍA SANTANA 512
HOSPITAL PROVINCIAL ARÍSTIDES FIALLO CABRAL 516
HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNAS DE NISIBÓN 520
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEJO MARTÍNEZ 524
HOSPITAL DR. JAIME OLIVER PINO 528
HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO GONZALVO 532
HOSPITAL MUNICIPAL DE MICHES 536
HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO 540
HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE 544
HOSPITAL MUNIICIPAL VILLA HERMOSA 548
HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA 550
HOSPITAL MUNICIPAL VERÓN 554
HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ 556
HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 560
HOSPITAL DR.LUIS NAPOLEÓN BERAS MEDINA 564
VI SRS EL VALLE 568
HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHÍO 570
HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE 574
HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 578
HOSPITAL MUNICIPAL DE BÁNICA 582
HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO 586
HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA 590
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL 594
HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO 598
HOSPITAL SIMÓN STRIDDELS 602
HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE 604
HOSPITAL MUNICIPAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR 608
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE ALEJANDRO CABRAL 612
HOSPITAL JUAN DE HERRERA 616
HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO 620

VII SRS CIBAO OCCIDENTAL 624
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ 626
HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ 630
HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT 634
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ 638
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO 640
HOSPITAL MUNICIPAL DON JULIO MORONTA 644
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADRIANO VILLALONA 648
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARTIDO 652
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LOS ALMÁCIGOS 656
HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES 660
HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCIÓN 662
HOSPITAL PROVINCIAL RAMÓN MATÍAS MELLA 666
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN 670
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYUBÍN 674
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES 678
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO 682
HOSPITAL MUNICIPAL JULIO ÁLVAREZ ACOSTA 686
HOSPITAL MUNICPAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ 690
VIII SRS CIBAO CENTRAL 694
HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCIÓN 696
HOSPITAL DR. SIGFREDO ALBA DOMÍNGUEZ 700
HOSPITAL DR. PEDRO EMILIO MARCHENA 704
HOSPITAL DR. RAMÓN BÁEZ 708
HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO ANTONIO CÉSPEDES 712
HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA 716
HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN 720
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. MORILLO KING 724
HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO 728
HOSPITAL MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (CENSAIDE) 732
HOSPITAL MUNICIPAL DE CEVICOS 736
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA 740
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN ANTONIO CASTILLO 744
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ A COLUMNA 748
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO PROF. JUAN BOSCH 752
HOSPITAL MUNICIPAL OCTAVIA GAUTIER VIDAL 756
HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCÍA 760
ESTADO DE SITUACIÓN HOSPITALES 2020 764



DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

REGIÓN
NOMBRE DEL HOSPITAL
TIPOLOGÍA

NOMBRE DEL HOSPITAL
LUGAR

B

ÓPTIMAS CONDICIONES
Ha sido remozado e intervenido y se encuentra en buen estado, bajo las normas de la OPS y el Ministerio de Salud Pública.

R

CONDICIONES ACEPTABLES
Ha tenido intervenciones puntuales (adaptadas bajo las normas de la OPS y el Ministerio de Salud pública) para garantizar la calidad de los servicios y seguridad de los usuarios. Algunos Hospitales han mantenido su infraestructura a base de los mantenimientos. Otros han sido intervenidos, aún así han presentado fallas en elementos estructurales y no estructurales.

M

PÉSIMAS CONDICIONES
Se requiere intervención urgente para garantizar la calidad de los servicios y seguridad de los usuarios.

C

EN CONSTRUCCIÓN
Aun está en etapa de construcción y no se puede evidenciar si tendra vicios ocultos (errores constructivos) al finalizar la obra.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

El Servicio Regional de Salud Metropolitano es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende al Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo y Monte Plata, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas.



PROVINCIAS

- SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
- MONTE PLATA

M

HOSPITAL MUNICIPAL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
BAYAGUANA, MONTE PLATA

El Hospital Municipal Santo Cristo de Los Milagros, ubicado en la provincia Monte Plata, municipio Bayaguana, es un centro de segundo nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública.

Intervenido a través del Ministerio de Salud Pública en el año 2011, la contratación consistía en la construcción del área de Emergencia, un quirófano, sala de Parto y ampliación del área de Internamiento. Este contrato no fue ejecutado en su totalidad debido a procesos de cambio de funciones, pasando esta contratación al SNS, quedando solo a nivel de pañete en el área de Cirugía, por lo que a la fecha está pendiente la colocación de torta de piso, piso aséptico, curvas sanitarias, colocación de puertas, pintura aséptica en techo y muros, entre otras.

Cuenta con 18 camas para internamiento, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía, 5 consultorios y 5 camas de observación en Emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia fue puesta en funcionamiento en marzo de este año, equipada en su mayoría por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otra parte por el Servicio Nacional de Salud. En la parte de infraestructura no fue colocado impermeabilizante en el techo, el sistema de climatización no funciona porque al parecer los transformadores no tienen la capacidad para movilizarlos, por lo que sería oportuno llevar a cabo una evaluación eléctrica, en la losa de piso de marquesina no puede subir la ambulancia, tendría que corregirse la pendiente para permitir el correcto acceso; entre otras cosas.



CIRUGÍA

Esta área también está muy deteriorada, con filtraciones en los muros y por lo que requiere readecuación de las dos áreas de Cirugía y sala de Parto, también faltaría conectar la ampliación del nuevo Bloque de Cirugía con dos que tiene actualmente; a la ampliación le falta aplicación de pintura aséptica, suministro de pisos asépticos, climatización, demolición de cerámicas en muros, cierre de huecos, pañete y puertas en acero inoxidable, entre otros detalles.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de intervención, tanto en baños, pisos, resane de techo, división de la sala para evitar el hacinamiento y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA

Esta requiere de intervención, está maltratada producto de la filtración, deterioro de puertas y ventanas, la pintura levantándose y en todos los pasillos y salas de Espera tienen cerámica hasta una altura de 1.60, lo cual acumula bacterias, por lo que deben ser eliminadas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, aunque el Ministerio de Salud Pública le realizó una pequeña remodelación, colocando los topes de acero; aún así se puede visualizar filtraciones, aires liquidando y cerámicas en la pared.

























HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO HEREDIA ROJAS
SABANA GRANDE DE BOYÁ, MONTE PLATA

El Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas, ubicado en la provincia Monte Plata, municipio Sabana Grande de Boyá, es un centro de segundo nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública.

Este establecimiento de salud no ha sido tomado en cuenta para una intervención, por lo que presenta un deterioro a simple vista, siendo evidente filtraciones en todas sus áreas. Tiene muchas necesidades, tales como caseta de deshechos y una lavandería, entre otras cosas.

Cuenta con 14 camas para internamiento, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía, 2 camas de pre-parto, 2 camas de prequirúrgico, 2 camas de post-parto, 8 consultorios y 5 camas de observación en Emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


Requiere una intervención urgente, los espacios son muy reducidos y carece de áreas funcionales como: Triaje, Nebulización, Cura, sala de Espera con Atención al Usuario y baños en buen estado para los pacientes, tampoco está preparado para recibir pacientes que lleguen por el 911.

Esta Emergencia está entre los hospitales que se les va intervenir esa área para adaptarla a las normativas de la OPS y MSP.



CIRUGÍA

También está muy deteriorada, con filtraciones en los muros y por lo que requiere readecuación de las dos áreas de Cirugía y sala de Parto; aplicación de los requerimientos asépticos, climatización adecuada, demolición de cerámicas en muros, cierre de huecos y puertas en acero inoxidable.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de una intervención, tanto en baños, pisos , resane de techo y división de las sala para evitar el hacinamiento y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA

Esta requiere de una intervención, está maltratada producto de la filtración, deterioro de puertas y ventanas, la pintura levantándose y en todos los pasillos y salas de Espera tiene cerámica hasta una altura de 1.60, que acumulan bacterias, por lo que tienen que ser eliminadas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio no cumple con las normativas de la OPS y Ministerio de Salud Pública, tampoco se conecta directamente con el hospital, para llegar al área deben pasar por la Emergencia.

El área de Imágenes también requiere una intervención, el equipo de Rayos X no está funcionando desde hace 2 años, tampoco están plomadas las paredes y la puerta.















M

HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, ubicado en el Distrito Nacional, es un centro de referencia nacional pediátrico, que forma parte de la Red Única Pública.

Construido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1939, actualmente se encuentra en malas condiciones, no se ha tomado en cuenta para una remodelación en general y adaptarla con las normativas de la OPS y Ministerio de Salud Pública (MSP). El SNS remozó las lonas asfálticas del edificio de Consulta en el 2019 y pintó todo el exterior del edifico principal como el de Consulta Externa.

Cuenta con 350 camas para internamiento (pabellones de 10 camas), 8 salas de Cirugía, 43 consultorios, 11 unidades de UCI, 7 incubadoras UCIN, 10 camas de observación en Emergencia y 16 camas y cunas para urgencias.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere una intervención urgente, los espacios son muy reducidos y carece de otros para poder ampliar cada área funcional como: Triaje, Nebulización, Cura, sala de Espera con Atención al Usuario y baños en buen estado para los pacientes, tampoco está preparado para recibir pacientes que lleguen por el 911.



CIRUGÍA

También está muy deteriorada, con filtraciones en los muros, por lo que requiere readecuación de las dos áreas de Cirugía y sala de Parto, aplicación de los requerimientos asépticos, climatización adecuada, demolición de cerámicas en muros, cierre de huecos y puertas en acero inoxidable.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de una intervención, tanto en baños, pisos, resane de techo, división de las salas para evitar el hacinamiento y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias, son pabellones de 10 camas y según las normativas deben ser de dos camas y un baño compartido.



CONSULTA EXTERNA

Esta requiere de una intervención, aunque el hospital comenzó sus propias remodelaciones, no cumplen con los requisitos.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio no cumple con las normativas de la OPS y Ministerio de Salud Pública.















B

HOSPITAL MUNICIPAL ECHAVARRÍA VIUDA CASTILLO
GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE

El Hospital Municipal Echavarría Viuda Castillo, ubicado en Santo Domingo Este, municipio de Guerra, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en agosto del 2020, está clasificado con una condición buena, por ser de reciente inauguración, aunque faltan algunos detalles para concluir.

Cuenta con 27 camas para internamiento, 8 consultorios, 6 cunas para neonatal, 2 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Actualmente es necesario cambiar el plafón en algunas áreas y en Esterilización, donde va colocado el Autoclave, falta colocar la alimentación eléctrica para conectar el mismo.



CIRUGÍA

Actualmente es necesario cambiar el plafón en algunas áreas y en Esterilización, donde va colocado el Autoclave, falta colocar la alimentación eléctrica para conectar el mismo.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización está en estado óptimo.



CONSULTA EXTERNA

En esta área por el uso, necesita pintura en algunos consultorios y se evidencia presencia de hongos en algunas paredes por posibles filtraciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área se encuentra en excelente estado.














SALA DE EXPULSIVO

B

HOSPITAL DR. LUIS EDUARDO AYBAR
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital de Referencia Nacional Dr. Luis Eduardo , ubicado en el Distrito Nacional, municipio Santo Domingo, es un centro de alta especialidad, que forma parte de la Red Única Pública.

Construido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), no ha sido inaugurado y está clasificado con una condición buena, aunque faltan detalles para concluir.

Cuenta con Edificio B1 (Hospital Materno Infantil: 113 camas de internamiento, 31 espacios de neonato, 35 camas de post y pre quirúrgico, 24 camas en Emergencia, 18 quirófanos). Edificio B2 (Consultas Externas: 71 consultorios). Edificio C (Hospital General Clínico Quirúrgico: 115 camas de internamiento, 24 camas de cuidados intensivos general, 16 camas de cuidados intensivos para quemados, 32 camas de emergencias y 14 quirófanos).



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Este hospital cuenta con dos Emergencias, la del edificio B1 es utilizada actualmente como área COVID-19 y la del edificio C está en etapa de terminación.



CIRUGÍA

Cuenta con dos Bloques Quirúrgicos, que están siendo terminados con los estándares hospitalarios requeridos.



HOSPITALIZACIÓN

Tiene dos áreas de Hospitalización, las cuales están siendo terminadas.



CONSULTA EXTERNA

Esta área está terminada.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área está siendo terminada.















M

HOSPITAL MUNICIPAL DR. VINICIO CALVENTI
LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal Dr. Vinicio Calventi, ubicado en Santo Domingo, municipio Los Alcarrizos, es un centro de autogestión. Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en agosto del 2020, está clasificado con una condición mala, aunque fue recientemente inaugurada su área de Emergencia y Bloque Quirúrgico, entre otras, faltaron áreas por remozar como Imágenes y Consultas.

Cuenta con 27 camas para internamiento, 8 consultorios, 6 cunas para neonatal, 2 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está es óptimo estado, fue readecuada recientemente.



CIRUGÍA

El área de Hospitalización se encuentra en mal estado, por el deterioro de sus espacios a través del tiempo, los cuales no han sido readecuados a los últimos estándares de hospitalización.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización se encuentra en mal estado, por el deterioro de sus espacios a través del tiempo, los cuales no han sido readecuados a los últimos estándares de hospitalización.



CONSULTA EXTERNA

Esta área ha sido remozada por antiguas administraciones, le faltan algunos detalles.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Laboratorio: Esta área ha sido remozada por antiguas administraciones, no cumple con los estándares hospitalarios actuales por lo tanto amerita el cambio de ventanas, pintura y mesetas.















R

HOSPITAL GENERAL REGIONAL MARCELINO VÉLEZ
SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO

El Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, ubicado en Santo Domingo, municipio Santo Domingo Oeste, es un centro de autogestión.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en julio del 2018, está clasificada con una condición regular, ya que se construyó una edificación completamente nueva, faltó adecuar el edificio viejo. Actualmente el SNS está remozando 2 niveles del edificio viejo para COVID-19.

Cuenta con Emergencia (Adultos y Pediátrica con un total de 51 camillas), Bloque Quirúrgico (13 quirófanos, partos, pre-parto y post-parto, sala de neonatal), Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) con un total de 15 camas, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCI) con 19 cunas, Hospitalización con un total de 135 camas de internamiento.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia está en la edificación nueva, en la vieja la OIOSE comenzó su remozamiento y solo demolieron y por problemas con el contratista, no se continuó los trabajos.



CIRUGÍA

La edificación nueva está un poco en deteriora por el uso y la del bloque viejo está en mal estado porque nunca ha sido remozado.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización del bloque nuevo está un poco en deterioro por el uso y la del bloque viejo está en mal estado porque nunca ha sido remozado.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios se encuentran en mal estado, nunca han sido remozados y se han deteriorado por el uso.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área nueva cuenta con Laboratorio e Imágenes, el bloque viejo tiene un área de Resonancia Magnética que debe ser remozada.










CONSULTA EXTERNA





M

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS

SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina ubicado en Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este, es un centro especializado de referencia nacional, que pertenece a la Red Única Pública.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en 2017, se encuentra en deterioro con falta de mantenimiento. Cuenta con 18 camas de observación en Emergencia, Bloque Quirúrgico (9 quirófanos, 9 sala de parto, 5 camas de pre-parto y post-parto, 7 cunas en sala de Neonatal), Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) con un total de 19 cunas, Hospitalización con un total de 165 camas de internamiento y 33 consultorios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Este centro tiene dos emergencias: una Emergencia Pediátrica y otra Emergencia Ginecológica, pero en ambas se puede apreciar el deterioro por falta de mantenimiento.



CIRUGÍA

Aunque fue remozada completamente, se puede visualizar múltiples filtraciones en el área Quirúrgica, también se puede evidenciar que la lona asfáltica no está adherida a la losa de techo del Bloque Quirúrgico, ocasionando abultamiento por el agua estancada y levantamiento de pintura aséptica.



HOSPITALIZACIÓN

En la Unidad de Cuidados Intensivos se observa agrietamiento de muro interno (cerraron un hueco de ventana), por utilizar materiales que no son para exterior y abultamiento de la pintura en muros, ocasionados por las filtraciones, por causa de estos inconvenientes se tuvieron que cerrar dos cubículos.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios se encuentran en mal estado. Al momento de la readecuación a esta área solo se le pintaron los pasillos.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área tiene filtraciones por falta de mantenimiento en los aires.

























R

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DR. FÉLIX MARÍA GOICO

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

El Hospital de Especialidades Médicas Dr. Félix María Goico, ubicado en la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, es un centro de segundo nivel que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Intervenido desde junio 2020 por el Servicio Nacional de Salud, dicha intervención contempla ampliación y readecuación de la Emergencia y ampliación del área de Odontología. Está clasificado con una clasificación de regular, debido a las condiciones limitadas que presenta en las áreas de Laboratorio, Cocina, Lavandería e Internamiento, entre otros. Aproximadamente en abril de este año se efectuó una readecuación en el sexto piso a los fines de habilitar un área para tratar pacientes COVID-19.

Está diseñado para 54 camas de internamiento, 13 consultorios, 08 cunas para neonatal, 4 camas pre quirúrgico, 2 camas pre-parto, 7 camas post-parto, 8 post quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 4 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Actualmente esta área está intervenida en fase de terminación, colocación de plafón, luminarias, accesorios eléctricos, accesorios de gases médicos, climatización y pintura.



CIRUGÍA

Requiere readecuación de acuerdo a las normas y parámetros establecidos, acabados asépticos, cambio de puertas y climatización



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura interior, cambio de aparatos sanitarios, revestimiento en baños, cambio de puertas climatización y cambio de luminarias.



CONSULTA EXTERNA

Requiere climatización, pintura interior y cambio de puertas.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Se requiere la reubicación y remozamiento del área de Laboratorio debido a que se encuentra en el sótano y el espacio es muy limitado, no cuenta con las condiciones necesarias y además Imágenes.



0 SRS METROPOLITANO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DR. FÉLIX MARÍA GOICO
IDSS


























B

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA TAVARES (INCART)

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Tavares (INCART), está situado en el sector Ciudad Universitaria, Santo Domingo Distrito Nacional.

Inaugurado en el año 2013, es un centro de tercer nivel, calificación que corresponde a un hospital altamente especializado, monográfico dedicado al cáncer, descentralizado y con autonomía de gestión. Es una entidad dependiente del Ministerio de Salud Pública, perteneciente a la Red Pública de Servicios de Salud. Los servicios son, sonografía, mamografía, Rayos X, medicina nuclear, radiología intervencionista, tomografía, resonancia magnética y radiología terapéutica.

El hospital está en muy buenas condiciones de infraestructura y mantenimiento en general.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Urgencias abre sus puertas el 2 de marzo de 2015, consta de un área de 12 cubículos totalmente equipadas y una estación de Admisión con personal permanente. Actualmente se ejecuta una ampliación para añadir más camas, con recursos propios del hospital.



CIRUGÍA

Dispone de un total de 75 habitaciones privadas, treinta y ocho (38) en el cuarto nivel, veintinueve (29) en el quinto y ocho (8) en el área de Pediatría, ubicada en el tercer nivel. Del total de 75 habitaciones, 54 son tipo estándar y 21 tipo suite.



HOSPITALIZACIÓN

Dispone de un total de 75 habitaciones privadas, treinta y ocho (38) en el cuarto nivel, veintinueve (29) en el quinto y ocho (8) en el área de Pediatría, ubicada en el tercer nivel. Del total de 75 habitaciones, 54 son tipo estándar y 21 tipo suite.



CONSULTA EXTERNA

Área de Consulta Externa, dividida en tres niveles. Primer nivel, 17 consultorios de Cirugía. Segundo nivel, 20 consultorios de Especialidades Médicas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Sonografía, Mamografía, Rayos X, Medicina Nuclear, Radiología Intervencionista, Tomografía, Resonancia Magnética y Radiología Terapéutica, todas esas áreas están en muy buenas condiciones.




INSTITUTO NACIONAL
DEL CANCER
ROSA EMILIA
SANCHEZ PEREZ DE TAVARES


ENTRADA









R

HOSPITAL RODOLFO DE LA CRUZ LORA
PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO ESTE

El Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, municipio Pedro Brand, es un centro de segundo nivel de atención, que ofrece servicios de especialidades médicas y quirúrgicas, que pertenece a la Red Única Pública.

El 24 de marzo del 2010 fue reinaugurado, cuenta con servicios de consultas de todas las especialidades y servicios de Laboratorio e Imágenes. En sentido general el hospital necesita mejoras en diferentes áreas, existen graves problemas de filtraciones. Hay una estructura formada por dos pabellones, inconclusa, utilizada como almacén improvisado que está lleno de escombros y equipos dañados.

En este momento solo ofrece atención por COVID-19.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia posee 22 camillas, (8 general, 4 ginecológicas, 3 pediátricas y 7 en Triaje Respiratorio). El área está en condiciones regulares, recientemente fue corregido un problema de filtraciones. En sentido general necesita mejoras y ampliación.



CIRUGÍA

El hospital cuenta con 5 quirófanos y 3 salas de Parto, todos en condiciones críticas.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización cuenta con 126 camas, está en condiciones aceptables, en este momento solo hay internamiento por COVID-19.



CONSULTA EXTERNA

El hospital cuenta con 28 consultorios de diferentes especialidades, los cuales necesitan de mantenimiento. En este momento no está ofreciendo consultas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura con graves problemas de filtración, menos las áreas de Diagnóstico que están en condiciones aceptables.











B

HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR. ANGEL CONTRERAS

MONTE PLATA

El Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel Contreras, ubicado en la provincia Monte Plata, es un centro de tercer nivel de atención, clínico quirúrgico perteneciente a la Red Única Pública, inaugurado en el año 2013.

Su planta física se encuentra en condiciones buenas, salvo la necesidad de aplicar un impermeabilizante de techo, por filtraciones.

Necesita área para Almacén, el que tiene está ocupado por el 911 y la ampliación de UCI, cuenta con 104 camas para internamiento, 16 consultorios, 6 camas de Emergencia, 4 quirófanos y 1 sala de Parto.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia en general está en buenas condiciones, cuenta con 6 camas y 1 quirófano que necesita rehabilitarse.



CIRUGÍA

El área de Cirugía cuenta con 4 quirófanos, y 1 sala de Parto, están en buenas condiciones, falta iluminación.



HOSPITALIZACIÓN

Cuenta con 104 camas para internamiento, habilitadas con baños y equipamiento adecuado, todas en buenas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Cuenta con 16 consultorios y están en buenas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA


Las áreas de Diagnóstico están en buenas condiciones. Se necesitan equipos más modernos y de mayor capacidad (sonógrafo, electrocardiógrafo y eco cardiógrafo, entre otros.)





EMERGENCIA












HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA

B

HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE
HAINAMOSA, SANTO DOMINGO ESTE

El Hospital Municipal El Almirante, ubicado en Hainamosa, Santo Domingo Este, es un centro de segundo nivel que forma de la Red Única Pública que fue intervenido por OISOE e inaugurado en 2017.

Cuenta con 24 camas de internamiento, dos quirófanos, una sala de Parto, área de Neonatología, Rayos X, Sonografía, área de Consulta con 7 consultorios, Atención Integral de Adolescentes, Laboratorio, un módulo Odontológico con dos unidades, área de TB, Emergencia con área de Observación con doce camas pediátricas y de adultos y una área de Reanimación, procedimientos menores y Triaje, dispone además de un área de Patología con Morgue, Lavandería, Cocina y Farmacia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está en buenas condiciones y dando el servicio.



CIRUGÍA

Está en buenas condiciones y dando el servicio.



HOSPITALIZACIÓN

Está en buenas condiciones y dando el servicio.



CONSULTA EXTERNA

Está en buenas condiciones y dando el servicio.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en buenas condiciones y dando el servicio.




HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE
EMERGENCIA











R

HOSPITAL MUNICIPAL LA VICTORIA
LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE

El Hospital Municipal La Victoria, ubicado en Santo Domingo Norte, municipio La Victoria, es un centro de segundo nivel que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Intervenido desde agosto 2020 por el Servicio Nacional de Salud, contempla corrección de filtraciones en techo, cambio de puertas, ventanas, aparatos sanitarios, revestimiento en baños y construcción de una caseta de desechos. Está clasificado con una condición de regular, debido a que presenta en las áreas de Emergencia, Laboratorio y Cirugía, que ameritan adecuarlos de acuerdo a las normas actuales.

Está diseñado para 20 camas de internamiento, 4 consultorios, 3 camas pre quirúrgico y pre-parto, 1 sala de Expulsivo, sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere intervención de esta área, el espacio es muy limitado y no cuenta con todo lo que amerita.



CIRUGÍA

Esta área también requiere de una intervención, está maltratada producto de la filtración, deterioro de puertas y ventanas, entre otros.



HOSPITALIZACIÓN

Actualmente estamos realizando trabajos de pintura interior, cambio de ventanas y se colocarán puertas e intervención en baños.



CONSULTA EXTERNA

Actualmente está programado remozar la pintura interior, cambio de lavamanos, plafón y climatización en los consultorios.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita ampliación y readecuación del Laboratorio. En el área de Rayos X se requiere colocar emplomado en muros y puerta. El equipo de Rayos X está dañado.




























R

HOSPITAL MUNICIPAL ALCARRIZOS II
SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal Alcarrizos II, ubicado en Santo Domingo Oeste, es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Intervenido por el Servicio Nacional de Salud en el año 2018-2019, contempló corrección de filtraciones en techo, readecuación eléctrica, cambio de puertas, ventanas, aparatos sanitarios, revestimiento en baños, colocación de muebles en acero inoxidable, climatización, adecuación del Laboratorio y Cocina.

Está clasificado como regular, debido a las condiciones que presenta el área de Emergencia que carece de todos los espacios que amerita, y adecuación según las normas actuales.

Está diseñado para 15 camas de internamiento, 5 consultorios, 3 camas parto y post-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere una intervención urgente, no cumple con los requerimientos, tanto de espacio, como de flujo e especificaciones hospitalaria; tampoco está preparado para recibir pacientes que llegan por el 911.



CIRUGÍA

El Servicio Nacional de Salud le realizó cambios de puertas, pintura aséptica y climatización en el año 2019.



HOSPITALIZACIÓN

Se efectuaron trabajos de pintura interior, cambio de ventanas, puertas, climatización e intervención en baños.



CONSULTA EXTERNA

Se realizó pintura interior, climatización y cambio de puertas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se efectuó cambio de muebles de acero inoxidable, climatización y puertas.










ESTACION DE ENFERMERIA




Sala de
Pre-Parto









R

HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA
SANTO DOMINGO NORTE

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, es un centro de tercer nivel, especializado en atención pediátrica, ubicado en la Ciudad de la Salud del Municipio Santo Domingo Norte.

El es un hospital público descentralizado y de autogestión, inaugurado el 6 de diciembre del 2013 y dentro de esta evaluación, está clasificado como regular, a pesar de las condiciones que presenta relacionadas a filtraciones de techos y en fachada principal.

Está diseñado para 126 camas de internamiento, 5 camas de intermedio, 17 consultorios, pre y post-operatorio 10 camas, pre y post operatorio de Emergencia 5 camas, UCI 5 camas, 5 quirófanos y en Emergencia cuenta con 9 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia no amerita readecuación.



CIRUGÍA

El bloque quirúrgico no amerita readecuación.



HOSPITALIZACIÓN

Esta requiere de una intervención, por las filtraciones de techo generalizadas, lona asfáltica en mal estado, amerita corrección de filtraciones de techo y en fachada.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios no amerita readecuación.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área tampoco amerita readecuación.








EMERGENCIA




HUGOTECA















R

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
SANTO DOMINGO NORTE

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora es un centro de tercer nivel, dedicado a brindar atenciones a usuarios traumatizados y aquellos con patologías ortopédicas, quirúrgicas, neuroquirúrgicas y necesidades de rehabilitación y Medicina Física, ubicado en la Ciudad de la Salud del municipio Santo Domingo Norte.

Fue inaugurado el 11 de agosto del 2010 y dentro de esta evaluación está clasificado como regular, a pesar de las condiciones que presenta relacionadas a filtraciones de techos general y amerita una ampliación del área de Emergencia, entre otras áreas.

Está diseñado para 142 camas de internamiento, 7 Camas de UCI, 7 camas UCI neurocirugía, 2 camas UCI intermedio, 2 quirófanos para neurocirugía, 8 quirófanos de cirugía general y ortopedia, 5 camas de intermedio, 25 consultorios, 12 camas pre quirúrgico, 16 camas post quirúrgico y la Emergencia cuenta con 36 camas.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta requiere ampliación y readecuación a los fines de garantizar correctamente los flujos, además no tiene sala de Espera.



CIRUGÍA

Los quirófanos requieren ser intervenidos, actualmente solo están trabajando con 7 de 12 quirófanos por filtraciones.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Internamiento debe ser intervenida, por falta de mantenimiento.



CONSULTA EXTERNA

Es encuentra en buenas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área requiere intervención ya que también debe ser ampliada.















Triage











B

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
SANTO DOMINGO NORTE

El Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, es un centro de tercer nivel, especializado en atención Materno-Neonatal, ubicado en la Ciudad de la Salud del municipio Santo Domingo Norte.

Fue inaugurado en marzo del 2013 y dentro de esta evaluación está clasificado como bueno.

Está diseñado para 106 camas de internamiento, 20 consultorios, 8 camas para dilatación, 6 camas de uci adulto, 13 uci neonatal, 40 cunas neonatos, 8 camas pre-parto, 5 camas post-parto, 10 camas recuperación post quirúrgica, 5 quirófanos, 8 salas de Expulsivo y Emergencia cuenta con 8 camas de observación, 1 cama de reanimación, 5 camas pre y post emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Readecuación área de Emergencia



CIRUGÍA

Bloque Quirúrgico, algunos muros de materiales ligeros presentan deterioro, producto de filtraciones. Requiere pintura epóxica y cambio de piso debido a que posee juntas, a nivel general por lo que amerita intervención para readecuación.



HOSPITALIZACIÓN

Algunas habitaciones son usadas para almacén, requieren un área para Activos Fijos y Archivos. Esta situación limita el espacio de hospitalización. Requiere pintura interior y exterior. Filtraciones de techo en tercer y segundo nivel. Requiere una caseta de desechos porque no tiene divisiones para separación de desechos.



CONSULTA EXTERNA

Esta área se encuentra en condiciones favorables, aunque se puede percibir algunos detalles de reparación.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en buenas condiciones.














HOSPITAL

M

HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA
SANTO DOMINGO

El Hospital de la Mujer Dominicana, ubicado en la provincia Santo Domingo, es un hospital especializado, materno infantil, que pertenecía al antiguo IDSS.

Está clasificado con una condición mala, no está acorde con los requerimientos actuales de distribución de espacios, acabados y equipamiento, además de tener grandes daños de infraestructura, como filtraciones, baños deteriorados, puertas dañadas y problemas eléctricos, entre otros.

Cuenta con 32 camas y 20 cunas de internamiento, servicios de consulta externa, laboratorio, Rayos X (actualmente en desuso, sala de Emergencia con 5 camas y un expulsivo de emergencia, 4 quirófanos, 4 expulsivos y 35 consultorios, entre otros servicios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad y garantizando el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área, de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, climatización adecuada del área, incluyendo Esterilización y UCI.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con varias salas de más de dos camas,que rompe el requerimiento actual de que sólo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere una readecuación completa, incluyendo pintura general, cambio de plafones, puertas y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de Diagnóstico requieren intervención inmediata, especialmente las de Laboratorio y Rayos X, las cuales están muy deterioradas y carecen de climatización.















R

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARÍO CONTRERAS
SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO

El hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, ubicado en la provincia Santo Domingo, en Santo Domingo Este, es un centro regional altamente especializado y docente, de tercer nivel de atención, que pertenece a la Red Única Pública.

Construido en el año 1959, fue remodelado por la OISOE en el 2013 y su inauguración se realizó el 23 de febrero del 2015. La condición general del centro es regular, presenta problemas de filtraciones, por problemas en la lona asfáltica en los edificios viejos y problemas con el fino en el edificio nuevo.

Cuenta con 103 camas para internamiento y 28 pediátricas, 12 sala de Post-Quirúrgico, 14 Pre-Quirúrgico, 10 salas de Cirugía, 2 salas de Cirugía Maxilofacial y en Emergencia cuenta con 7 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia requiere de una intervención ya que suele estar superpoblada, el piso se ha ido deteriorando y muchas puertas han cedido al peso, rayando el piso aséptico.



CIRUGÍA

Los quirófanos requieren una intervención, el aséptico se ha ido deteriorando con el tiempo.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones necesitan reparación general, cambio de lámparas, plafones, llavines y baños. La mayoría de las habitaciones de internamiento del 2 y 3 piso les falta aire acondicionado.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios están en buen estado , los baños de espera necesitan remozamiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está en buen estado.




























HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA
SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal Materno Infantil de Villa Mella, ubicado en Santo Domingo, municipio Santo Domingo Norte, Es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Construido en el 1978, está intervenido por la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) de un anexo de consultas que no ha sido terminado. Está clasificado con una condición malo, falta remozamiento en todas las áreas como Imágenes, Diagnóstico, Servicios, Emergencia, Bloque Quirúrgico y Hospitalización.

Cuenta con 14 camas para internamiento, 2 camas de pre- parto, 1 sala de Expulsivo, 1 cuna, 1 quirófano, 6 consultorios y 2 camas de emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está en deterioro, no se ha concluido su intervención desde el momento de su construcción, por lo que conlleva remozamiento de pintura, cambio de mesetas, de puertas, ventanas y climatización.



CIRUGÍA

Se encuentra en estado deplorable, no cumple con los estándares actuales de hospitalización, necesitando el remozamiento de todas las áreas que conforman el Bloque Quirúrgico.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área está en mal estado ya que amerita remozamiento de pisos, puertas, ventanas, pintura y climatización.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios en el área se encuentran en mal estado, nunca han sido remozados desde su construcción y la parte nueva no está terminada.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se encuentra deteriorado por el uso, nunca ha sido remozada desde su construcción.






VILLA MELLA
EMERGENCIA






















R

HOSPITAL MUNICIPAL BOCA CHICA
BOCA CHICA, SANTO DOMINGO

El Municipal Boca Chica, ubicado en Santo Domingo, municipio Boca Chica, es un hospital general, de la red hospitalaria, diseñado de acuerdo a las normativas hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, avalada por la OPS y OMS.

Este centro es una construcción nueva por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y no ha sido inaugurado. Está clasificado con una condición regular, porque continúa en construcción.

Contará con 5 camas de observación en Emergencia, Bloque Quirúrgico (2 quirófanos, 1 sala de Parto, 9 camas de pre-parto y post-parto, 10 cunas en sala de Neonatal), Hospitalización con un total de 33 camas de internamiento y 8 consultorios, área de Imágenes, Laboratorio, Morgue, Cocina, Lavandería, caseta de gases y área de Tuberculosis.











B

HOSPITAL CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), ubicado en Santo Domingo D.N., municipio Santo Domingo, es un centro de segundo nivel, especializado, que forma parte de la Red Única Pública.

No ha sido intervenido y aunque tiene un modelo viejo hospitalario, es muy funcional y está muy bien equipado.

Cuenta con 61 camas para internamiento, 18 camas pre quirúrgico y 11 sala de Cirugía.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área se encuentra en remodelación.



CIRUGÍA

Esta área debe ser intervenida, no cumple con las normativas de la OPS y de la MSP.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área debe ser intervenida, no cumple con las normativas de la OPS y de la MSP.



CONSULTA EXTERNA

Esta área debe ser intervenida, no cumple con las normativas de la OPS y de la MSP.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Se encuentra en buenas condiciones.















R

HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH
SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, ubicado en el municipio Santo Domingo este, provincia Santo Domingo, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en abril de 2018, por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Es considerado en estado regular, a pesar de ser de reciente inauguración porque algunas áreas no cumplen con la Guía Hospitalaria del Ministerio de Salud Pública. Cuenta con 32 camas para hospitalización, 5 consultorios, 2 camas de pre quirúrgico, 2 camas de posquirúrgico, 1 sala de Parto, 2 salas de Cirugía, 3 camas de UCI adultos, 2 cunas de UCI neonatal, 4 cunas de adaptación neonatal y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación de adultos y 2 camas de observación pediátrica.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área esta en óptimas condiciones.



CIRUGÍA

En baño de Posquirúrgico, existe una grieta, al igual que donde está el interruptor.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área está en óptimas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Esta área esta en óptimas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área está en óptimas condiciones.






JOFEL








EMERGEN
JUAN BOSCH


EMERGENCIA

R

HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASÁ
YAMASÁ, MONTE PLATA

El Hospital Municipal de Yamasá, ubicado en la provincia Monte Plata, municipio Yamasá, Es un centro especializado, de segundo nivel de atención, que pertenece a la Red Única Pública.

Data del 1978, aunque se le han hecho varias readecuaciones, la penúltima fue en el 2011 y desde el 2019 hasta la fecha el SNS le ha estado haciendo adecuaciones puntuales:

Cuenta con 18 camas para internamiento, 5 consultorios, 1 pre quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia está siendo remodelada como parte del proyecto de adecuación de Emergencias del 911. Contará con consultorio de Triaje, sala de Cura, Nebulización y Observación, entre otros.



CIRUGÍA

Uno de ellos fue recientemente adecuado, queda pendiente la adecuación del otro. También se adecuó la sala de Parto y el área de Esterilización.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere intervención, tanto en baños, pisos y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA


Está en buenas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA


Está en mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos.



























R

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Docente Padre Billini fue fundado el 19 de junio del año 1879. Está ubicado en la Cuidad Colonial, Distrito Nacional, Santo Domingo, abarca un área de superficie de hasta 6.500 metros cuadrados y dispone de 128 camas para hospitalización.

Sufrió una remodelación en el 2012, sin embargo, debido a un socavón que afectaba su estructura, en julio de 2018, fueron desalojados los servicios de Consultas de las distintas especialidades, Emergencia y áreas Administrativas.

La intervención por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), lleva un 80% de ejecución.























M

HOSPITAL INFANTIL SANTO SOCORRO
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Infantil Santo Socorro, ubicado en Santo Domingo, Distrito Nacional, es un centro especializado, que pertenece a la Red Única Pública.

Clasificado con una categoría regular, fue intervenido por el SNS y actualmente está trabajando en la Cocina y en la caseta de Potencia Eléctrica.

Cuenta con 52 camas para internamiento, 8 consultorios, 4 camas pre quirúrgico, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia fue remodelada conforme a las normas actuales de salud: se le construyó un área de Triaje, una de Trauma shock y se readecuó un área para Observación y una de Nebulización, además se construyó una área de oficina para el emergenciólogo con su baño.



CIRUGÍA

Esta área necesita una intervención urgente, ya que disponen de un solo quirófano .



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de una intervención, tanto en baños, pisos , resane de techo y división de las salas para evitar el asilamiento , y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA

Esta área requiere de una intervención.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos.



























M

HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital de Referencia Nacional Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, ubicado en Santo Domingo, municipio del Distrito Nacional, es un centro de referencia nacional especializado, de la Red Única Pública.

Intervenido por la Oficina de ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en junio del 2019, está clasificado con una condición regular.

Cuenta con 6 camas de observación en Emergencia, Bloque Quirúrgico (8 quirófanos, 3 salas de Parto, 44 camas de pre-parto y post-parto, 20 cunas en sala de Neonatal), Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) con un total de 32 cunas, Unidad de Cuidados Intensivos 8 camas, Hospitalización con un total de 82 camas de internamiento y 28 consultorios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


Está en buenas condiciones.



CIRUGÍA

Se visualiza filtraciones en el área de Cirugía Neonatal.

- En la Morgue faltan algunas preinstalaciones eléctricas para su correcto funcionamiento.



HOSPITALIZACIÓN

El sistema de drenaje sanitario no está funcionado de manera óptima.



CONSULTA EXTERNA

El área de Hemodiálisis no está terminada y el sistema de ósmosis no está instalado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área está en estado óptimo.













M

HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Provincial Dr. Francisco E. Moscoso Puello está ubicado en Santo Domingo en el municipio del Distrito Nacional. Es un hospital de tercer nivel general, de la Red Única Pública.

Este hospital fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en abril del 2018. Está clasificado con una condición regular.

Cuenta con 42 camas de observación en Emergencia, Bloque Quirúrgico (9 quirófanos), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un total de 24 camas, Hospitalización con un total de 155 camas de internamiento y 25 consultorios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

En esta área se percibe filtraciones en unidad de Triaje y 911. y falta la conclusión del área de Medicación de Emergencia pediátrica.



CIRUGÍA

En esta área se percibe filtraciones y moho en quirófanos y en áreas colindantes.
Falta la conclusión del área de antiguos quirófanos.



HOSPITALIZACIÓN

En esta área se percibe deteriora de pintura a causa del uso.



CONSULTA EXTERNA

En algunos consultorios se percibe filtración en el área destinada para COVID-19, antigua Salud Mental.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se percibe filtración en el área de Banco de Sangre.















B

HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE
SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal de Engombe, pertenece a Santo Domingo Oeste, es un centro de nivel especializado, que forma parte de la Red Única Pública de reciente intervención a cargo de la OISOE, fue inaugurado a principios del 2020.

Cuenta con 34 camas de internamiento, 7 consultorios, 3 consultorios de Odontología, 2 áreas de Sonografía, Laboratorio, Emergencia con 5 camas de adultos y 2 camas de pediatría, Nebulización 5 sillas, Trauma Shock, Bloque Quirúrgico con 2 camas pre quirúrgico, 2 pos quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, área de Neo Natal para 5 niños, área de Esterilización, Vestidores, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Farmacia, área de Imágenes: Rayos X.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se encuentra en buen estado.



CIRUGÍA

Presenta filtraciones de techo y por esta razón el quirófano no esta habilitado y el área de Neonatos está afectada por filtraciones.



HOSPITALIZACIÓN

Está en buen estado , existen filtraciones de techos en algunas áreas del hospital.



CONSULTA EXTERNA

Está en buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está en buen estado, el Rayos X no está funcionando, solo pueden dar el servicio a los pacientes de internamiento con el portátil.












Ascend
Ascend



M

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JACINTO MAÑÓN
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal Dr. Jacinto Mañón, ubicado en el Distrito Nacional, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en el año 2008 por el Ministerio de Salud Pública, en el 2018, el SNS inició un contrato para un mantenimiento correctivo, a la fecha sigue vigente, en visita reciente observamos que este centro amerita un remozamiento más profundo. Está clasificado con una condición regular.

Cuenta con 26 camas para internamiento, 5 consultorios, 1 cuna para neonatal, 3 camas post-parto, 3 camas pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área amerita ser ampliada.



CIRUGÍA

Esta área requiere aplicación de los requerimientos asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Está falta de mantenimiento general.



CONSULTA EXTERNA

Esta área requiere remozamiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área requiere de remozamiento.



























M

HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER
DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO

El Hospital Salvador B. Gautier, ubicado en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, es un centro de tercer nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública.

Cuenta con 251 camas instaladas, 10 salas de Cirugía, 78 consultorios para 34 especialidades, 14 camas en Cuidados Intensivos, área de Emergencia con Triaje de Medicina Interna y Triaje Quirúrgico, 24 camas en Emergencia, área de medicación y área de Observación, Rayos X, 2 fijos y 3 portátiles, 1 tomógrafo y 3 unidades de Sonografía.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se encuentra en mal estado, presenta deterioro en su infraestructura, problemas con la red sanitaria y hay que realizar la adecuación de sus áreas.



CIRUGÍA

Se encuentra en mal estado, hay que realizar la adecuación de sus áreas.



HOSPITALIZACIÓN

Se encuentra en mal estado, presenta filtraciones, falla en las redes eléctricas, baños con problemas, hay que realizar la adecuación de sus áreas.



CONSULTA EXTERNA

Se encuentra en mal estado, hay que realizar la adecuación de sus áreas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Tiene algunas filtraciones, tiene que emplomar el área de Rayos X, porque no tiene la protección adecuada, el área de sala de Espera es muy pequeña, tienen problemas con el tomógrafo y la impresión de imágenes, necesitan adecuar el área a las lineamientos de la guías de hospitales.




HOSPITAL
DR SALVADOR B GAUTIER










EMERGENCIA

M

HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA
SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO

El Hospital Municipal Hacienda Estrella, ubicado en la zona metropolitana, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública Nacional.

Puesto en servicio en el 2004, se realizó una intervención para correcciones de filtraciones a mediados del año 2014. Está clasificado con una condición mala, amerita una intervención para adecuar los espacios a los requerimientos del Departamento de Habilitación del MSP.

Cuenta con 20 camas, en 6 salas para Internamiento, 7 consultorios, incluyendo Odontología, Laboratorio, Rayos X, 3 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad y garantizando el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área y de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo la climatización del área.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con varias salas de 3 camas, que rompe el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general, cambio de puertas y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Tanto el área de Laboratorio Y Rayos X requiren intervención en cuanto a la distribución y tamaño del espacio disponible, la colocación de materiales y y equipos adecuados.




HOSPITAL
DR SALVADOR B GAUTIER










EMERGENCIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

VALDESIA

El Servicio Regional de Salud Valdesia es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende a San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas.



PROVINCIAS

- SAN CRISTÓBAL
- SAN JOSÉ DE OCOA
- PERAVIA

R

HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO
NIZAO, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal Nizao ubicado en la provincia San Cristóbal, municipio Nizao, es un centro de segundo nivel que pertenece a la Red Única Pública.

Este hospital fue intervenido por el Servicio Nacional de Salud en el año 2018-2019, dicha intervención contempló corrección de filtraciones en techo, readecuación eléctrica, cambio de puertas, ventanas, aparatos sanitarios, revestimiento en baños, colocación de muebles en acero inoxidable, climatización, adecuación del Laboratorio y Cocina. Está clasificada como regular, debido a las condiciones que presenta en el área de Emergencia porque carece de todos los espacios que amerita y adecuación según las normas actuales.

Está diseñado para 15 camas de internamiento, 5 consultorios, 3 camas Post Quirúrgico y Post Parto, 1 sala de Expulsivo y 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere intervención de esta área, para habilitarla en el nuevo modelo hospitalario, el espacio es muy limitado y no cuenta con todo lo que amerita.



CIRUGÍA

Se realizaron cambios de puertas, pintura aséptica y climatización en el año 2019.



HOSPITALIZACIÓN

Se efectuaron trabajos de pintura interior, cambios de ventanas, puertas, climatización e intervención en baños.



CONSULTA EXTERNA

Se realizaron trabajos pintura interior, climatización y cambios de puertas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se realizaron cambios de muebles de acero inoxidable, climatización y puertas.









SANITARIO









M

HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ OCOA
SAN JOSÉ DE OCOA

El Hospital Provincial San José está ubicado en la provincia San José de Ocoa. Es un centro de segundo nivel y se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Construido en el 1964, su última intervención por fue en el año 2012 por el Ministerio de Salud. Está clasificado con una condición regular, debido a las limitantes en cuanto a infraestructura se refiere y el deterioro de las mismas, tales como: filtraciones, cambio de puertas y cambio de aparatos sanitarios a nivel general.

Cuenta con 85 camas para internamiento, 8 consultorios, 6 camas pre-parto, 5 camas post-parto, 2 quirófanos, 1 sala de Expulsivo y en Emergencia cuenta con 8 camas para observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Actualmente la sala de Emergencia está siendo intervenida por el Dirección de Infraestructura del Servicio Nacional de Salud, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios brindados. La nueva Emergencia del hospital contará con las siguientes áreas: Observación (7 camas) con estación de Enfermería (trabajo limpio y trabajo sucio), Triaje, consultorio de Emergencia, sala de Medicación (4 sillas), sala de Cura y Sutura, sala Espera con baños y counter de información y admisión al paciente.



CIRUGÍA

El Bloque Quirúrgico brinda los servicios correspondientes a pesar de que existen cruces de flujo de contaminación en el diseño actual (los quirófanos deberían estar en un área blanca delimitada por una puerta. El área carece de una sala de Esterilización según la normativa (que debería estar ubicada en medio del pasillo gris y pasillo blanco), una sala de Post-parto, estación de Enfermería con sus respectivos trabajos. Las áreas necesitan ser remozadas o en su defecto ser rediseñadas respetando los flujos.



HOSPITALIZACIÓN

El total de salas de internamiento son 8 pero solo funcionan 7 (hay una que está siendo utilizada con Farmacia y Almacén de Farmacia(no cuentan con espacios para almacenar los medicamentos de uso interno). Existe un área aparte que son para pacientes pediátricos febriles o dengue, constituida por 5 habitaciones de 1 cama. Estas salas de internamiento deben ser remozadas, climatizadas y adecuación de las baterías de baño.



CONSULTA EXTERNA

Los espacios de los consultorios están siendo utilizados actualmente para los pacientes con COVID-19. Estas áreas deben ser intervenidas para fines de remozamiento, cuando no existan servicios para este tipo de pacientes.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Rayo X es usada como almacén (los muros y las puertas de dicho espacio no han sido plomadas; el equipo nunca se ha usado desde la apertura del centro ya que le faltan algunas instalaciones electromecánicas. No cuentan con área de Sonografía. El espacio de Laboratorio necesita ser remozada.




























R

HOSPITAL MUNICIPAL BAJOS DE HAINA
BAJOS DE HAINA, SAN JOSÉ DE OCOA

El Hospital Municipal Bajos de Haina (Baserquillo), ubicado en la provincia de San José de Ocoa, es un centro de segundo nivel que pertenece a la Red Única Pública.

Inaugurado en el 2017 por la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE, está clasificado con una condición regular, a pesar de que su reinauguración fue hace poco, presenta filtraciones en el Bloque Quirúrgico, grietas en los muros en los consultorios.

Cuenta con 30 camas para internamientos, 13 consultorios, 6 camas Pre-parto , 3 camas Post-parto, 2 camas de Post quirúrgico, 1 quirófano, 1 sala de Expulsivo y en Emergencia cuenta con 9 camas para observación, 1 sala de Trauma Shock.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área se encuentra en buen estado físico.



CIRUGÍA

Se puede visualizar las numerosas filtraciones en todo el Bloque Quirúrgico, ya que todos los desagües no están canalizando y desembocan en el referido bloque.



HOSPITALIZACIÓN

De las 30 camas que posee el centro, actualmente 14 de ellas están siendo utilizadas para pacientes con COVID-19, quedando disponibles para internamiento general 16 camas.



CONSULTA EXTERNA


Se debe realizar una inspección estructural a nivel general por las grietas que se perciben en los muros internos de esta área, se toma en consideración que esto puede ser por los anexos y la calidad de los materiales utilizados.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Se debe retocar pintura en Laboratorio e Imágenes.











R

HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBITA
CAMBITA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal de Cambita, ubicado en la provincia San Cristóbal, municipio Cambita, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que pertenece a la Red Única Pública.

Este Centro se encuentra en estado regular. La pintura interior y exterior se encuentra en buen estado, faltando retoque general, en los techos es necesario la intervención ya que la lona asfáltica está dañada por el tiempo y se puede apreciar filtraciones importantes en algunas áreas de la estructura. Áreas como Cocina, Cirugía, Laboratorio y Lavandería, entre otras, deben ser readecuadas a las nuevas guías hospitalarias para seguir brindando servicio de calidad a los usuarios.

Cuenta con 28 camas para internamientos, 5 consultorios, 1 quirófano, 1 sala de Parto, 3 camas en Postparto, 3 camas en Preoperatorio, una cama Preparto y Emergencia cuenta con 7 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área debe ser intervenida porque no cumple con el nuevo modelo hospitalario de la guía de diseño y acabados para centros de salud, para su correcto funcionamiento.



CIRUGÍA

Esta área no cuenta con los acabados finales de las guía hospitalarias, es necesario la creación de la ruta sanitaria para así poder crear la asepsia en el referido espacio. Es necesario la confección de las curvas sanitarias, pintura aséptica y plafón, entre otros. Además es necesario la correcta climatización del área. A raíz de los últimos sismos en el país se produjeron grietas superficiales a lo largo de los muros del quirófano.



HOSPITALIZACIÓN

En esta área deben repararse los baños, instalar aires acondicionados, colocar las cortinas para la privacidad entre pacientes, cambio de puertas y ventanas.



CONSULTA EXTERNA

Esta área necesita ser climatizada ya que los consultorios no cuentan con aires acondicionados, las puertas y ventanas deben cambiarse. Así mismo deben reparase los baños del área de Espera de la misma, cambiar los aparatos sanitarios y las puertas, entre otros.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Laboratorio se debe rediseñar y colocar en otro lugar del hospital porque es muy pequeña, se deben cambiar los gabinetes de piso y de pared, así mismo cambiar el tope de la meseta y colocarlo de acero inoxidable, el Rayos X no estaba funcionando y el Sonógrafo está dañado.


















EMERGENCIA




2



HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal de Villa Altagracia, inaugurado en el 1986, es un centro de segundo nivel de atención, ubicado en la provincia San Cristóbal, municipio Villa Altagracia.

La Emergencia Pediátrica de este hospital fue inaugurada por el Despacho de la Primera Dama en el año 2012. Actualmente la Emergencia está siendo intervenida por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Cuenta con 18 camas para internamiento, 4 consultorios, 4 camas de emergencia, 1 cama de parto y 1 cama para cirugía.

El hospital se encuentra en mal estado, por lo tanto, requiere un remozamiento general de todas sus áreas y una adecuación del sistema eléctrico (media tensión).



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia está siendo intervenida por la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la Emergencia Pediátrica que fue entregada en el año 2012, actualmente presenta filtraciones generales y se debe cambiar el piso de sala de Espera.



CIRUGÍA

Se encuentra en mal estado, tiene filtraciones, se deben de cambiar los gabinetes de piso y pared, la meseta en la central de esterilización, colocación de pintura aséptica, cambio de puertas y de aparatos sanitarios.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización es más reciente, y se encuentra en estado de conservación, sin embargo, se pudo evidenciar que es necesario reparar las ventanas, cambio del llavín en Enfermería y cambio de aparatos sanitarios en los baños.



CONSULTA EXTERNA

En los consultorios es necesario el cambio de puertas, corregir las filtraciones y cambio de piso.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio necesita una ampliación, cambiar el falso techo y cambio de puertas y gabinetes de piso y pared. No cuenta con área de Rayos X ni Sonografía.
















AREA DE
MANTENIMIENTO











M

HOSPITAL DR. GUARIONEX ALCÁNTARA
RANCHO ARRIBA, SAN JOSÉ DE OCOA

El Hospital Dr. Guarionex Alcántara, mejor conocido como Rancho Arriba se encuentra ubicado en la provincia San José de Ocoa, municipio Rancho Arriba.

Fue inaugurado en el año 2003 y no se le ha realizado ninguna remodelación ni ampliación.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 8 consultorios de Odontología, TB, Pediatría, Ginecología, Vacuna y un área de Enfermería, 4 camas de emergencia, 1 cama de parto y 1 cama para cirugía.

El hospital requiere una ampliación del área de la Emergencia y remozamiento del centro.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia existente es muy pequeña y no da abasto para atender la población que busca servicio, por lo tanto, necesita una ampliación, la cual está pautada para iniciar en este mismo año 2020.



CIRUGÍA

El área de Cirugía no se encuentra funcionando, se debe remozar completa para su funcionamiento.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización necesita pintura, cambio de puertas y cambio de aparatos sanitarios.



CONSULTA EXTERNA

En los consultorios es necesario el cambio de puertas y pintura, también deben reemplazarse las ventanas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

No existe área de Rayos X, se debe de construir. En el Laboratorio se deben cambiar los gabinetes de piso y pared.




INTERRUPTOR
110V























HOSPITAL DR. RAFAEL MAÑÓN
SAN CRISTÓBAL

El Hospital Dr. Rafael Mañón, se encuentra ubicado en la provincia San Cristóbal, municipio San Cristóbal, anteriormente pertenecía al IDSS.

Construido en el 1963, la Emergencia fue intervenida por el 911 en el año 2017, la remodelación incluyó un área de Trauma Shok y Reanimación, Nebulización, laboratorios, camas, sala de Espera y área de Estar de médicos y enfermeras.

El hospital dispone de un total de 70 camas, distribuida en internamiento, sala de Cirugía, Recuperación, Dengue, Renal. Cuenta con 10 camillas en emergencia, y tiene 12 consultorios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El área se encuentra en buen estado y acondicionada, porque sufrió una intervención en el 2017.



CIRUGÍA

Le hace falta acondicionamiento del área física, como pintura, cambio de puertas y gabinetes en área de estilización.



HOSPITALIZACIÓN

Es necesario realizar cambios de puertas, colocación de pintura y cambio de aparatos sanitarios en los baños.



CONSULTA EXTERNA

Le falta climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Rayos X no está funcionando porque el equipo está dañado.

- El Laboratorio hay que ampliarlo y readecuarlo.












CENTRIFUGA












AREA DE
LAVADO DE
MANOS

M

HOSPITAL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Leprocomio Nuestra Señora de Las Mercedes, se encuentra ubicado en la provincia San Cristóbal, municipio San Gregorio de Nigua.

Construido el 22 de enero del 1922, en 1940 fue reconstruido y en el 1943 se terminó la ampliación del área hospitalaria.

La última visita realizada por el Departamento de Infraestructura del SNS fue en el 2019, desde ese entonces se encuentra en estado de deterioro.

El hospital dispone de 26 camas, una sala de Cirugía, una sala de Parto, 5 camas en Pre-parto y 5 camas en Post-parto. Cuenta con 6 consultorios, 4 camillas en emergencia, en el área de Pediatría dispone de 5 cunas y 1 cama.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El área se encuentra en muy mal estado, existe filtraciones, pintura deteriorada y hay que readecuarla completa.



CIRUGÍA

En el área se Cirugía las ventanas se encuentran en mal estado.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Internamiento está muy deteriorado, la pintura en muy mal estado, es necesario el cambio de aparatos sanitarios, puertas y ventanas.



CONSULTA EXTERNA

El área tiene varias grietas, es necesario el cambio de puertas y ventanas y no existe mobiliarios.



ÁREA DIAGNÓSTICA

No hay Rayos X. El laboratorio necesita cambio de ventanas, puertas y gabinetes de piso y pared.








HOSPITAL ANATOMICO NTRA SRA D LA







R

HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE
YAGUATE, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal Yaguate, se encuentra ubicado en la provincia San Cristóbal, municipio Yaguate.

Fue construido en el año 1986. La última reparación se realizó en el 2019 por el Servicio Nacional de Salud (SNS), consistía en una reparación e impermeabilización de techos.

El hospital dispone de 6 consultorios, cuenta con 26 camas de hospitalización, una sala de Cirugía y una sala de Parto, 5 camas en el área de Pre-parto y 5 en Post-parto. Cuenta con 4 camillas en el área de Emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Es necesario el cambio de plafones, colocación de pintura y cambio de puertas.



CIRUGÍA

El A/A está dañado, colocación de pintura.



HOSPITALIZACIÓN

Hay filtraciones generales en la planta física, las puertas y las ventanas se encuentran en mal estado, necesita colocación de pintura y cambio de aparatos sanitarios en los baños.



CONSULTA EXTERNA

Existe filtraciones y es necesario el cambio de las puertas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

No hay Rayos X. En el laboratorio los gabinetes están en mal estado y el fregadero.




PRE-QUIRURGICO























UNIDAD
HIDRATACION
ORAL
AS-UNICEF

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACIÓN
CAMBITA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal Cambita Pueblo está ubicado en el municipio Cambita, provincia San Cristóbal. Es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma de la Red Única Pública.

Este hospital en servicio desde 1996, tiene problemas en su planta física, puertas y ventanas los cuales están en mal estado al igual que la pintura, filtraciones, no tiene climatización, su estado es considerado como malo.

Cuenta con 22 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 camas Pre Quirúrgico, 2 Postquirúrgico, 2 camas Post Parto, 2 Pre Parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía, y en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Tiene filtraciones, debe realizarse una reparación del sistema eléctrico y sanitario.



CIRUGÍA

Tiene filtraciones, debe realizarse una reparación del sistema eléctrico y sanitario.



HOSPITALIZACIÓN

Estaba a la espera de autorización para el reforzamiento estructural de esta área.



CONSULTA EXTERNA

Tiene filtraciones, requiere cambio de puertas, pintar, reparación sistemas eléctrico y sanitario.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Filtraciones, emplomado, reparación sistemas eléctrico y sanitario














HF-525
NO PASE

HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO
CAMBITA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal Cambita Pueblo, ubicado en el municipio Cambita, provincia San Cristóbal, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este centro de salud en servicio desde 1982, tiene problemas en su planta física, puertas y ventanas en mal estado, al igual que la pintura, filtraciones, no tiene climatización, su estado es considerado como malo.

Cuenta con 24 camas para internamiento, 7 consultorios, 2 camas Post Parto, 2 Pre Parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 10 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Aunque la administración realizó unos pequeños arreglos, esta área no cumple con las normativas de salud.



CIRUGÍA

No está en uso, necesita una readecuación completa.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área está en mal estado, baños, puertas y ventanas ameritan ser cambiadas; pintura y climatización son los problemas fundamentales.



CONSULTA EXTERNA


Presenta filtraciones, las áreas no están climatizadas, las puertas y ventanas están mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está en deterioro avanzado, al igual que los topes de meseta, gabinete de piso y aéreos y lavamanos. No cuentan con espacio para Rayos x.




TRAUMA SHOCK




LIMPIEZA
GRADILLAS







HOSPITAL MARÍA PANIAGUA
SAN GREGORIO DE NIGUA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal María Paniagua (Bobita), ubicado en San Cristóbal, municipio San Gregorio de Nigua, es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Intervenido desde junio 2020 por el Servicio Nacional de Salud, dicha intervención contempla ampliación de Emergencia, construcción de bloque de dos niveles para el área de Laboratorio, Vacuna y área Administrativa. Está clasificado con una condición de mala, debido a las condiciones que presenta la infraestructura y grandes problemas de filtraciones, que no se incluyó en el presupuesto que actualmente está en ejecución.

Diseñado para 20 camas de internamiento, aunque actualmente la mayoría son destinadas para ocupar otras áreas como descansos médicos y Almacén, entre otras. Tiene 3 consultorios y en Emergencia tendrá 5 camas de observación, actualmente no cuentan con área Quirúrgica.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Actualmente se encuentra en fase de construcción de una ampliación de esta área, con el nuevo modelo de diseño.



CIRUGÍA

No tiene área Quirúrgica. Tienen un espacio que usan como almacén y el área de Parto lo usan para pacientes sospechosos COVID-19.



HOSPITALIZACIÓN

Tiene filtraciones generalizadas, requiere pintura interior y exterior en general, cambio de aparatos sanitarios, climatización y cambio de luminarias. Actualmente las habitaciones de internamiento están siendo utilizadas para Descanso médico, Almacén y Rayos X.



CONSULTA EXTERNA

Presenta filtraciones de techo, requiere pintura y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se inició la construcción de un bloque de dos niveles, que contará con un Laboratorio.

























B

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE JUAN PABLO PINA
SAN CRISTÓBAL

El Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina está ubicado en la provincia San Cristóbal. Es un centro de tercer nivel, clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este hospital fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en septiembre del 2019. Está clasificado con una condición buena, como fue recientemente inaugurado, aunque faltan algunos detalles menores para concluir, los cuales están siendo realizados.

Cuenta con 223 camas para internamiento, 89 consultorios, 23 cunas para Neonatal, 16 camas Pre Quirúrgico, 08 camas Post-parto, 08 Pre-parto, 02 salas de Expulsivo y 12 salas de Cirugía, y en Emergencia cuenta con 15 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área fue intervenida en su totalidad y está funcionando correctamente, según fue concebida.



CIRUGÍA

Esta área está funcionando correctamente.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área está funcionando correctamente. No obstante, presenta algunas leves filtraciones en Internamiento.



CONSULTA EXTERNA

Esta área está funcionando correctamente.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área está funcionando correctamente.





















M

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal Nuestra Señora de La Altagracia Está ubicado en Villa Altagracia. Es un centro de segundo nivel, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Cuenta con 24 camas para internamiento, 6 consultorios, 5 cunas para Neonatal, 1 cama Pre Quirúrgico, 5 camas Post parto, Pre parto, 1 sala de Expulsivo y 1 sala de Cirugía, y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia solo cuenta con un espacio muy reducido, no tiene las áreas correspondientes, porque dentro de la misma se hace Triaje, Cura, Observación y todo lo que lleva una Emergencia, e incluso, Enfermería no tiene espacio de crecimiento, pero debe ser remozada con los nuevos lineamientos de diseños.



CIRUGÍA

Uno de los problemas mayores es o quizás el mayor de todos, el área Quirúrgica, que en si no hay un área para ella, ya que sala de Parto y sala de Cirugía, están juntas con el área de Internamiento, en el mismo pasillo solo los separa las puertas de entrada, lo que significa que no hay Bloque Quirúrgico, solo dos habitaciones para hacer partos y cirugías..



HOSPITALIZACIÓN

El internamiento tiene divisiones de Plywood, hay mucho hacinamiento de personas, tanto en sala de Hombres y de Mujeres, los baños están en muy malas condiciones y hay muchas puertas deterioradas.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios tienen muchas filtraciones, sus puertas están dañadas y hay hongos en la pared.



ÁREA DIAGNÓSTICA

En cuanto al Laboratorio, también el área es pequeña y está todo junto, lo triste del caso es que no tiene un fregadero dentro. Además las condiciones son muy precarias.















R

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
BANÍ, PERAVIA

El Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, ubicado en el municipio de Baní, provincia Peravia, es un centro de tercer nivel, clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Remozado en general entre el año 2009-2012, en el año 2019 la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), realizó una readecuación al área de Emergencia y en el año 2019 también fue remodelada el área de Maternidad por la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS) con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud. Está clasificado con una condición regular. La mayor parte de las áreas presentan gran deterioro, ameritan una intervención profunda.

Cuenta con 93 camas para internamiento, 15 consultorios, 5 cunas para Neonatal, 5 camas Post-parto, 9 camas Pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 4 salas de Cirugía, y en Emergencia cuenta con 10 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área fue intervenida por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), se realizó un remozamiento general y fue puesta en funcionamiento en noviembre 2019.



CIRUGÍA

El área de cirugía amerita una readecuación general, según los nuevos parámetros hospitalarios, en la nueva área de Maternidad se habilitaron 4 nuevas salas de Cirugía y un Expulsivo, de uso exclusivo de este bloque.



HOSPITALIZACIÓN

Amerita una remodelación general, no cuenta con el nuevo modelo de diseño hospitalario.



CONSULTA EXTERNA

Se readecuaron algunos, los demás ameritan una readecuación general.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita una remodelación general.















HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ
SABANA GRANDE DE PALENQUE, SAN CRISTÓBAL

El Hospital Municipal Tomasina Valdez está ubicado en Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristóbal, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Pública Nacional.

Fue intervenido por la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para readecuar solamente el área de Emergencia.

Cuenta con 28 camas para internamiento, divididas entre Internamiento, Pre-Quirúrgico, Post-parto y Pre-parto. Posee 5 consultorios, y en Emergencia cuenta con 1 camilla de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área está siendo intervenida por el antiguo OISOE, actualmente los trabajos están paralizados y existe contrato pendiente de ejecución.



CIRUGÍA

Esta sala no está adecuada y debe ser adaptada a los nuevos parámetros hospitalario.
Los equipos y mobiliarios necesitan ser cambiados.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Internamiento debe ser adecuada en distribución, pintura, mobiliarios y nuevos aparatos sanitarios.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios en su mayoría carecen de espacios y necesitan pintura, climatización, iluminación y equipamiento correcto.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El centro no cuenta con un área de Rayos X debidamente plomada, que cumpla con los parámetros necesarios para ofrecer el servicio.
















EMERGENCIA



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

NORCENTRAL

El Servicio Regional de Salud Norcentral es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende a Santiago, Puerto Plata y Espaillat, proveyendo en toda esta extensión, los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas de Salud.

PROVINCIAS

- ESPAILLAT
- SANTIAGO
- PUERTO PLATA



R

HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE
JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT

El Hospital Municipal Jamao al Norte, ubicado en la provincia Espaillat, municipio Jamao al Norte, es un centro de segundo nivel especializado, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en 1998 con una ampliación en el 2012, este centro fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado e inaugurado en el 2018.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 5 consultorios, 4 cunas para Neonatal, 2 camas Pre Quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Tiene los aires acondicionados fuera de servicio por falta de mantenimiento. El hospital notificó que no cuenta con los recursos para subsanar esa situación.



CIRUGÍA

Tiene los aires acondicionados fuera de servicio por falta de mantenimiento, además de grandes filtraciones en muros.



HOSPITALIZACIÓN

Presenta filtraciones y aires acondicionados fuera de servicio por falta de mantenimiento. El área está llena de filtraciones por infiltración por capilaridad.



CONSULTA EXTERNA

Esta área presenta filtraciones en techo y muros afectados, algunos artefactos como las luminarias y plafonado deben ser cambiados.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Presenta filtraciones en muros y los aires fuera de servicios por falta de mantenimiento.





AREA DE INTERNAMIENTO
SALA QUIRÚRGICA
DERECHOS
DEBERES










FAR

R

HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME
MOCA, ESPAILLAT

El Hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme, ubicado en la provincia Espaillat, municipio Moca, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.
Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue inaugurado en junio del 2019. Está clasificado con una condición mala, porque a pesar de que el centro de salud está funcionando, faltan muchos detalles por corregir, además de filtraciones por falta de impermeabilizante, terminación de las áreas de Patología, Cocina y Lavandería. Amerita revisión general del sistema de climatización, instalación de Data y Plafonado en sentido general.

Cuenta con 74 camas para internamiento, 18 consultorios, 7 cunas para Neonatal, 4 incubadoras, 2 cunas Térmicas, 2 camas Pre Quirúrgico, 2 camas Post-parto, 2 Pre-parto, 2 salas de Expulsivo y en Emergencia cuenta con 7 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está funcionando correctamente, no obstante, presenta algunos detalles a corregir, dentro de los cuales destacamos: Fachada Frontal presenta deterioro, piso aséptico está en mal estado (rayado), necesita retoque de pintura en muros, reparación del techo de la marquesina que se está desprendiendo y reparación de puerta principal.



CIRUGÍA

En Bloque Quirúrgico No tiene la preinstalación para la trituradora de placenta, también falta colocar luces de emergencia en el área. No fue contemplada un área de Stock de Medicamentos. La unidad de Cuidados Intensivos tiene dañado tres bombas de infusión y falta iluminación de emergencia.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Internamiento no está terminada ni climatizada, también presente filtraciones.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios presentan problemas de olor por los aparatos sanitarios, falta climatización, plafonado y tuberías, también plomar en las áreas de Odontología y Rayos X, donde se realizan panorámicas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El mamógrafo está fuera de servicio por falta de instalación de Software, el tomógrafo no está. Área de Sonografía sin terminar. Se han entregado solo 5 impresoras de 50 que corresponden completar según matriz.






EMERGENCIA


DE ENFERMERIA








PRE-PARTO



M

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO
LICEY AL MEDIO, SANTIAGO

El Hospital Municipal Licey al Medio, ubicado en la provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inició sus servicios en 1989. Está clasificado con una condición mala, porque no cumple con los requerimientos actuales de distribución de espacios, acabados y equipamiento, además de tener grandes daños de infraestructura, como filtraciones, baños deteriorados y puertas dañadas, entre otras.

Cuenta con 20 camas, en 4 salas para internamiento, 5 consultorios, incluyendo Odontología, Laboratorio, 2 camas de recuperación. 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía, y en Emergencia cuenta con 1 cama de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata ya que consiste en una habitación pequeña con una cama y un escritorio.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área, así como de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo la climatización del área.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con salas de más de dos camas, rompiendo el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere una readecuación completa, debido al reducido tamaño de los consultorios, pintura general, cambio de puertas y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de Diagnóstico requieren intervención inmediata, especialmente el área de Laboratorio y de Rayos X, las cuales están muy deterioradas y carecen de climatización.








Emergencia







HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA
ESPAILLAT

El Hospital Municipal Manuel de Luna, ubicado en la provincia Espaillat, es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital inició sus servicios en 1970, se realizó una intervención 2010. Actualmente en proceso de licitación para su readecuación en el año 2021, está clasificado con una condición mala, requiriendo intervenciones para adecuar los espacios, corrección de filtraciones de techo, pintura general y cambio de algunas puertas y ventanas, entre otros.

Cuenta con 28 camas, 7 consultorios, Laboratorio, Rayos X, 3 camas Pre Quirúrgico, 2 camas Post-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad y garantizando el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

El área carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad y de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo una correcta climatización.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas y ventanas. Cuenta con varias salas de 3 camas, que rompe el requerimiento actual de que sólo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general, cambio de puertas y ventanas, así como de climatización. Debe realizarse corrección de filtraciones de techo, cambio de aparatos sanitarios y cambio de muebles en área de Odontología, entro otros.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de Laboratorio y Rayos X requiren intervención en la distribución del espacio disponible, colocación de materiales y equipos adecuados.















HOSPITAL MUNICIPAL IMBERT
PUERTO PLATA

El Hospital Municipal Imbert, ubicado en la provincia Puerto Plata, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital inició sus servicios en 1999 y nunca ha sido intervenido o reparado. Está clasificado con una mala condición, necesita intervenciones para adecuar los espacios a los requerimientos del Departamento de Habilitación del MSP.

Cuenta con 30 camas, en 12 salas para internamiento, 6 consultorios, incluyendo Odontología, Laboratorio, Rayos X, 3 camas Post Quirúrgico, 2 camas Pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área, de equipos acorde a los requerimientos actuales y una adecuada climatización.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con salas de 4 camas, lo que rompe el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general, cambio de puertas y climatización.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Tanto el area de laboratorio requiren intervención en cuanto a la colocación de materiales y equipos adecuados. El area de rayos x es la mas critica, ya que se encuentra muy deteriorada, incluyendo pisos, Paredes y plafones.















HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO
PUERTO PLATA

El Hospital Municipal Guananico, ubicado en la provincia Puerto Plata, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Fue puesto en servicio en 2006 y se realizó una intervención para correcciones de filtraciones a mediados de este año 2020. Esta clasificado con una condición mala, requiriendo intervenciones para adecuar los espacios a los requerimientos del Departamento de Habilitación del MSP.

Cuenta con 20 camas, en 6 salas para internamiento, 6 consultorios, incluyendo Odontología y Tuberculosis, Laboratorio, Rayos X, 3 camas Pre Quirúrgico, 2 camas Post-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 Sala de cirugía y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área, de equipos acorde a los requerimientos actuales y una adecuada climatización.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con salas de 4 camas, lo que rompe el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general, cambio de puertas y climatización.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Tanto el area de laboratorio requiren intervención en cuanto a la colocación de materiales y equipos adecuados. El area de rayos x es la mas critica, ya que se encuentra muy deteriorada, incluyendo pisos, Paredes y plafones.















HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS
SANTIAGO

El Hospital Municipal San José de las Matas, ubicado en la provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Puesto en servicio en 1989, está clasificado con una condición mala, agravado por su ubicación, que es contigua a una cañada y en la parte más baja del municipio, proclive a inundaciones.

Cuenta con 22 camas, en 5 salas para internamiento, 9 consultorios, incluyendo Odontología y Diabetes, un área de Rehabilitación Física con Gimnasio, Laboratorio, Rayos X, 3 camas Pre-parto, 4 camas Post Quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área y de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo la climatización del área.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con varias salas de 3 y 4 camas, que rompe el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Requiere una readecuación completa, debido al reducido tamaño de los consultorios, pintura general, cambio de puertas y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Diagnóstico requiere intervención inmediata, especialmente la de Laboratorio y de Rayos X, las cuales están muy deterioradas y carecen de climatización.


























12 PLASCOS DE 1000 mL



HOSPITAL MUNICIPAL LILIAN FERNÁNDEZ
NAVARRETE, SANTIAGO

El Hospital Municipal Lilian Fernández, ubicado en el municipio Navarrete, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado por el Ministerio de Salud Pública en 2008, desde entonces no se le ha realizado ningún tipo de intervención. Está clasificado con una condición mala.

Cuenta con 32 camas para hospitalización, 6 consultorios, 2 camas pre quirúrgico, 4 camas de post quirúrgico, 4 camas de posparto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La pintura está en mal estado, no cuenta con un sistema de climatización, la iluminación es insuficiente, filtraciones en techo y muros, los baños están en mal estado y las puertas están deterioradas. Las áreas no están clasificadas correctamente. No existen cubículos de Nebulización y Curas, ni consultorio de Triaje. No hay estación de Enfermería ni áreas para el trabajo de enfermeras.



CIRUGÍA

Los quirófanos no cuentan con curvas sanitarias, la pintura y el piso no son asépticos, las puertas no son de acero inoxidable, la climatización no funciona correctamente, no existe protección para camillas en los pasillos y la iluminación es insuficiente. El lavamanos quirúrgico no es el adecuado. Existen filtraciones de techo y pared en el área de Pre Quirúrgico. En Esterilización, la meseta no es de acero inoxidable y los gabinetes son de madera.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son múltiples (6 camas), existen filtraciones en techo y muros, la pintura está en mal estado, la iluminación es insuficiente, no existe climatización. Los baños están en mal estado y no reúnen las condiciones para personas con discapacidad.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios no cuentan con climatización, las puertas están en mal estado, la meseta del área de Odontología no es de acero inoxidable y los baños están en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- La sala de Rayos X no está emplomada correctamente. El área de Control no cuenta con puerta para protección del técnico, la iluminación es insuficiente. La pintura está deteriorada y hay filtraciones en los muros y techo. No existe un vestidor para pacientes.
- En el Laboratorio, las mesetas no son de acero inoxidable, los gabinetes son de madera y la climatización no funciona correctamente.
















HOSPITAL MUNICIPAL DR. NAPIER DÍAZ
VILLA GONZÁLEZ, SANTIAGO

El Hospital Municipal Napier Díaz, ubicado en el municipio Villa González, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital fue inaugurado 1990, fue sometido a una intervención en 2004 por el Ministerio de Salud Pública, que incluyó la construcción de 4 consultorios. Está clasificado con una condición mala.

Cuenta con 22 camas para hospitalización, 6 consultorios, 2 camas Post Quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La pintura está en mal estado, no cuenta con un sistema de climatización, la iluminación es insuficiente, filtraciones en techo y muros, los baños están en mal estado y las puertas están deterioradas. Las áreas no están clasificadas correctamente. No existen cubículos de Nebulización y Curas, ni consultorio de Triaje. No hay estación de Enfermería ni áreas para el trabajo de enfermeras.



CIRUGÍA

Los quirófanos no cuentan con curvas sanitarias, la pintura y el piso no son asépticos, las puertas no son de acero inoxidable, la climatización no funciona correctamente, no existe protección para camillas en los pasillos y la iluminación es insuficiente. El lavamanos quirúrgico no es el adecuado. Existen filtraciones de techo y pared en el área de Pre Quirúrgico. En Esterilización, la meseta no es de acero inoxidable y los gabinetes son de madera.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son múltiples (6 camas), existen filtraciones en techo y muros, la pintura está en mal estado, la iluminación es insuficiente, no existe climatización. Los baños están en mal estado y no reúnen las condiciones para personas con discapacidad.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios no cuentan con climatización, las puertas están en mal estado, la meseta del área de Odontología no es de acero inoxidable y los baños están en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- La sala de Rayos X no está emplomada correctamente. El área de Control no cuenta con puerta para protección del técnico, la iluminación es insuficiente. La pintura está deteriorada y hay filtraciones en los muros y techo. No existe un vestidor para pacientes.
- En el Laboratorio, las mesetas no son de acero inoxidable, los gabinetes son de madera y la climatización no funciona correctamente.

























HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS
LOS HIDALGOS, PUERTO PLATA

El Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias, ubicado en Puerto Plata, municipio Los Hidalgos, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en marzo del 2018, está clasificado con una condición regular, porque tiene algunas áreas sin terminar y equipos faltantes. Presenta filtración en varias áreas, no conectaron el Autoclave, dejaron los UPS sin funcionamientos, el hospital tuvo que asumir las áreas de Esterilización, Lavandería y el Sistema de Data, para poder dar los servicios.

Cuenta con 23 camas para internamiento, 6 consultorios, 3 cunas Neonatal, 2 camas de Pre-parto, 2 camas Post-parto, 1 sala de Parto, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Buenas condiciones físicas.



CIRUGÍA

Buenas condiciones físicas.



HOSPITALIZACIÓN

Presenta filtraciones.



CONSULTA EXTERNA


Presenta filtraciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Buenas condiciones físicas.






ESTACION
DE ENFERMERA


INTERNAMIENTO
10









B

HOSPITAL PABLO MORROBEL
LUPERÓN, PUERTO PLATA

El Hospital Municipal Pablo Morrobel, ubicado en Puerto Plata, municipio Luperón, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue inaugurado en julio del 2019. Está clasificado con una condición buena, por ser de reciente inauguración, con todas sus áreas listas, sin nada pendiente.

Cuenta con 18 camas para internamiento, 7 consultorios, 2 cunas y 2 servo cunas para Neonatal, 2 camas Pre Quirúrgico, 2 camas Post-parto, 2 Pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 8 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta Emergencia fue completamente remodelada, actualizada y equipada.



CIRUGÍA

Esta área está completamente remodelada, actualizada a los requerimientos de las normas de salud.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área fue intervenida completa, se les hizo la división a 2 camas, cumpliendo con los requerimientos de las normas de salud.



CONSULTA EXTERNA

Esta área fue completamente remodelada, actualizada y equipada.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área fue completamente remodelada, actualizada y equipada.
















EMERGENCIA




EMERGENCIA


VACUNACION



R

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA
VILLA ISABELA, PUERTO PLATA

El Hospital Municipal Villa Isabela, ubicado en el municipio Villa Isabela, Puerto Plata Es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en mayo del 2019. Está clasificado con una condición regular, como fue recientemente inaugurado, con algunas áreas sin terminar y equipos faltantes. (Se suministró y colocó un ascensor que nunca ha funcionado, también se construyó una planta de tratamiento que no está funcionando y quedó pendiente construir la morgue).

Cuenta con 14 camas para internamiento, 5 consultorios, 4 cunas, 2 Incubadoras y 1 servo cunas para Neonatal, 4 camas pre quirúrgica, 4 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está en buen estado.



CIRUGÍA

Está en buen estado.



HOSPITALIZACIÓN

Está en buen estado.



CONSULTA EXTERNA

Queda pendiente cerrar un área para hacer la sala de Espera.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en buen estado y funcional.







EMERGENCIA
HOSPITAL MUNICIPAL
VILLA ISABELA





















HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PUERTO PLATA

El Hospital Municipal de Altamira, ubicado en la provincia Puerto Plata, es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Cuenta con 26 camas para internamiento, 5 consultorios y están intervenidas las áreas de Neonato, Pre Quirúrgico, Post-parto, Pre-parto, sala de Expulsivo y la sala de Cirugía.

En Emergencia cuentan con 3 camas de observación. Este hospital está intervenido desde el 2013 y los trabajos se encuentran detenidos desde febrero 2020.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia no cuenta con los espacios físicos necesarios, está funcionando actualmente solo con tres camillas, cuenta con un espacio para tratamiento y cura, y otro espacio para recuperación. No tiene área de Triaje ni otras áreas necesarias.



CIRUGÍA

El área Cirugía está intervenida completa, a un 40% de ejecución.



HOSPITALIZACIÓN

Internamiento está intervenido. Ya terminaron los trabajos civiles y se encuentra en etapa de equipamiento y entrega.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios necesitan pintura, tienen filtraciones y están funcionando.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está funcionando, necesita pintura y los aires acondicionados se dañan cada cierto tiempo.























R

HOSPITAL MUNICIPAL JORGE A. MARTÍNEZ
TAMBORIL, SANTIAGO

El Hospital Municipal Jorge Armando Martínez, ubicado en el municipio Tamboril, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este Hospital fue inaugurado en 1989, intervenido en 2015 por el Ministerio de Salud Pública, para reparación e impermeabilización del techo. Está clasificado con una condición regular, debido a que presenta algunas condiciones en la planta física.

Cuenta con 25 camas para hospitalización, 10 consultorios, 2 camas de preparto, 2 camas de posparto, 1 cama de prequirúrgico, 1 sala de Partos, 1 sala de Cirugía menor y en Emergencia cuenta con 8 camas de observación y 3 camas de observación y 10 camas de hidratación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La infraestructura está en buenas condiciones. En cuanto al funcionamiento de los espacios, falta consultorio de Triaje, sala de Nebulización y baños.



CIRUGÍA

La sala de Partos no tiene acabados asépticos en el piso y en la pared, ni curvas sanitarias en las esquinas. El piso de las salas de Pre y Pos-parto se encuentran en malas condiciones. Los aparatos sanitarios de estas salas están en malas condiciones.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones de hospitalización son pabellones de hasta 6 camas. Las habitaciones están en buenas condiciones, aunque las puertas del pabellón de mujeres y niños están en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

Falta aire acondicionado en muchos de los consultorios. En Odontología, las mesetas no son del material adecuado para el área al igual que los gabinetes. No existe un baño para toma de muestras.



ÁREA DIAGNÓSTICA

En el Laboratorio, las mesetas no son las adecuadas para el área, además de los gabinetes. El área de Sonografía no cuenta con baño ni vestidor para pacientes. La sala de Rayos X no está plomada, al igual que la puerta de acceso al área. El área de disparo o control de Rayos X no está correctamente construida y no cuenta con puerta. El aire acondicionado no funciona correctamente.








EMERGENCIA







R

HOSPITAL MUCICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT
SABANA IGLESIA, SANTIAGO

El Hospital Municipal Dr. Luis Espaillat, ubicado en el municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Pública Pública.

Construido entre el 1990-1994, por el Ministerio de Salud Pública, en el año 2012 se le realizó una readecuación y en febrero 2020 el Servicio Nacional de Salud inició la ampliación y reparación de la Emergencia. Está clasificado con una condición regular. Actualmente el centro presenta filtraciones de techo y muros en todas las áreas, Cocina, Laboratorio y Esterilización, deben ser readecuadas, el área de Cirugía debe ser readecuada según los nuevos parámetros hospitalario, así como las demás áreas.

Cuenta con 22 camas para internamiento, 9 consultorios, 1 cuna para Neonatal, 4 cama Post-parto, 6 camas Pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área actualmente está siendo intervenida por el Servicio Nacional de Salud (SNS) desde febrero 2019.



CIRUGÍA

El área de Cirugía amerita una readecuación general, según los nuevos parámetros hospitalarios.



HOSPITALIZACIÓN

Amerita un mantenimiento general.



CONSULTA EXTERNA

Amerita un mantenimiento general.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita una remodelación general.




























R

HOSPITAL MUNICIPAL JUAN XXIII
SANTIAGO

El Hospital Juan XXX III, ubicado en el municipio de Santiago, es un centro un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital anteriormente era un centro de salud pequeño, luego del 2004 se inició una ampliación del centro. En el año 2013, se contrató la readecuación de la parte vieja que nunca se concluyó. Está clasificado con una condición regular. Actualmente el centro amerita un remozamiento general y terminación de algunas áreas.

Cuenta con 16 camas para internamiento, 7 consultorios, 6 cunas para Neonatal, 2 camas Post-parto, 2 camas Pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 Salas de Cirugía y en Emergencia cuenta con 7 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área aun no ha sido intervenida, carece de espacio suficiente.



CIRUGÍA

El área de Cirugía amerita una readecuación general, según los nuevos parámetros hospitalarios.



HOSPITALIZACIÓN

El internamiento amerita un remozamiento general.



CONSULTA EXTERNA

Amerita un remozamiento general.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita una remodelación general.















HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO
PUERTO PLATA

El Hospital Provincial Ricardo Limardo, ubicado en la provincia Puerto Plata, es un centro de tercer nivel, especializado de la Red Pública.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en noviembre del 2018, está clasificado con una condición regular debido a que faltan algunos detalles para concluir.

Cuenta con 30 camas para hospitalización pediátrica, 62 camas para hospitalización adultos, 15 consultorios, 4 camas de post-parto, 6 camas de pre-parto, 2 camas de posquirúrgico, 2 camas de prequirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 2 quirófano de partos, 5 salas de Cirugía, 3 camas de cuidados intensivos, y en Emergencia cuenta con 14 camas de observación adultos y 4 camas de observación pediátrica.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


En Emergencia, las puertas de acceso y del pasillo instaladas están en malas condiciones, debido a que no fue la adecuada para la circulación de camillas. Todo el piso del área se ha ido deteriorando. El sistema de aire acondicionado no funciona correctamente. En el área de Observación, existen filtraciones en el techo y en las paredes.



CIRUGÍA

- En esterilización, la tubería de suministro de agua de las esterilizadoras, no fueron colocadas del material correcto, por lo que la dirección del hospital optó por colocar tuberías en el exterior.
- El control de acceso al área de Cirugía no está habilitado.

El aire acondicionado de uno de los quirófanos no funciona.



HOSPITALIZACIÓN

En el área de Hospitalización Pediátrica, el baño de la habitación 1 se encuentra deshabilitado debido a que la instalación sanitaria no está correctamente instalada. El sistema de gases médicos no está habilitado en la habitaciones.



CONSULTA EXTERNA

- El acceso exterior al área de Consulta Externa, no cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad. Muchas de las luminarias no funcionan. Los sistemas de Data, Telefonía y CTV, no están habilitados.
- Los baños, no cuentan con accesorios.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Esta área está en funcionamiento.
- En el Laboratorio, el control de acceso no está habilitado. El área de Bacteriología está deshabilitada debido a filtraciones en el techo, debido a aparatos sanitarios del segundo nivel.








NO
NO PASE

















R

HOSPITAL REGIONAL ARTURO GRULLÓN
SANTIAGO

El Hospital Regional Arturo Grullón, ubicado en la provincia Santiago, es un centro de tercer nivel, especializado en Pediatría, que pertenece a la Red Única Pública.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en agosto de 2020, está clasificado con una condición regular, debido a que faltan algunas áreas por concluir.

Cuenta con 89 camas para hospitalización, 31 consultorios, 3 camas de posquirúrgico, 3 camas de prequirúrgico, 7 camas de uci pediátrico, 8 cunas de uci neonatal, 28 cunas de atención neonatal, 7 salas de Cirugía y en Emergencia cuenta con 14 camas de observación pediátrica.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA

Ha sido intervenida desde 2012, por lo que presenta deterioro en diversas áreas. Los baños en la sala de Espera están en malas condiciones, al igual que las puertas de acceso a ellos. El plafón en toda el área está en mal estado. Los aires acondicionados no funcionan correctamente. El sensor de la puerta principal de la Emergencia Pediátrica no fue instalado, ahora se mantiene abierta.



CIRUGÍA

En área de UCI falta colocación de esquineros y bómper, lo que ha provocado que las camillas dañen las paredes y las esquinas. El piso del área de pasillo hacia UCI se ha deterioro.



HOSPITALIZACIÓN

En el área de Hospitalización del segundo nivel, existen grietas en el pasillo. Hay filtraciones en el pasillo en la junta de expansión.



CONSULTA EXTERNA

El Sistema de Climatización del edificio de Consulta presenta deficiencia.



ÁREA DIAGNÓSTICA

En el Laboratorio existen filtraciones en el techo y en muros, además de algunas grietas en muros en varias áreas.












MILNOR









B

HOSPITAL MUNICIPAL YRENE FERNÁNDEZ
JÁNICO, SANTIAGO

El Hospital Municipal Yrene Fernández, localizado en el municipio Jánico, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que pertenece a la Red Única Pública.

Este Hospital fue intervenido por la OISOE e inaugurado en febrero de 2017. Está clasificado con una condición buena, debido a que fue inaugurado recientemente.

Cuenta con 16 camas para hospitalización, 5 consultorios, 2 camas de post-parto, 2 camas de preparto, 2 camas de posquirúrgico, 2 camas de prequirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está funcionando correctamente.



CIRUGÍA

Está funcionando correctamente.



HOSPITALIZACIÓN

Está funcionando correctamente.



CONSULTA EXTERNA

Está funcionando correctamente.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está funcionado correctamente.

















M

HOSPITAL MUNICIPAL GREGORIO LUPERÓN
VILLA MONTELLANO, PUERTO PLANTA

El Hospital Gregorio Luperón, localizado en el municipio de Villa Montellano, provincia Puerto Planta, es un centro de segundo nivel de atención, que pertenecía al IDSS hasta 2017, que pasó a formar parte de la Red Única Pública.

Fue inaugurado en 1996. Presenta problemas críticos en toda su infraestructura, filtraciones en techo, grietas en los muros, deterioro de la pintura, aparatos sanitarios, los mobiliarios y los equipos.

Cuenta con 8 camas para hospitalización, 4 consultorios, 4 cunas neonatales, 3 camas de pre-quirúrgico, 3 camas de prepartos, 3 camas de posparto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área presenta problemas de filtraciones en los muros y techos. Grave deterioro en la pintura interior. Los aparatos sanitarios están en muy malas condiciones. Las puertas son de madera y están en mal estado. La iluminación es insuficiente. Los aires acondicionados no funcionan correctamente. Las paredes están recubiertas por cerámicas.



CIRUGÍA

En Cirugía presenta problemas de filtraciones de techo en varias áreas. Las paredes de la sala de Cirugía están recubiertas por cerámica y no tienen acabados asépticos, ni curvas sanitarias en las esquinas. Los aires acondicionados no funcionan correctamente. El lavamanos quirúrgico está deteriorado. Las áreas de Pre y Pos-quirúrgico están recubiertas de cerámica. Las puertas están en mal estado. El área de Neonato presenta filtraciones en los muros y deterioro en las paredes. En área de Esterilización, las puertas están en mal estado y son de madera, las mesetas y gabinetes están en muy malas condiciones y no son del material adecuado.



HOSPITALIZACIÓN

Presenta filtraciones de techo en varias áreas. La pintura interior está en mal estado. Las puertas son de madera y están corroídas. Las habitaciones no cuentan con sistema de climatización. Los aparatos sanitarios están en muy mal estado.



CONSULTA EXTERNA

En área de Consulta presenta deterior de pintura. Los consultorios no cuentan con sistema de climatización. Las puertas están en mal estado. Los aparatos sanitarios están en deterioro. Las iluminación en los consultorios es insuficiente.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Rayos X no está en uso debido al deterioro del área y las malas condiciones en las que se encuentra el equipo. La pintura está en mal estado. La puerta en condición de inservible. No existe un área de control adecuada para el técnico.
En el Laboratorio, las mesetas y gabinetes están en malas condiciones y no son del material adecuado para el área. El aire acondicionado no funciona correctamente. Existen filtraciones en techos y muros.



















AREA DE
ESTERILIZACION







HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CONTRERAS
VILLA TRINA, ESPAILLAT

El Hospital Municipal Dr. José Contreras, ubicado en el municipio Villa Trina, provincia Espaillat, es un centro de segundo Nivel, que pertenece a la Red Única Pública.

Este hospital fue entregado por la CRRS en abril 2010, después de haber demolido el Hospital General, cabe destacar que este centro presenta filtración en algunas áreas y solo cuenta con áreas de Consulta, Internamiento, Emergencia y Laboratorio, no tiene imágenes, ni área Quirúrgica.

Cuenta con 9 camas para internamientos, 3 consultorios, 2 cunas y en Emergencia cuenta con 1 cama de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta Emergencia es un poco pequeña, solo cuenta con una cama de observación, tampoco está actualizada a los nuevos criterios de la guía.



CIRUGÍA

No tiene área Quirúrgica.



HOSPITALIZACIÓN

En esta área se observa filtración de techo y deterioro de los aparatos sanitarios.



CONSULTA EXTERNA

Esta área presenta pequeña filtración.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está en condición regular, las mesetas y los gabinetes no cumplen con las normas hospitalarias.




QUIMICA
HEMATOLOGIA








EMERGENCIA

M

HOSPITAL PERIFÉRICO DR. RAFAEL CASTRO
SANTIAGO

El Hospital Periférico Dr. Rafael Castro, ubicado en la provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, que pertenece a la Red Única Pública.

Fue dejado en 2001 e intervenido en 2015. Está clasificado con una condición mala. Requiere una intervención inmediata para adecuarlo a los requerimientos del nuevo modelo hospitalario.

Cuenta con 22 camas, 2 cunas neonatales, 7 consultorios, Laboratorio, Rayos X, 1 sala de Expulsivo y 2 salas de Cirugía, 6 camas prequirúrgicas, 6 camas de pre-parto, 6 camas de post-parto y en Emergencia cuenta con 10 camas de observación y área de neonatología.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Requiere una readecuación acorde a los requerimientos del nuevo sistema hospitalario, incluyendo flujos, materiales asépticos y climatización.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere adecuación al nuevo modelo de salud, pintura general, cambio de puertas y ventanas, así como de climatización. Debe realizarse corrección de filtraciones de techo, cambio de aparatos sanitarios y cambio de muebles en área de Odontología, entre otros.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general para readecuarlo al nuevo modelo hospitalario, cambio de puertas y ventanas, así como de climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Tanto el área de Laboratorio como el de Rayos X, deben ser intervenidos a nivel general. Requieren un área de Sonografía.








EMERGENCIA













HEMATOLOGIA





HOSPITAL MUNICIPAL JESÚS JIMÉNEZ ALMONTE
PUERTO PLATA

El Hospital Municipal Jesús Jiménez Almonte, ubicado en la provincia Puerto Plata, es un hospital general de segundo nivel, que pertenece a la Red Única Pública.

Este centro fue puesto en servicio en 2002 e intervenido en 2017. Está clasificado con una condición mala. Requiere una intervención inmediata para adecuarlo a los requerimientos del nuevo modelo hospitalario, así como la corrección de inundaciones esporádicas que ocurren en el sótano del edificio.

Cuenta con 29 camas, 4 cunas neonatales, 6 consultorios, Laboratorio, Rayos X, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación, área de Neonatología.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere adecuación al nuevo modelo de salud, pintura general, cambio de puertas, ventanas y climatización. Debe realizarse corrección de filtraciones de techo, cambio de aparatos sanitarios, cambio de muebles en área de Odontología, entre otros.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general, cambio de puertas, ventanas y climatización. Debe realizarse corrección de filtraciones de techo, cambio de aparatos sanitarios, cambio de muebles en área de Odontología, entre otros.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Tanto el área de Laboratorio como el Rayos X requieren intervención en cuanto a la colocación de materiales adecuados.











EMERGENCIA





HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE
SANTIAGO

El Hospital Municipal Hato del Yaque, ubicado en la provincia Santiago, es un hospital general de segundo nivel, que pertenece a la Red Única Pública.

Puesto en servicio en 2013, está clasificado con una condición mala, requiriendo intervenciones para adecuar los espacios y adaptarlos al nuevo modelo hospitalario, requiere la corrección de filtraciones de techo y pintura general, entre otros.

Cuenta con 18 camas, 7 consultorios, Laboratorio, Rayos X, 3 camas pre quirúrgica, 2 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación, área de Neonatología, internamiento de neonatos con 6 cunas.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general, cambio de puertas y ventanas, así como de climatización. Debe realizarse corrección de filtraciones de techo, cambio de aparatos sanitarios y cambio de muebles en área de Odontología, entre otras.



CONSULTA EXTERNA

Requiere pintura general, cambio de puertas y ventanas, así como de climatización. Debe realizarse corrección de filtraciones de techo, cambio de aparatos sanitarios y cambio de muebles en área de Odontología, entre otras.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Tanto el área de Laboratorio como de Rayos X requieren intervención en cuanto a la colocación de materiales y equipos adecuados.

















M

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
SANTIAGO

El Presidente Estrella Ureña, ubicado en la provincia Santiago, es un hospital universitario, clínico quirúrgico que pertenecía al IDSS.

Está clasificado con una condición mala, ya que no responde a los requerimientos actuales de distribución de spacios, acabados y equipamiento, además de tener grandes daños de infraestructura, como filtraciones, baños deteriorados y puertas dañadas, entre otros.

Cuenta con 65 camas, en 4 salas para internamiento, 34 consultorios, Laboratorio, Rayos X, Mamografía, Ecocardiografía, 6 quirófanos, 1 sala de Expulsivo de 6 cubículos, UCI, áreas de Hemodiálisis, Neonatología, Residencia Médica y sala de Emergencia, entre otros.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, separando los servicios que componen la unidad para garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.




CIRUGÍA

Requiere una intervención inmediata, ya que se encuentra en muy mal estado. Los materiales asépticos están rotos, en algunas zonas se han levantado completamente, existen filtraciones y deben redistribuirse algunas áreas, entre otros problemas.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general, existen filtraciones en muchas zonas, se han caído los plafones en algunas áreas, las paredes tienen gran cantidad de hongos, así como cambio de puertas. Cuenta con varias salas de más de dos camas, lo que rompe el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios, requiere revestimiento de pisos y paredes. La estación de Enfermería está en condiciones críticas.



CONSULTA EXTERNA

Requiere una readecuación completa, debido al deterioro que presentan las áreas.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de Diagnóstico requieren intervención inmediata, debido al deterioro que presentan.






EMERGENCIA

























R

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
SANTIAGO

El Hospital Regional José María Cabral Báez, ubicado en el municipio Santiago, es un centro de tercer nivel, especializado, que forma parte de la Red Única Pública.

La intervención de este importante establecimiento de salud se inició en el año 2013, teniendo como finalidad el reforzamiento estructural del hospital completo. Está en proceso de readecuación por la OISOE y falta por entregar el ala sur y oeste.

Cuenta con 187 camas para internamiento, 55 consultorios, 5 camas pre quirúrgico y 13 salas de Cirugía y en Emergencia cuenta con 16 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Área entregada con las especificaciones de la guía de acabados hospitalario.



CIRUGÍA

Área entregada con las especificaciones de la guía de acabados hospitalario.



HOSPITALIZACIÓN

Las alas norte y sur poseen áreas de internamientos, algunas en fase final para ser entregadas.



CONSULTA EXTERNA

Bloque Central, terminado y entregado. Edificación de 3 niveles construida totalmente nueva, 2 ascensores de (dos niveles) para consultas externas con 55 consultorios, un Lobby, sala de Espera y Cafetería.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Edificio de Imágenes, Laboratorio, pasillo a Emergencia y Banco de Sangre, área de Descanso de residentes y Parqueo de pacientes. Estas áreas aún no han sido intervenidas y no están contempladas en ningunos de los contratos abiertos.















M

HOSPITAL DR. CARLOS MARÍA ROJAS BADÍA
MOCA, ESPAILLAT

El Hospital Municipal Dr. Carlos María Rojas Badía, ubicado en la provincia Espaillat, municipio Moca, fue convertido en un Centro de Diagnóstico (CDX), que se encuentra dentro de la Red Pública de Servicios de Salud.

Este centro no ha sido intervenido por el SNS y su condición actual es muy deprimente, necesita una rápida intervención.

Entre sus problemas destacan:

- Filtración en los techos.
- Pintura interior y exterior del techo en mal estado.
- Problemas con el Sistema eléctrico.
- Problemas con el Sistema sanitario.

La Cocina no está funcionando a raíz de la conversión en centro de diagnóstico.

Cuenta con 4 consultorios, en Emergencia dispone de 4 camas de observación, 1 área de Quirófano, 1 sala de Parto.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área no cumple con los espacios mínimos para que funcione correctamente, tampoco cuenta con los acabados de las nuevas guías hospitalarias.



CIRUGÍA

Necesita ser rediseñada y readecuada, no cuenta con los acabados finales de las guías hospitalaria, es necesario la creación de la ruta sanitaria para poder crear la asepsia en el área, es necesario la confección de la curvas sanitarias, pintura aséptica y plafón, entre otros. Además es necesario su correcta climatización.



HOSPITALIZACIÓN

En esta área deben repararse los baños, colocar aires acondicionados, colocar las cortinas para la privacidad entre pacientes, cambio de puertas y ventanas.




CONSULTA EXTERNA

Esta área necesita ser climatizada ya que los consultorios no cuentan con aires acondicionado, las puertas y las ventanas necesitan ser cambiadas. Deben reparase los baños del área de espera, que implica cambio de aparatos sanitarios y puertas, entre otros.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- En el Laboratorio la máquina de Química Sanguínea no funciona. Esta área se debe rediseñar y readecuar a las nuevas guías hospitalarias, se deben cambiar los gabinetes de piso y de pared, y el tope de la meseta se debe colocar de acero inoxidable.
- El Rayos X está funcionando con dificultad, se trata de un equipo antiguo y las piezas de repuesto no están disponibles en el mercado por lo que hay que hacer adaptaciones para su correcto funcionamiento.
- El sonógrafo funciona con precariedad por que es un equipo antiguo, lo que provoca que las pruebas se realicen con mucha dificultad.





























R

HOSPITAL MUNICIPAL MONTE ADENTRO
MONTE ADENTRO, SANTIAGO

El Hospital Municipal Monte Adentro, ubicado en el municipio Monte Adentro, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado el 07 de abril del 2000 por el Ministerio de Salud Pública, está clasificado con una condición regular, actualmente presenta filtraciones de techo y muros en todas las áreas y amerita un remozamiento general.

Cuenta con 12 camas para internamiento, 5 consultorios, 1 cuna para Neonatal, 2 cama post-parto, 2 camas pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Amerita una ampliación.



CIRUGÍA

Amerita un remozamiento general de acuerdo a los nuevos parámetros hospitalarios.



HOSPITALIZACIÓN

Amerita un mantenimiento general.



CONSULTA EXTERNA

Amerita un mantenimiento general.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita un remozamiento general.




ARTERIAL
DIABETES
MELLITUS





M

HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL GUITIÉRREZ SÁNCHEZ
CAYETANO GERMOSÉN, ESPAILLAT

El Hospital Municipal Dr. Rafael Gutiérrez Sánchez, ubicado en el municipio Cayetano Germosén, provincia Espaillat, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital fue construido en el año 1990, por el Ministerio de Salud Pública y luego en el año 2011, se inició un remozamiento general y la ampliación de la Emergencia y el área de Consulta, pero luego del cambio de gobierno en el año 2012 no se le dio continuidad a dichos trabajos. Está considerado con una condición mala y amerita una intervención general.

Cuenta con 16 camas para internamiento, 6 consultorios, 1 cuna para Neonatal, 4 cama post-parto, 4 camas pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Amerita la construcción de una nueva área de Emergencia.



CIRUGÍA

Esta área está fuera de servicio, los trabajos no se concluyeron.



HOSPITALIZACIÓN

Amerita una intervención general.



CONSULTA EXTERNA

Amerita una intervención general.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita una ampliacion de remodelacion general.

























HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNÁNDEZ
BAITOA, SANTIAGO

El Hospital Municipal Antonio Fernández, ubicado en el municipio Baitoa, provincia Santiago, es un centro de segundo nivel de atención, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en 2011, actualmente presenta graves problemas de agrietamiento en muros, problemas en filtraciones en techo, deterioro de la pintura, aparatos sanitarios y en los mobiliarios y equipos.

Cuenta con 10 camas para hospitalización, 7 consultorios, 2 camas de prequirúrgico, 3 camas de preparto, 2 camas de posparto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área presenta problemas de filtraciones en los muros y techos. Presenta grave deterioro en la pintura interior y los aparatos sanitarios están en malas condiciones al igual que las puertas. La iluminación es insuficiente y los aires acondicionado no funcionan.



CIRUGÍA

En Cirugía presentan problemas de filtraciones de techo en varias áreas. Las paredes de la sala no tienen acabados asépticos, los aires acondicionado no funcionan correctamente y el área de Neonato presenta filtraciones en los muros.



HOSPITALIZACIÓN

Presenta filtraciones de techo y muros en varias áreas. La pintura interior está en mal estado. Las están en mal estado. Los aires acondicionado no funcionan y los aparatos sanitarios están en muy mal estado.



CONSULTA EXTERNA


El área de Consulta presenta deterioro de pintura y filtraciones en techo y muros. Muchos de los aires acondicionado no funcionan. Las puertas están en mal estado. Los aparatos sanitarios están en deterioro. Las iluminación en los consultorios es insuficiente.



ÁREA DIAGNÓSTICA

En Sonografía existen filtraciones en muros y techo, al igual que en área de Rayos X.
En el Laboratorio, las mesetas y gabinetes no son del material adecuado para el área. El aire acondicionado no funciona correctamente y existen filtraciones en techos y muros.





























HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PUERTO PLATA

El Hospital Municipal de Altamira, ubicado en la provincia Puerto Plata, es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Cuenta con 26 camas para internamiento, 5 consultorios, las áreas de Neonato, Pre Quirúrgico, Post-Parto, Pre-Parto, sala de Expulsivo y sala de Cirugía están intervenidas. En Emergencia cuentan con 3 camas de observación. Este hospital está intervenido desde el 2013 y los trabajos detenidos desde julio 2020.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia no cuenta con los espacios físicos necesarios, funciona actualmente solo con tres camillas, cuenta con un espacio para Tratamiento y Cura y otro para Recuperación. No tiene área de Triaje ni otras áreas necesarias.



CIRUGÍA

El área Cirugía está intervenida completa, a un 40% de ejecución.



HOSPITALIZACIÓN

Internamiento está intervenido. Ya terminaron los trabajos civiles. Se encuentra en etapa de equipamiento y entrega.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios necesitan pintura, tienen filtraciones, están funcionando.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está funcionando, necesita pintura y los aires acondicionados se dañan cada cierto tiempo.



























SERVICIO REGIONAL DE SALUD

NORDESTE

El Servicio Regional de Salud Nordeste es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende las provincias Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas.



PROVINCIAS

- HERMANAS MIRABAL
- SAMANÁ
- MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
- DUARTE

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX
SÁNCHEZ RAMÍREZ

El Hospital Municipal Dr. Alberto Gautreaux, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico que forma parte de la Red Única Pública.

Puesto en servicio en 1961, se realizó una intervención de readecuación y remodelación, inaugurada en el 2017. Está clasificado con una condición mala, ya que tiene problemas de filtraciones, equipos mal instalados, problemas sanitarios, eléctricos y de gases, entre otros.

Cuenta con 28 camas, en habitaciones de 1 y dos camas para internamiento, 9 consultorios, incluyendo Odontología y Vacunas, Laboratorio, Rayos X, Sonografía, 2 camas de post quirúrgico, 2 camas pre-parto, 2 camas post-parto, 1 sala de Partos, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 8 camas de observación, divididas por especialidad, así como Nebulización, Triaje y demás servicios de apoyo.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Tiene problemas de filtraciones causados por la climatización, pintura levantada, sistema de gases fuera de servicio, problemas sanitarios de suministro de agua potable y drenaje, fregaderos y lavamanos no instalados adecuadamente, gabinetes de melanina deteriorados y falta de algunas salidas eléctricas, entre otros.



CIRUGÍA

Tiene problemas de filtraciones causados por la climatización, pintura aséptica deteriorada, problemas sanitarios de suministro de agua potable, fregaderos y lavamanos y muebles de acero inoxidable en mala condiciones , entre otros.



HOSPITALIZACIÓN

El principal problema de esta área son las lámparas de cabecera, ya que no cuentan con interruptores, en los baños los plafones han colapsado y problemas con aparatos sanitarios.



CONSULTA EXTERNA

Tiene problemas de filtraciones causados por la climatización, pintura deteriorada debido a las filtraciones, colapso de varios plafones, deterioro en los muebles de melaninas y acero inoxidable, y sin conexión de agua.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de Diagnóstico se encuentran en buenas condiciones generales, requiriendo solo corrección de pintura debido a hongos y algunas grietas no estructurales.






12 PLASCOS DE 1000 ml




















12 PLASCOS DE 1000 mL

HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALÁ
EL LIMÓN, SAMANÁ

El Hospital Municipal Natividad Alcalá, ubicado en la provincia Samaná, municipio El Limón, es un centro de segundo nivel, especializado, de la Red Única Pública.

Inaugurado en el 2003, no ha sido intervenido después de su inauguración, se necesita hacer correcciones de filtraciones, demolición del fino existente, colocación de fino, impermeabilizante de techo, adecuación de sus pasillos y diferentes áreas con cambio de puertas, ventanas y plafón.

Cuenta con 12 camas para internamiento, 4 consultorios, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 1 cama de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Precisa de una ampliación y readecuación para ser adaptada a los flujos y los criterios de la norma de habilitación para el sistema de 911.



CIRUGÍA

Consta de una sala de Cirugía y de Expulsión que necesitan ajustarse a los nuevos flujos hospitalarios. Solo está en uso el ala de Expulsión.



HOSPITALIZACIÓN

No está siendo utilizada, necesita intervención y adecuarla para internamientos.



CONSULTA EXTERNA

Debe ajustarse a la nueva guía de acabados hospitalarios del Ministerio de Salud Pública.



ÁREA DIAGNÓSTICA


El área de Laboratorio es muy pequeña y precisa de cambios en gabinetes y mesetas, no tiene Rayos X y el área de Sonografía es compartida con orientación familiar.
















HEMATOLOGIA

M

HOSPITAL DR. VIRGILIO GARCÍA
CABRERA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

El Hospital Dr. Virgilio García, ubicado en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, es un centro de segundo especializado, de la Red Única Pública.

Inaugurado en 1954, desde su última ampliación en 1998, no ha sido intervenido. Presenta problemas graves de filtraciones y no cumplen con las normas de habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Cuenta con 23 camas para internamiento, 5 consultorios, 0 cunas para Neonatal, 0 camas pre quirúrgico, 0 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se necesita una readecuación para ser adaptada a los flujos y los criterios de la norma de habilitación para el Sistema de 911.



CIRUGÍA

El área Cirugía no cumple con los requerimientos de espacio, flujo y los criterios de las normas hospitalarias.



HOSPITALIZACIÓN

Tiene un gran deterioro en el área de internamiento y no cumple con los requerimientos de espacio, flujo y los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA

Filtraciones evidentes en paredes y techo. No cumple con los requerimientos de espacio, flujo y los criterios de las normas hospitalarias.



ÁREA DIAGNÓSTICA

En la parte de Imágenes, el Rayos X está en funcionamiento, sin embargo, el espacio no está acorde a los reglamentos y no tiene aplomado en las paredes. En la parte Diagnóstica con equipos y mobiliarios en mal estado y sin funcionamiento.














UROANÁLISIS

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. LUIS CASTILLO
SAN JOSÉ DE MATANZA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

El Hospital Materno Infantil Dr. Luis Bonilla Castillo, ubicado en María Trinidad Sánchez en el municipio San José de Matanza, es un centro de segundo nivel especializado, de la Red Única Pública.

Inaugurado en el 2013, este hospital no ha sido intervenido.

Cuenta con 16 camas para internamiento, 4 consultorios, 4 cunas para Neonatal, 0 camas pre quirúrgico, 5 camas post-parto, 4 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se precisa una intervención urgente para la adecuación correcta de la Emergencia ya que carece de las áreas necesarias para suplir las necesidades de la población.



CIRUGÍA

En mal estado debido a las filtraciones y agrietamiento de las paredes, se precisa una intervención completa del área.



HOSPITALIZACIÓN

Tiene poco uso por el deterioro de las salas de internamiento, que se puede evidenciar en los equipos y mobiliarios existentes, los baños no son aptos para los pacientes.



CONSULTA EXTERNA

Solo cuenta con 4 consultorios, se necesita una ampliación para anexar más áreas de consultas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Rayos X no está por completo plomada y la habitación es compartida con Sonografía ya que el equipo de Rayos X no funciona. En la actualidad el lugar donde está ubicada no es funcional. Laboratorio precisa de cambios en gabinetes y mesetas.



















HOSPITAL MUNICIPAL DESIDERIO ACOSTA
RÍO SAN JUAN, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

El Hospital Municipal Desiderio Acosta, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio Río San Juan, es un centro de segundo nivel especializado, que forma parte de la Red Única Pública .

Inaugurado en el 1970, el centro fue intervenido en el 2014 por el SNS, incluyó reparación de techo, división de las áreas de Internamiento, parte eléctrica y verjado.

Cuenta con 14 camas para internamiento, 8 consultorios, 0 cunas para Neonatal, 0 camas pre quirúrgico, 2 camas post- parto, 0 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia no cumple con los requerimientos de espacio, flujo y los criterios de la norma de habilitación para recibir pacientes del Sistema 911.



CIRUGÍA

Presenta filtraciones, pintura deteriorada y requiere varias reparaciones.



HOSPITALIZACIÓN

Tiene filtraciones en las paredes , problemas de aparatos sanitarios, pinturas y mobiliarios.



CONSULTA EXTERNA

La pintura y el mobiliario tienen gran deterioro.




ÁREA DIAGNÓSTICA

En Imágenes falta el área para Sonografía.















HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR
EL FACTOR, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

El Hospital Municipal El Factor, localizado en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio El Factor, es un centro de segundo nivel especializado, que forma parte de la Red Única Pública.

Este centro fue intervenido EN EL 2019 por el SNS y solo incluyó trabajos de reparación de techo fino y lonas asfálticas.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 3 consultorios, 0 cunas para Neonatal, 0 camas pre quirúrgico, 4 camas post-arto, 0 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Necesita una ampliación para adecuación al Sistema 911. Solo tiene una sala de 4 camillas y un área para medicamentos.



CIRUGÍA

La las salas de Cirugía y de Parto se recomienda demoler las cerámicas en muro, cerrar los huecos de las ventanas, cambio de puertas, suministro y colocación de lavamos quirúrgicos, pintura aséptica en muros (construcción de curva aséptica) y colocación de plafón tipo clean room.



HOSPITALIZACIÓN

Se necesita hacer un remozamiento de pintura, cambio de puertas, ventanas, aparatos sanitarios y climatizarlas adecuadamente. El equipo médico y del área de Enfermería, han utilizado las habitaciones de pre y post operatorio como descanso, porque en la actualidad el centro no cuenta con esos espacios.



CONSULTA EXTERNA

El área de Espera con bancadas en mal estado, los baños pueden ser mejorado y solo cuenta con dos consultorios, tiene un área destinada para recuperación del usuario, se requiere una intervención y ampliación.



ÁREA DIAGNÓSTICA

No posee área para dicho fin. Sonografía está retirado, el usuario debe de pasar por todo el pasillo de Internamiento para recibir ese servicio, por lo que se recomienda un área donde las personas tengan accesos más directo.




18-9-19#2








ESTADÍSTICAS



R

HOSPITAL MUNICIPAL PABLO ANTONIO PAULINO
LAS TERRENAS, SAMANÁ

El Hospital Pablo Antonio Paulino está ubicado en el municipio Las Terrenas, provincia Samaná, es un centro de segundo nivel especializado, que pertenece a la Red Única Pública.

Este centro de salud actualmente está intervenido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tiene deficiencia en su diseño arquitectónico que afectará los flujos.

Cuenta con 30 camas para internamiento, 5 consultorios, 4 cunas para neonatal, 3 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 3 pre-parto, 1 sala de Expulsivo y 2 sala de Cirugía, y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Falta construir el counter de la recepción, colocar puerta tipo acordeón en vertedero, colocar una puerta de aluminio y cristal en el área de cura y construir mueble en la estación de Enfermería; tiene un solo acceso para los pacientes polivalentes y poli traumatizados.



CIRUGÍA

Está pendiente colocación de viga estructural para colocar las lámparas quirúrgicas, hacer el cambio de energía de 420 a 208 para el funcionamiento de los equipos.



HOSPITALIZACIÓN

Esta concluida, carece de lámparas de cabecera en muchas de las habitaciones, solo hay una estación de Enfermería para toda la planta y hay muchos puntos ciegos; el área de RRHH está frente a las habitaciones, se debe incorporar en el primer nivel.



CONSULTA EXTERNA

Falta construir 3 counter de servicio al cliente, información y facturación con
sus topes en granitos, faltan colocar las lámparas, colocar una puerta de poli metal en el consultorio de Sonografía, en el área de Lectura de Imágenes falta colocar el tope de granito.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Falta colocar los muebles de melamina (solo tienen los topes de acero inoxidable), falta señalética, las áreas no están divididas como manda la Guía de diseño arquitectónico para centros de salud.















HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE
VILLA RIVA, DUARTE

El Hospital Municipal Alicia de Legendre, ubicado en el municipio Villa Riva, provincia Duarte, es un centro de segundo nivel especializado, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en 1995, este hospital fue intervenido por el Servicio Regional de Salud Nordeste en el 2016, con unos fondos transferidos del Seguro Nacional de Salud, debe ser intervenido nueva vez para montarlo en el nuevo modelo hospitalario.

Cuenta con 18 camas para internamiento, 5 consultorios, 3 cunas para neonatal, 0 camas pre quirúrgico, 0 camas post-parto, 0 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 7 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Precisa ser adaptada a los nuevos parámetros hospitalarios, esta área es pequeña y no cuenta con los espacios necesarios.



CIRUGÍA

Sala con filtraciones y no adecuada para dicho fin, los equipos y mobiliarios precisan ser cambiados. Adaptación del área Quirúrgica a los nuevos parámetros hospitalarios.



HOSPITALIZACIÓN

Las áreas de internamiento tiene un ala o pasillo con poco uso, dichas habitaciones de internamiento precisan adecuación en pintura, mobiliarios y nuevos aparatos sanitarios.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios en su mayoría carecen de espacios y algunos no tienen ventilación, precisan de mobiliarios y equipamiento correctos.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Rayos X es una habitación escasa de espacio y el cuarto oscuro está en otra habitación. Sonografía en el área donde está no es funcional. En el Laboratorio los gabinetes y las mesetas deben ser adaptados a la guía de acabados hospitalarios.















M

HOSPITAL DR. PASCASIO TORIBIO PIANTINI
SALCEDO, HERMANAS MIRABAL

El Hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini, ubicado en la provincia Hermanas Mirabal, municipio Salcedo, es un centro de tercer nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Sufrió una intervención parcial por el SNS 2017-2019, que incluyó la ampliación y readecuación de la Emergencia, reparación de techos, readecuación de Rayos X e instalación de un Rayos X nuevo, remozamiento sala de Hombre primer nivel y los baños a nivel general.

Cuenta con 147 camas para internamiento, 8 consultorios, 6 camas pre-parto, 6 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo, 4 salas de Cirugía y en Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

A esta área se le hizo una ampliación y una readecuación, (Se le reclamó a la empresa que ejecutó los trabajos de una filtración, fue corregida, pero les faltó colocar la lona asfáltica que retiraron).



CIRUGÍA

Esta área está en mal estado y no cumple con los estándares actuales.



HOSPITALIZACIÓN

A esta área solo se le hizo una intervención a sala de Hombre del primer nivel, pero requiere que se le intervengan las otras salas pendientes.



CONSULTA EXTERNA

Esta área no ha sido tomada en cuenta para readecuarla.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio no está en muy buenas condiciones, tampoco tiene el espacio suficiente, aunque se inició la construcción de su ampliación cuando todavía pertenecía a Salud Pública, la cual nunca se concluyó. (Está a nivel de pañete).







CONSULTA
EXTERNA


EMERGENCIA









HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
VILLA TAPIA, HERMANAS MIRABAL

El Hospital Municipal de Villa Tapia, ubicado en la provincia Hermanas Mirabal, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este hospital fue intervenido en 2019 por el Servicio Nacional de Salud (SNS), para reparación e impermeabilización del techo y está clasificado con una condición mala.

Cuenta con 24 camas para hospitalización, 7 consultorios, 4 camas pre quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

En esta área el sistema de climatización no funciona correctamente, por lo que es necesario la instalación de un sistema que permita el confort térmico en los espacios. Carece de espacios esenciales, como sala de Cura, área de Nebulización y Medicación y consultorio de Triaje para el buen funcionamiento del área. El baño existente está en malas condiciones, tanto los aparatos sanitarios como la cerámica de pared y piso, necesitan ser sustituidos. En el área de Observación, no existe una enfermería como tal. El trabajo de enfermeras debe ser realizarlo sobre escritorios, por lo que es necesario los espacios de trabajo para las enfermeras. Las puertas existentes están el condiciones de deterioro y no son las adecuadas para la circulación de camillas.



CIRUGÍA

En esta área, tanto la sala de Cirugía como la sala de Parto, no tienen acabados asépticos, ni curvas sanitarias en las esquinas. Las puertas existentes no son de acero inoxidable. En los pasillos de tránsito de camillas no cuenta con protección para camillas.
En el área de Esterilización, los topes son de granito y están en malas condiciones por lo que es necesario la instalación de mesetas y gabinetes de acero inoxidable. El sistema de climatización en los quirófanos no es el adecuado y no funciona correctamente, por lo que es necesario la instalación de un nuevo sistema. La iluminación en toda el área es insuficiente.



HOSPITALIZACIÓN

Las salas de hospitalización son comunes, de hasta seis camas por habitación. La pintura está en mal estado. Los baños, tanto los aparatos sanitarios como las cerámicas de la pared, están en deterioro y no son adecuados para pacientes con discapacidad. Las habitaciones no están climatizadas y las puertas de acceso a los baños están el muy mal estado. En la estación de Enfermería de esta área no existe un counter y no existen las áreas para el trabajo de las enfermeras.



CONSULTA EXTERNA

La mayoría de los consultorios no tienen climatización, y los que si la tienen, no funcionan correctamente. El consultorio de Odontología no cuenta con mesetas de acero inoxidable y la existente está en mal estado, al igual que los gabinetes. Los baños están en estado de deterioro igual que sus aparatos sanitarios y la cerámica de pared está en mal estado. Las puertas también están en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA


La sala de Rayos X no cuenta con las dimensiones necesarias para el equipo. El área de control no está debidamente situada y no cuenta con puerta para protección del técnico. No existe un área un vestidor, ni baño para los pacientes. La pintura está en deterioro y la climatización no funciona. Tanto la sala de Rayos X y Sonografía están distanciadas una de la otra y esta última, de no cuenta con baño. En el Laboratorio, las mesetas existentes están en mal estado y no son de acero inoxidable y los gabinetes son de madera y están deteriorados.



























HOSPITAL MUNICIPAL ÁNGEL CONCEPCIÓN
TENARES, HERMANAS MIRABAL

El Hospital Municipal Ángel Concepción, localizado en el municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado por el Ministerio de Salud Pública en 1996, en el 2010, se realizó una intervención en la estructura, en la que se realizaron trabajos como: construcción de área de Residencia Médica, ampliación Emergencia y Morgue, reubicación de área de Laboratorio, construcción de séptico, reparaciones en baños y construcción de parqueos. Está clasificado con una condición mala.

Cuenta con 24 camas para hospitalización, 7 consultorios, 4 camas pre quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No existe consultorio de Triaje, ni áreas de Nebulización y Cura. La pintura está en mal estado, no cuenta con un sistema de climatización, la iluminación es insuficiente, existen filtraciones en techo y muros, el baño esta en deterioro, las mesetas y gabinetes están en mal estado y n son los adecuados, las puertas están en mal estado y no tienen protección contra camillas.



CIRUGÍA

Los quirófanos no cuentan con curvas sanitarias, la pintura y el piso no son asépticos, las puertas no son de acero inoxidable, la climatización no funciona, el flujo de circulación no es el correcto, no existe protección para camillas en los pasillos del área y la iluminación es insuficiente. En el área de Esterilización, no existe mesetas ni gabinetes.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son múltiples (6 camas), los baños no tienen las condiciones para personas con discapacidad y están en mal estado, existen filtraciones en techo y muros, la pintura está en deterioro, la iluminación es insuficiente, no existe climatización y las puertas están en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios no cuentan con climatización, las puertas están en mal estado. En el consultorio de Odontología, las mesetas son de granito y están en mal estado al igual que los gabinetes y en los baños de la sala de Espera, los aparatos están en mal estado al igual que las cerámicas de pared.



ÁREA DIAGNÓSTICA

La sala de Rayos X no esta emplomada. El área de control no cuenta con puerta para protección del técnico, la iluminación es insuficiente. La pintura esta deteriorada, hay filtraciones en los muros y techo. No existe un vestidor para pacientes.

La sala de sonografía no cuenta con baño, la puerta esta en mal estado, la pintura esta en deterioro.

El laboratorio, el espacio dispuesto es muy pequeño. Las mesetas son de granito y los gabinetes de madera.





























R

HOSPITAL MUNICIPAL DR. LEOPOLDO POU
SAMANÁ

El Hospital Municipal Dr. Leopoldo Pou, ubicado en la provincia Samaná, municipio Samaná, es un centro de segundo nivel, especializado, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este centro intervenido por la OISOE en el 2015, no se hizo área Administrativa y se utilizan habitaciones como oficinas, presenta problema de filtraciones en varias áreas.

Cuenta con 51 camas para internamiento, 9 consultorios, 3 cunas para neonatal, 4 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 2 salas de Expulsivo, 3 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 11 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El área de emergencia es deficiente para la cantidad de personas que la vistan.



CIRUGÍA

El área de cirugía le faltan bandejas para aumentar la capacidad resolutiva



HOSPITALIZACIÓN

Deficiente porque la área administrativa tuvo que tomar habitaciones , no se le construyo dicha área.



CONSULTA EXTERNA

El área presenta levantamiento de piso.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El laboratorio presenta filtraciones, tienen área de rayos x pero no funcionan y deben de darle servicios a las personas en el centro de diagnostico.















R

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANTONIO YAPOR HEDDED
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

El Hospital Provincial Dr. Antonio Yapor Hedded, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez, es un centro especializado de segundo nivel, clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Remodelado y reinaugurado en 2018, está clasificado con una condición regular, presenta filtraciones en algunas zonas, la lona está maltratada en algunos puntos y hay humedad en varias paredes del área quirúrgica, entre otras.

Cuenta con 52 camas de internamiento, 11 consultorios, 1 Unidad de Odontología de 2 consultorios, 3 quirófanos, 1 sala de Partos, Sonografía, Rayos X, Laboratorio, Mamografía y una sala de Emergencia con 7 camas de observación, reanimación, cura, sala de Yeso y demás servicios de apoyo.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta en buenas condiciones generales.



CIRUGÍA

Tiene algunas filtraciones y tiene humedad en algunas paredes. Se observan algunos problemas con los paneles eléctricos.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura en algunas zonas, ya que la misma se esta levantando por la humedad y tiene ralladuras causadas por los muebles. Algunas puertas de los baños tienen las rejillas de ventilación rotas. Deben cambiarse algunas lámparas.



CONSULTA EXTERNA

Esta en buenas condiciones generales.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de diagnostico esta en buenas condiciones generales.















PG LIFELINK
Er
mA
Corriente Peligrosa Total
Error de Sistema 30
Llame a Soporte Tecn
MARK V
Monitor de Aislamiento de Linea
SEL
MENU



R

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO FERNÁNDEZ MENA
CENOVI, DUARTE

El Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena, ubicado en la provincia Duarte, municipio Cenoví, es un centro de segundo especializado, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este centro fue construido por el Ministerio de Salud Pública e inaugurado en el 2010. está clasificado con una condición regular, con detalles puntuales a remozar.

Cuenta con 18 camas para internamiento, 5 consultorios, 2 cunas de neonatal, 2 camas post-parto, no cuenta con pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 7 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Debido a la gran cantidad de pacientes que acuden al centro, la dirección ha tenido que habilitar 2 camilla de triaje en el pasillo. Cabe destacar que, aunque tienen varias camas, los espacios no son adecuados.



CIRUGÍA

Las salas no cuentan la preparación aséptica necesaria (pintura, ni curvas, ni puertas de acero inoxidable) aunque están climatizados, no es climatización hospitalaria adecuada.



HOSPITALIZACIÓN

Son suficientemente funcionales para el nivel y la cantidad de pacientes que asisten al centro, los baños necesitan remozamiento. El piso del pasillo está agrietado y varias piezas se han levantado.



CONSULTA EXTERNA


Cuenta con 7 consultorios, los cuales ofrecen las siguientes especialidades: Odontología, Ortopedia, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Medicina Familiar, Diabetología, Psicología, Conserjería Adolescentes Las consultas se realizan en la mañana. La dirección comentó la necesidad de más consultorios para poder prestar servicios de otras especialidades, pero los que existen están en buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA


Necesita un remozamiento general del área, los gabinetes están en muy mal estado y los topes no son los adecuados.



























M

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FEDERICO LAVANDIER
FRANCISCO DE MACORÍS, DUARTE

El Hospital Municipal Dr. Federico Leopoldo Lavandier, ubicado en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, es un centro especializado perteneciente al antiguo IDSS.

Inaugurado en el 1986, está clasificado con una condición mala, con importantes detalles a remozar, principalmente, el techo.

Cuenta con 24 camas para internamiento, 7 consultorios, 2 cunas de neonatal, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía, 1 sala de Cirugía Menor y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La emergencia no cumple con los requerimientos de habilitación del ministerio de salud publica, aunque la dirección nos confirma que el flujo no es tan alto, se ha aumentado desde que la emergencia del San Vicente de Paul se está adecuando. No tiene un área de triaje formal y el área de observación es muy pequeña.



CIRUGÍA

Es el área en mejor estado del hospital, pero no cuenta con las condiciones de asepsia necesita: aunque las paredes están pintadas de pintura aséptica, los pisos son de granito común y tampoco tiene curvas asépticas ni en paredes ni en piso.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son bastante grandes, pero muy pobladas, 4 camas por habitación. Los baños necesitan remozamiento.



CONSULTA EXTERNA

Cuenta con 7 consultorios, los cuales ofrecen las siguientes especialidades: Oftalmología, Dermatología, Cirugía, Ortopedia, Cardiología, Urología, Gastroenterología, Pediatría y Odontología. Cuentan con un baño compartido y las condiciones no son adecuadas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Necesita un remozamiento general del área, los gabinetes están en muy mal estado y los topes no son los adecuados. La distribución es muy incómoda y, a pesar de ser de funcionamiento 24 horas, no cuenta con un área de descanso adecuada.























HOSPITAL MUNICIPAL DR. FELIPE J. ACHECAR
PIMENTEL, DUARTE

El Hospital Dr. Felipe J. Achecar está ubicado en la provincia Duarte, municipio Pimentel, es un centro de segundo nivel, perteneciente a la Red Pública Nacional.

El centro de salud fue inaugurado en el 2010, aunque la apertura de los servicios está desde el 1975. Clasificado con una condición mala. Se realizó una reparación en el techo en junio del 2019, que consistió en cambio de lona asfáltica y reparación de fino y Zabaleta. Actualmente, el SNS le está interviniendo la Emergencia.

Cuenta con 24 camas para internamiento, 8 consultorios, 3 cunas de neonatal, 2 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo, 3 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La emergencia está siendo remodelada como parte del proyecto de adecuación de Emergencias del 911. Contará con Consultorio de Triaje, Sala de Cura con capacidad para dos camillas, Nebulización, Hidratación y Medicación, un área de Trauma Shock, Observación, entre otros.



CIRUGÍA

Aunque cuenta con 3 quirófanos y una sala de parto, solo dos de ellos están en correcto funcionamiento, el restante se utiliza esporádicamente por la faltan de equipos.
Las paredes y el piso tienen terminación aséptica, aunque algunas paredes y piso han sufrido agrietamiento y levantamiento respectivamente.



HOSPITALIZACIÓN

La cantidad de habitaciones cumple con la demanda de pacientes que recibe el centro. Las parturientas en condición de preparto se colocan aquí. El postparto no está adecuadamente equipado, por lo que no se estaba usando como tal, pero la dirección está interesada en recuperarlo.



CONSULTA EXTERNA

Cuenta con 8 consultorios, los cuales ofrecen las siguientes especialidades: Ginecología/ Obstetricia, Medicina Interna, Medicina Familiar, Adolescentes, Cirugía, Nutrición, Psicología, Pediatría y Odontología. Están en un estado regular.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Necesita un remozamiento general del área. Los gabinetes están en muy mal estado y los topes no son los adecuados.

- El piso que cuenta con terminación aséptica se está levantando.































C

HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL (NUEVO)
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DUARTE

El Hospital Regional San Vicente de Paúl, ubicado en la provincia Duarte, cuidad San Francisco de Macorís, tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios de salud especializado para los habitantes de las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná. Constará de unos 45,000 metros cuadrados de construcción.

El proyecto, a cargo de la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), inició en marzo del 2019. Actualmente se encuentra en obra gris y detenido, aunque en diferentes etapas del proyecto que se divide en 5 zonas.











M

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL
SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DUARTE

El Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, ubicado en la provincia Duarte, cuidad San Francisco de Macorís, es un cnetro altamente especializado y docente, de tercer nivel de atención, perteneciente a la Red Única Pública.

En servicio desde el 1926, desde entonces ha recibido varias adecuaciones, aunque no existe información formal de las fechas de intervención. Puede afirmarse que la situación actual del mismo es mala, ya que tiene serias filtraciones. Actualmente, el SNS le está remodelando la Emergencia, como parte del proyecto de adecuación de Emergencias para el 911.

Cuenta con 240 camas para Internamiento, 27 consultorios, 25 cunas de neonatal, 1 sala de Post-Parto, 1 Pre-Parto, 1 sala de Expulsivo, 6 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 10 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La emergencia está siendo remodelada como parte del proyecto de adecuación de Emergencias del 911. Contará con Consultorio de Triaje, Consultorio de Emergencia Sala de Cura, Nebulización, Farmacia, Trauma Shock, Observación Ginecológica, un área de Trauma Shock, Observación, entre otros.



CIRUGÍA

Aunque cuenta con 5 quirófanos, solo 4 de ellos están en funcionamiento, la Sala de Partos no esta en uso. En general las filtraciones en ocasiones afectan el uso del área.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones están super pobladas y los baños en muy mal estado



CONSULTA EXTERNA

Están en un estado critico, sin mobiliarios y equipos adecuados.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Necesita un remozamiento general del área, los gabinetes están en muy mal estado y los topes no son los adecuados.






EMERGENCIA





















R

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO
CASTILLO, DUARTE

El Hospital Municipal de Castillo, esta ubicado en el municipio de Castillo, Prov. Duarte. Es un Hospital Municipal de segundo nivel, clínico quirúrgico, se encuentra dentro de la Red Publica Nacional.

Este Hospital fue intervenido por la OFICNA DE SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) e inaugurado en junio del 2017. Está clasificado con una condición regular, como fue recientemente inaugurado, aunque ya algunas áreas ameritan de un mantenimiento, como es el piso aséptico de la Emergencia y Cirugía, el revestimiento liguero en fachada presenta desprendimiento .

Cuenta con 24 camas para internamientos, 4 consultorios, 3 Cunas para Neonatal, 2 Camas Pre Quirúrgico, 2 Camas Post Parto, 2 Pre-Parto, 1 Sala de Expulsivo y 1 Sala de cirugía, y en Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área esta dentro de la remodelación general del centro, fue inaugurado en el 2017, pero el piso aséptico, la pintura y los muros ligueros ya ameritan un mantenimiento



CIRUGÍA

Esta área esta dentro de la remodelación del centro, pero a poco tiempo de la inauguración, el piso aséptico empezó a levantarse de forma considerable y aun no ha sido corregido.



HOSPITALIZACIÓN

Remodelada completa , el sistema de gases medico no ha sido usado por el alto consume económico.



CONSULTA EXTERNA

Remodelada completa.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Remodelada completa.











Ohio

















HOSPITAL ETANILDA BRITO
LAS GUÁRANAS, DUARTE

El Hospital Etanilda Brito esta ubicado en la provincia Duarte, San Francisco de Macorís en el municipio de Las Guáranas. Es un Hospital Municipal de segundo nivel, se encuentra dentro de la Red Publica Nacional.

Este Hospital presenta filtraciones generalizadas, requiere readecuación y ampliación de la Emergencia y Remozamiento del Centro, Adecuación área quirúrgica, pintura general, cambio de puertas y ventanas en malas condiciones, revestimiento en baños, readecuación de Rayos X y Laboratorio, fino de techo, impermeabilizante, cambio de aparatos sanitarios, cambio de muebles en cocina, esterilización, laboratorio y odontología.

Esta diseñado para 18 camas de internamientos, 5 consultorios, 02 Cunas para Neonatal, 4 Camas Pre Quirúrgico y Pre Parto, 4 Camas Post Parto y Post Quirúrgico, 1 Sala de Expulsivo y 1 Sala de cirugía, y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación y ampliación, no cuenta con todas las áreas requeridas para la emergencia.



CIRUGÍA

Requiere corrección de filtraciones de techo, cambio de puerta, climatización, acabados asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Filtraciones generalizadas, requiere pintura interior y exterior en general, cambio de aparatos sanitarios, revestimiento en baños, climatización, cambio de luminarias.



CONSULTA EXTERNA

Presenta Filtraciones de techo, requiere pintura, cambio de puertas, lavamanos y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Laboratorio requiere readecuación del espacio, cambio



























R

HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO
ARENOSO, DUARTE

El Hospital Municipal de Arenoso, ubicado en la provincia Duarte, municipio de Arenoso, es un centro especializado de segundo nivel, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este Hospital fue construido por el Ministerio de Salud Pública e inaugurado en el 2008. Desde junio de este 2020 se le han estado haciendo varias adecuaciones, incluyendo área de Rayos X, Administración, techos y otros, por parte del SNS.

Cuenta con 14 camas para internamiento, 3 consultorios, 2 Pre-Parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia contará con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La emergencia está siendo remodelada como parte del proyecto de adecuación de Emergencias del 911. Contará con Consultorio de Triaje, Sala de Cura, Nebulización, Medicación, un área de Rayos X, Observación, entre otros.



CIRUGÍA

Las salas no cuentan la preparación aséptica necesaria, pero están consideradas para el proceso de remodelación actual.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones están super pobladas. Dentro del proceso de adecuación se esta considerando el pulido de los pisos, cambio de lámparas y accesorios eléctricos. Los baños necesitan remozamiento.



CONSULTA EXTERNA

Están en estado regular.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está considerado una adecuación general del área en el proyecto.






RAYOS X


POST-PARTO



















M

HOSPITAL DR.CARLOS ALBERTO ZAFRA
NAGUA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

El Hospital Provincial Dr. Carlos Alberto zafra, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio Nagua, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este centro no ha sido intervenido por el SNS, amerita una Interversión. Presentas muchos problemas de espacio en todas sus áreas, problemas en Sistema sanitario, filtraciones en toda la estructura.

La Cocina se debe readecuar a las nuevas normas hospitalarias.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 4 consultorios, 1 quirófano, 1 sala de Parto, 1 cama en pre-parto, 2 camilla de emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área no cumple con los espacios mínimos para que funcione correctamente, tampoco cuenta con los acabados de las nuevas guías hospitalarias.



CIRUGÍA

Esta área no cuenta con los acabados finales de las guía hospitalarias , es necesario la creación de la ruta sanitaria para así poder crear la asepsia en el área, es necesario la confección de la curvas sanitarias , pintura aséptica, plafón etc. Además es necesario la correcta climatización del área.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área deben repararse los baños ,colocar aires acondicionados , colocar las cortinas para la privacidad entre pacientes, cambio de puertas y ventanas.



CONSULTA EXTERNA

Esta área necesita ser climatizada ya que los consultorios no cuenta con aires acondicionados , las puertas así como las ventanas necesitan ser cambiadas . así mismo deben reparase los baños del área de espera, esto seria cambio de aparatos sanitarios cambio de puertas etc.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- El área de laboratorio se debe rediseñar y adecuar a las guía de acabados hospitalarias se debe cambiar los gabinetes de piso y de pared así mismo cambiar el tope de la meseta se debe colocar de acero inoxidable.

- El rayos x no esta funcionando ya que al centro le hace falta un transformador que debe ser instalado por empresa de electricidad.



























HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROMÁN BAUTISTA BRACHE
SALCEDO, HERMANAS MIRABAL

El Hospital Municipal Dr. Román Bautista Brache, ubicado en la provincia Hermanas Mirabal, municipio Salcedo, fue convertido en un hospital para atención pacientes con COVID-19 y forma parte de la Red Única Pública.

Este centro no ha sido intervenido por el SNS y la amerita por presentar muchos problemas de espacios en todas sus áreas, en el sistema sanitario y filtraciones en casi toda la estructura.

Cuenta con 21 camas para internamiento, 4 consultorios, 1 quirófano, 1 sala de Parto, 1 cama en pre-parto, 1 área de Neonato , 1 camilla de emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área no cumple con los espacios mínimos para que funcione correctamente, tampoco cuenta con los acabados de las nuevas guías hospitalarias.



CIRUGÍA

No cuenta con los acabados finales de las guía hospitalarias, es necesario la creación de la ruta sanitaria para crear la asepsia en el área, es necesario la confección de la curvas sanitarias, pintura aséptica y plafón, entre otros. Además es necesario la correcta climatización del área.



HOSPITALIZACIÓN

En esta área deben repararse los baños, colocar aires acondicionados, colocar las cortinas para la privacidad entre pacientes, cambio de puertas y ventanas.



CONSULTA EXTERNA

Esta área necesita ser climatizada porque los consultorios no cuenta con aires acondicionados, las puertas y las ventanas necesitan ser cambiadas . Deben reparase los baños del área de Espera con cambio de aparatos sanitarios y puertas, entre otros.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Laboratorio se debe rediseñar, cambiar los gabinetes de piso y de pared, cambiar el tope de la meseta por uno de acero inoxidable. El Rayos X está funcionando con dificultad al tratarse de un equipo antiguo, las piezas de repuesto no están disponibles en el mercado por lo que hay que hacer adaptaciones para su correcto funcionamiento.




















Agua
DE MAYO







SERVICIO REGIONAL DE SALUD

ENRIQUILLO

El Servicio Regional de Salud Enriquillo es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende a Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas Salud.



PROVINCIAS

- BAHORUCO
- BARAHONA
- PEDERNALES
- INDEPENDENCIA

R

HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL
CABRAL, BARAHONA

El Hospital Municipal Cabral, ubicado en el municipio de Cabral, provincia Barahona, es un centro de segundo nivel de atención que pertenece a la Red Única Pública.

Este hospital fue inaugurado en julio del 2018, algunas filtraciones afectan al Bloque Quirúrgico, pero goza de buena planta física, el estado del centro es regular.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 camas neonatal, 2 camas post parto, 2 pre-parto, 1 sala de Cirugía, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

En esta área todo funciona correctamente.



CIRUGÍA

Este bloque funciona correctamente, pero está afectado por una pequeña área con presencia de filtración.



HOSPITALIZACIÓN

Área en buen estado, problema de pendiente en los baños provoca que el agua se dirija a las habitaciones.



CONSULTA EXTERNA

Todo funciona correctamente, salvo algunos tubos de lámparas quemados.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Laboratorio en buen estado.
- Rayos X: el área no está en funcionamiento por complicaciones con el equipo.












ADMINISTRACION
RECURSOS HUMANOS












EMERGENCIA
ENTRADA
EMERGENCIA

R

HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO
POLO, PROVINCIA BARAHONA

El Hospital Municipal Polo, ubicado en el municipio Polo, provincia Barahona, es un centro de segundo nivel de atención que forma parte de la Red Única Pública.

Este centro brinda servicios a los municipios Polo, Arroyo Abajo, Arroyo Arriba, Las Auyamas, Mata Maíz, Bretón, El Puerto y Los Fondos. De recién inauguración, cuenta con excelente planta física, necesita retoques en la pintura exterior e interior, es considerado en estado regular.

Cuenta con 10 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Cirugía, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área está en perfecto estado, necesitando algunos retoques de pintura.



CIRUGÍA

Área en perfecto estado.



HOSPITALIZACIÓN

Área en buen estado.



CONSULTA EXTERNA

Área en Buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Laboratorio: En buen estado.
- El área de Rayos X no está habilitada para instalar el equipo.













HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE NOBLE
VICENTE NOBLE, BARAHONA

El Hospital Municipal Vicente Noble, ubicado en el municipio Vicente Noble, provincia Barahona, es un centro de segundo nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública.

Según el resumen de Seguridad Hospitalaria (Hospitales Seguros) este centro obtuvo una calificación baja en los aspectos estructurales, no estructurales y funcionales, la proximidad al río Yaque del Sur, la cuenca del Arroyo Buringa, cercanía a dos fallas geológicas importantes, fue afectado por el sismo del 14 de enero 2015, presenta daños estructurales con grietas que oscilan entre 2mm a 5 mm en algunos muros y columnas, filtraciones, pérdida de recubrimiento, sistema sanitario y eléctrico en franco deterioro, este centro es considerado en mal estado.

Cuenta con 11 camas para internamiento, 3 consultorios, 0 cama neonatal, 4 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Cirugía, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No cuenta con las áreas necesarias para cumplir con el sistema, baño deteriorado y pobre iluminación.



CIRUGÍA

Estas áreas necesitan pisos asépticos y curvas sanitarias.



HOSPITALIZACIÓN

Grietas, baños en malas condiciones, pobre iluminación, puertas y ventanas en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

Pintura, puertas y ventanas en malas condiciones, poca iluminación.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Laboratorio: está en funcionamiento, necesita reposición de los topes de meseta y gabinetes aéreos y de piso.























HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUILLO
ENRIQUILLO, BARAHONA

El Hospital Municipal de Enriquillo, ubicado en el municipio Enriquillo, provincia Barahona, es un centro de segundo nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital que brinda servicios a los municipios: Enriquillo, Oviedo y Paraíso, presenta un deterioro profundo en su planta física y equipamiento, las grietas en muros, vigas, pisos, columnas y techo lo arropan, además de tener pintura, puertas, ventanas, sistema eléctrico y sanitario en franco deterioro, el quirófano está fuera de servicio. Este centro requiere un análisis geotécnico profundo. Es considerado en mal estado.

Cuenta con 10 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Cirugía, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

En mal estado y no cumple con los requerimientos del Sistema 911.



CIRUGÍA

Quirófanos fuera de servicio por las grietas y presencia de hongos provocado por la humedad.



HOSPITALIZACIÓN

Baños en mal estado. Ventanas, puertas e iluminación en malas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Puertas, ventanas, baños e iluminación en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Laboratorio: esta área funciona gracias al apoyo del Consorcio EGEHAINA.





























HOSPITAL MUNICIPAL LOS RÍOS
LOS RÍOS, BAHORUCO

El Hospital Municipal Los Ríos, localizado en el municipio Los Ríos, provincia Bahoruco, forma de la Red Única Pública.

Inicialmente funcionaba como un subcentro, posteriormente se ampliaron los servicios de sala de Parto, Pre y Post parto, Internamiento, área Administrativa, Morgue y Farmacia. El poco espacio con el que cuenta el centro limita su crecimiento.

Presenta problemas eléctricos y existe la necesidad de un estudio de vulnerabilidad a nivel de infraestructura, producto de la presencia de algunas grietas. Este hospital es considerado en mal estado.

Cuenta con 7 camas para internamiento, 2 consultorios, 1 cama neonatal, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No posee las dimensiones mínimas para estos fines.
Presencia de grietas, cableado eléctrico desorganizado y pobre iluminación.



CIRUGÍA

La pobre iluminación y la falta de asepsia, hacen que este espacio no sea adecuado para ser una sala de parto.



HOSPITALIZACIÓN

En este espacio no existe una separación mínima entre camas, tampoco circulación adecuada. Presenta además puerta al exterior y baño en muy mala condición.



CONSULTA EXTERNA

Espacios pequeños, poca iluminación, necesidad de brillado y pulido de pisos y cambio de puertas.
El área de Espera está en el exterior.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Laboratorio: no cumple con las normas con relación a los topes de meseta y gabinetes de piso y aéreos.
- Pobre iluminación, conexiones eléctricas desorganizadas y visibles.




Area de Quimica Clinica











R

HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO
PEDERNALES

El Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo, ubicado en la provincia Pedernales, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este Hospital fue inaugurado el primero de diciembre de 2016 para sustituir la antigua estructura de 58 años de antigüedad. La construcción fue con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Este centro es considerado de estado regular.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 8 consultorios, 11 cunas para neonatal, 4 camas pre quirúrgico, 2 postquirúrgico, 4 camas post-parto, 4 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cesárea y 2 salas de Cirugía. En Emergencia cuenta con 11 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


Esta área se encuentra en buen estado, pudiendo mejorar y actualizar los topes de las mesetas, los gabinetes de piso y aéreos, el brillado de piso y las puertas.



CIRUGÍA

Goza de buena infraestructura, higiene y organización.

Aquí podemos mejorar los pisos, reemplazando asépticos de vinil por aséptico vaciado.



HOSPITALIZACIÓN

Este espacio posee buena infraestructura, muy buena higiene.

Las mejoras a esta área son el cambio de puertas por las indicadas en la Guía de acabados de hospitales, cambio de lavamanos, pulido y brillado de piso.



CONSULTA EXTERNA

Este espacio posee buena infraestructura, muy buena higiene.

as mejoras a esta área son el cambio de puertas por las indicadas en la Guía de acabados de hospitales, cambio de lavamanos, pulido y brillado de piso.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- Laboratorio: se debe realizar una ampliación del área, cambiar las mesetas, los fregaderos, gabinetes aéreos y de piso, cambiar las puertas y trabajar el pulido y brillado de piso.

- Rayos X y sonografía: áreas en buen estado, dificultad con los equipos.








ALFA







R

HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA
TAMAYO, BAHORUCO

El Hospital Municipal Julia Santana es un centro de segundo nivel, ubicado en la provincia Bahoruco, municipio Tamayo, que fue inaugurado en 1971 como un Sub-Centro Materno Infantil. A raíz de los daños causados por el paso de los años, el huracán Gordon y la creciente necesidad de un centro de salud más amplio, debido al aumento y demanda de la población, el hospital es demolido y reconstruido, lo que significa su ampliación y de Subcentro pasa a ser Hospital Municipal en el 2000. Desde su reconstrucción hasta la fecha mantiene su misma estructura.

En la actualidad tiene capacidad para 40 camas, cuenta con un área de construcción de 2,020 mts2 y con 190.00 mts2 de patio interior, ofrece servicios de Emergencia, Cirugía, medicina especializada en Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina Familiar y Odontología. Lleva programas de TB, Vacunación, VIH, Adolescente, Salud Mental y Malaria.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia necesita una ampliación con todas las áreas necesarias, en programación para realizarse en el 2020.



CIRUGÍA

El área de Cirugía se encuentra en mal estado. Se deben reemplazar las puertas, la climatización, la pintura, las mesetas con fregadero de esterilización y los aparatos sanitarios.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización tiene filtraciones, las puertas en estado de deterioro y los baños en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

Esta es de las áreas mejores conservadas, no obstante, el área de Vacuna, TB, VIH, Adolescentes y Malaria deben ser reubicadas, ya que se encuentran en el área de sala de Espera con divisiones en madera que se encuentran en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- El área de Rayos X no cuenta con emplomado.
- No existe área de Sonografía en este centro de salud.
- El Laboratorio necesita una ampliación. Los gabinetes de piso y pared se encuentran en mal estado.



























M

HOSPITAL PROVINCIAL JAIME SÁNCHEZ
BARAHONA

El Hospital Provincial Jaime Sánchez se encuentra ubicado en la provincia Barahona, municipio Barahona, fue inaugurado el 3 de marzo de 1973. Es un centro de segundo nivel de atención, que pertenecía al IDSS hasta el 2017, luego paso a formar parte del SNS.

Actualmente es un hospital completamente COVID-19. Se había planteado la readecuación de este centro para convertirlo en Materno Infantil, pero hasta la fecha no se ha ejecutado, sin embargo, solo ha sufrido una remodelación, la cual fue realizada en el área de Internamiento para convertirla en área COVID-19 en marzo 2020.

Cuenta con 52 camas de hospitalización, 9 consultorios, 2 salas de Cirugía, 2 salas de Parto y área de Preparto y Postparto.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El área de la Emergencia se debe readecuar: cambiar las puertas y plafones, pintura, sustitución de luminarias y A/A y cambio de aparatos sanitarios.



CIRUGÍA

El área de Cirugía se encuentra en mal estado, se deben cambiar los plafones, las ventanas, las puertas, la pintura, las mesetas con fregadero de esterilización y los aparatos sanitarios.



HOSPITALIZACIÓN

En el área de Hospitalización los plafones se encuentran en mal estado, las puertas deben ser cambiadas y los aparatos sanitarios de los baños están en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

Esta área tiene los plafones en mal estado, la pintura, las puertas y ventanas deben ser cambiadas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- El área de Laboratorio necesita una ampliación.
- El área de Rayos X se encuentra en buen estado.



























B HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JAIME MOTA
BARAHONA

El Hospital Regional Universitario Jaime Mota, ubicado en la provincia Barahona, actualmente es un centro de tercer nivel de atención.

Este centro inaugurado en el año 1947, incorporó las primeras especialidades en el 1977, incluyendo dos especialistas en Ginecobstetricia.

El hospital fue demolido y reconstruido por completo en el año 2020 por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Conformado por una estructura de tres niveles. cuenta con 13 consultorios, también dispone de Hospitalización Pediátrica con 24 camas, 95 camas de hospitalización, Bloque Quirúrgico con dos salas de Cirugía, salas de Parto con sus correspondientes salas de Preparto y Postparto; atención a recién nacidos, siete cunas, UCI neonatal con cuatro cunas, cinco cunas infecciosos y tres para aislados, áreas para cura y yeso.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



CIRUGÍA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



HOSPITALIZACIÓN

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.








CONSULTA
EXTERNA







R

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELENCIANO
JIMANÍ, INDEPENDENCIA

El Hospital Provincial General Meleciano, construido en el año 1948, es un centro de segundo nivel de atención, ubicado en la provincia Independencia, en el municipio de Jimaní.

Este centro ha tenido seis remodelaciones, la última se inauguró el 08 de diciembre del 2016 y consistió en la remodelación y ampliación de las áreas de Internamiento, Emergencia, Pre-Parto, Post-Parto, Seguridad Social, Sistemas de gases medicinales y verjas perimetrales.

Cuenta con capacidad para 40 camas de hospitalización, 11 consultorios, 2 áreas de Cirugía, 1 área de Parto con Pre-Parto y Post-Parto, 6 camas de observación, 1 trauma shock, 3 camillas en Emergencia y 1 en Triaje.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Tiene varias grietas en los muros, las puertas están en mal estado, la puerta de la entrada principal no cierra, los manubrios se rompieron y el aire acondicionado no funciona.



CIRUGÍA

- El aire acondicionado no funciona en el área de Cirugía y sala de Parto.
- En las salas de Pre-Parto y Post-Parto se necesita un baño.



HOSPITALIZACIÓN

- Pendiente reinstalar la puerta principal, el seguro de las ventanas no funcionan y no tienen protectores.
- Los baños no tienen desnivel, lo que provoca que a las habitaciones entre agua. Se debe revisar la plomería de los baños. .



CONSULTA EXTERNA

Se encuentra en condiciones óptimas.



ÁREA DIAGNÓSTICA


- El área de Rayos X tiene grietas.
- El área de Laboratorio está en buenas condiciones, pero necesita una ampliación. Nunca se han utilizado los equipos existentes.



























B

HOSPITAL PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ
NEIBA, BAHORUCO

El Hospital Provincial San Bartolomé, construido en el año 1968, es un centro de segundo nivel de atención que pertenece a la Red Única Pública, ubicado en la provincia Bahoruco, municipio de Neiba.

Este centro fue demolido en el 2018 e inaugurado el 03 de agosto del 2020 por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

El Hospital Provincial San Bartolomé consta de 1 Bloque Quirúrgico con 2 quirófanos, 2 prequirúrgicos, 2 postquirúrgicos; Maternidad con unidad de Pre-Parto, Post-Parto, 2 salas de Parto, 1 quirófano de cesárea, sala de Apoyo de Anestesia, 5 Neonatales y 4 unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

Asimismo, áreas de Consulta con nueve consultorios, consultorio de Odontología, TB, Hospitalización con un total de 64 camas distribuidas de dos y una cama por habitación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



CIRUGÍA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



HOSPITALIZACIÓN

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Al ser inaugurado recientemente se encuentra en óptimas condiciones.















HOSPITAL ALFREDO GONZÁLEZ GIL ROLDÁN
VILLA JARAGUA, BAHORUCO

El Hospital Alfredo González Gil Roldán, construido en el año 1994, se encuentra ubicado en la provincia Bahoruco, municipio Villa Jaragua, corresponde al segundo nivel de atención.

Consta de 10 camas, distribuidas 2 camas en Post Quirúrgico y ocho en Internamiento, cuenta con 4 camas en Emergencia distribuidas dos en observación y dos en hidratación. Tiene 3 consultorios y una sala de Cirugía que actualmente no está funcionando.

Sufrió una remodelación en el año 2006, pero actualmente se encuentra en estado de deterioro en todas las áreas.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Filtración y aparatos sanitarios.



CIRUGÍA

Esta área se encuentra fuera de funcionamiento, debido a que el techo se desplomó y no ha sido reparado.



HOSPITALIZACIÓN

- Actualmente solo se están utilizando cuatro habitaciones que se encuentran en estado precario.
- Esta área presenta filtraciones y es necesario intervenir el área de los baños.



CONSULTA EXTERNA

Es el área que está mejor conservada.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- El laboratorio tiene filtraciones y es necesario cambiar los gabinetes de piso y pared.
- No existe área de Rayos X ni Sonografía.
















HOSPITAL MUNICIPAL DR. TEÓFILO GAUTIER
SALINAS, BARAHONA

El Hospital Municipal Dr. Teófilo Gautier, ubicado en la provincia Barahona, en el municipio de Salinas, es un centro de segundo nivel de la Red Única Pública.

Inaugurado en el 2013 por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), está clasificado como un centro en mal estado, debido a las limitantes en términos de infraestructura y el deterioro de las mismas.

Cuenta con 10 camas para internamiento, 4 consultorios, 1 cuna para neonatal, 1 cama pre-parto, 0 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


Actualmente es un espacio muy reducido y carece de muchas áreas funcionales tales como, Triaje, Nebulización, Cura, una sala de Observación con área de trabajo para el personal médico, cubículo de Reanimación, sala de Espera con Atención al Usuario, baños en buen estado para los pacientes.

La marquesina de la Emergencia tiene una diferencia de piso de unos 80 centímetros, con relación a la calle, no obstante, el techo de la misma es muy bajo, imposibilitando el ingreso de una ambulancia.



CIRUGÍA

No cuenta con las siguientes áreas: salas de Cirugía, camas de pre quirúrgico y post quirúrgico, área de Esterilización adecuada, vestidores médicos y lavamanos quirúrgicos.



HOSPITALIZACIÓN

El total de salas de Internamientos son 6, pero solo están disponibles 4 (hay una de las habitaciones que funciona como Almacén de Farmacia, ya que no cuentan con espacio de almacenamiento y la otra habitación ha sido apartada para pacientes con COVID-19.



CONSULTA EXTERNA

Solo cuenta con 4 consultorios. No poseen consultorio Odontológico.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Rayos X es usada como Almacén (los muros y las puertas de dicho espacio no han sido plomadas; el equipo nunca se ha usado desde la apertura del centro ya que le faltan algunas instalaciones electromecánicas. No cuentan con área de Sonografía. El espacio de Laboratorio necesita ser remozado.


















american








EMERGENCIA

B

HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ PÉREZ
DUVERGÉ, INDEPENDENCIA

El Hospital Municipal José Pérez, ubicado en el municipio Duvergé, provincia Independencia, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, de la Red Única Pública.

Inaugurado en abril de 2018, ofrece servicios a las comunidades, Colonia Mixta, Vengan a Ver, Puerto Escondido, Las Baitoas, El Limón y Mella.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 8 consultorios,
2 camas pre quirúrgico, 2 post quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Buen estado.



CIRUGÍA

Filtración en Muros.



HOSPITALIZACIÓN

Buen estado.



CONSULTA EXTERNA

Buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA


Buen estado.










mindray







R

HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA
LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA

El Hospital Municipal de La Descubierta, ubicado en el municipio La Descubierta, provincia Independencia, es un centro de segundo nivel de atención, que pertenece a la Red Única Pública.

Inaugurado en el 2017, ofrece servicios a las comunidades Los Palmitos, El Centro y Barrio Nuevo, entre otras, aunque tiene poco tiempo inaugurado, presenta algunas dificultades en el sistema sanitario y eléctrico, sumado a algunas unidades de aires acondicionados dañadas. el área de Desechos Biológicos se encuentra lleno. Su planta física está en excelente estado. Es un centro clasificado como en estado regular.

Cuenta con 28 camas para internamiento, 4 consultorios, 3 camas neonatal, 2 camas post-parto, 2 camas Pre-parto, 2 salas de Cirugía, 2 camas pre quirúrgico, 2 post quirúrgico, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se encuentra en buen estado.



CIRUGÍA

Se encuentra en buen estado, presentando un inconveniente con la iluminación en Expulsivo.



HOSPITALIZACIÓN

Presenta problemas sanitarios y de agua potable.



CONSULTA EXTERNA

Problema eléctrico y sanitario.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Laboratorio no tiene equipos Instalados.












SNS




EMERGENCIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

ESTE

El Servicio Regional de Salud Este es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende a San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas de Salud.



PROVINCIAS

- SAN PEDRO DE MACORÍS
- EL SEIBO
- ALTAGRACIA
- LA ROMANA
- HATO MAYOR

R

HOSPITAL MUNICIPAL ÁNGEL PONCE PINEDA
CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORÍS

El Hospital municipal Ángel Ponce, ubicado en el municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, es un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

Intervenido por El Servicio Nacional de Salud (SNS) en septiembre del 2019 y que terminó en marzo del 2020, está clasificado con una condición regular.

Cuenta con 28 camas para internamiento, 6 consultorios, 2 cunas para neonatal, 2 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere una intervención, la Emergencia es muy pequeña para la comunidad y necesita ser remodelada y actualizada, conforme a las normas actuales.



CIRUGÍA

Esta área requiere una intervención, no está adecuada conforme a las normas actuales, y los muros y pisos deberían ser asépticos y están como una habitación normal de internamiento.



HOSPITALIZACIÓN

También debe ser intervenida, los baños de internamiento están en condiciones muy criticas, necesita cambio de aparatos sanitarios y la sustitución de la cerámica de muros y de pisos.



CONSULTA EXTERNA

Esta área requiere de una intervención, los consultorios tienen las puertas en mal estado y los aires acondicionado están dañados.



ÁREA DIAGNÓSTICA


Al igual que los demás espacios, esta área también debe ser intervenirla con carácter de urgencia, no cuenta con los espacios mínimos necesarios para su buen funcionamiento, tiene mesetas de marmolite y gabinetes de madera para sus trabajos.










Privado 5














Enfermeras
Área de Internamiento

M

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA

El Hospital Provincial Nuestra Señora de La Altagracia, ubicado, en el municipio Higüey, es un centro de segundo nivel, que pertenecía al antiguo IDSS.

Este Hospital fue intervenido en el 2013 por el Ministerio de Salud Pública y luego pasó a la OISOE, se decidió no completar este proyecto, por las razones siguientes: se estaba terminando el hospital especializado que está ubicado al lado de dicho centro, también presentó grietas y fisuras estructurales que ameritan una evaluación estructural más profunda, que no fuera a simple vista.

Cuenta con 66 camas para internamiento, 7 consultorios, 5 incubadoras, 3 servocunas, 3 camas pre-parto, 2 quirófanos, 1 sala de Parto y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta Emergencia amerita una intervención, para actualizarla a los requerimientos de la Guía Hospitalaria y el flujograma para recibir los pacientes del 911.



CIRUGÍA

Esta área también merece una intervención profunda, por las condiciones en que se encuentra, también mala distribución de los espacios.



HOSPITALIZACIÓN

Se inició en el tercer nivel la actualización a los requerimientos del modelo hospitalario, pero quedaron pendientes las siguientes salas.



CONSULTA EXTERNA

Esta área no se intervino, por lo que requiere mantenimiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio está en condición regular, las mesetas y los gabinetes no cumplen con las normas hospitalarias.




























B

HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE
GUAYMATE, LA ROMANA

El Hospital Municipal de Guaymate, ubicado en el municipio Guaymate, Provincia La Romana, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Readecuado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), fue puesto en funcionamiento en agosto 2020, anteriormente su área de Emergencia había sido intervenida por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y puesta en funcionamiento en enero del 2019. Está clasificado con una condición buena, como fue recientemente inaugurado, aunque la Emergencia ya presenta deterioro, amerita un mantenimiento y falta por readecuar la media tensión y la colocación de un ascensor.

Cuenta con 7 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 cunas para neonatal, 2 camas pre quirúrgico, 4 camas post-parto y recuperación, 2 camas en pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área fue readecuada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y entregada en enero 2019, por la falta de mantenimiento, dicha área ya presenta deterioro.



CIRUGÍA

Esta área fue remozada recientemente, dentro de la intervención realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).



HOSPITALIZACIÓN

Esta área fue remozada recientemente dentro de la intervención realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).



CONSULTA EXTERNA

Esta área fue remozada recientemente dentro de la intervención realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Rayos X fue intervenida por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), recientemente y el Laboratorio fue intervenido por el SNS.






ESTACIÓN
DE ENFERMERÍA








EMERGENCIA





HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO
SAN RAFAEL DEL YUMA, LA ALTAGRACIA

El Hospital Municipal Dra. Evangelina Rodríguez Perozo esta ubicado en la provincia La Altagracia, municipal San Rafael del Yuma. Esta situada en la Costa Sur-Este de la República Dominicana. Es un hospital de segundo nivel de atención, Se encuentra dentro de la Red Publica Nacional.

Este Hospital fue de los 56 hospitales intervenido por la OISOE e inaugurado afínales del 2017, pero aun así el centro se encuentra en deterioro, ya que tiene muchas grietas por todo el hospital.

Actualmente cuentan con 14 camas para internamientos, 2 camas para aislado, 1 Sala de Expulsivo, 1 Sala de cirugía, 8 consultorios, y 8 camas de observación en emergencias. Tienen un área de vacuna y de VIH con entrada independiente.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La emergencia se adapto a las nuevas normativas, pero se puede apreciar muchas grietas.



CIRUGÍA

El bloque quirúrgico se adecuo a las nuevas normativas, pero aun así se perciben grietas en la infraestructura.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones de internamiento se adecuaron a 2 camas por habitación como exige las normativas, pero se puede visualizar grietas en las paredes.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios se adecuaron con las normativas nuevas, pero también se pueden apreciar muchas grietas en las paredes.




ÁREA DIAGNÓSTICA

El laboratorio cumple con las normativas , pero también se pueden apreciar muchas grietas en las paredes.















M

HOSPITAL PROVINCIAL DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ
HATO MAYOR

El Hospital Provincial Leopoldo Martínez, ubicado en Hato Mayor, en el municipio Hato Mayor, es un centro de tercer nivel, que forma de la Red Única Pública.

Este hospital fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en el Bloque Quirúrgico y área de Hospitalización, e inaugurado en el 2014. Está clasificado con una condición regular, le falta el remozamiento de algunas áreas como Consultas, Imágenes, Diagnóstico y Servicios.

Cuenta con 45 camas para internamiento, 5 consultorios, 2 camas post-parto, 4 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está siendo intervenida por el Servicio Nacional de Salud (SNS).



CIRUGÍA

Esta área fue intervenida por la OISOE en el 2014, y la misma se conserva en buen estado.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área fue intervenida por la OISOE en el 2014, y se observan algunos deterioros por el tiempo en uso, como por ejemplo filtración en los techos, llavines de puertas desprendidos y pintura deteriorada.



CONSULTA EXTERNA

Es de las áreas más críticas del hospital, los consultorios no están en condiciones óptimas. Esta área será remozada por el SNS.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en mal estado, le hace falta cambio de mesetas en todas las áreas Diagnostica, adecuación de área de Rayos X, e integrar un área de Sonografía.















HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO MARÍA SANTANA
LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORÍS

El Hospital Municipal Pedro María Santana, ubicado en San Pedro de Macorís, en el municipio Los Llanos, es un centro de segundo nivel, general, que forma parte de la Red Única Públical.

Este hospital está intervenido por el Servicio Nacional de Salud (SNS), en el área de Emergencia. Está clasificado, con una condición malo, ya que le falta el remozamiento de la mayoría de las áreas como Consultas, Imágenes, Diagnóstico, Servicios, Bloque Quirúrgico y Hospitalización.

Cuenta con 16 camas para internamiento, 7 consultorios, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, y 1 sala de Cirugía.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está siendo intervenida por el Servicio Nacional de Salud (SNS).



CIRUGÍA

Esta área también está muy deteriorada, con filtración en muros y techo, falta de equipos e instrumentaría, por lo que requiere de la intervención, readecuación y la aplicación de los requerimientos asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Está área está en muy mal estado, ya que le hace falta cambio de puertas y ventanas, climatización, pintura y remozamiento en los baños.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios se encuentran en una edificación externa al hospital, en buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio necesita cambio de meseta y readecuación de toma de muestra.






ENTRADA









M

HOSPITAL PROVINCIAL ARÍSTIDES FIALLO CABRAL
LA ROMANA

El Hospital Provincial Arístides Fiallo Cabral, ubicado en La Romana, en el municipio La Romana, es un centro de tercer nivel, traumatológico, que pertenecía al antiguo IDSS.

Intervenido por el Servicio Nacional de Salud (SNS), adecuando un área para Unidad de Aislamiento, está clasificado con una condición malo, ya que le falta el remozamiento de la mayoría de las áreas como Consultas, Imágenes, Diagnóstico, Servicios, Bloque Quirúrgico y Hospitalización.

Cuenta con 98 camas para internamiento, 20 consultorios, 10 camas en Emergencia y 3 quirófanos.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está en deterioro, ya que nunca ha sido intervenida desde el momento de su construcción, por lo que requiere remozamiento de pintura, cambio de mesetas, puertas, ventanas y climatización.



CIRUGÍA

Esta área también esta muy deteriorada, con filtración en muros y techo, falta de equipos e instrumentaría, por lo que requiere de la intervención, readecuación y aplicación de los requerimientos asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área está en mal estado, amerita remozamiento de piso, puertas, ventanas, pintura y climatización.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios se encuentran en mal estado, nunca han sido remozados desde su construcción.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Se encuentra en mal estado, nunca ha sido remozada desde su construcción, amerita remozamiento en todas las áreas diagnósticas y la construcción de un área de tomografía.






MUJERES









HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNAS DE NISIBÓN
LAGUNAS, LA ALTAGRACIA

El Hospital Municipal Lagunas de Nisibón, ubicado en la provincia La Altagracia, en el municipio Lagunas de Nisibón, forma parte de la Red Única Pública.

El centro requiere remozamiento, presenta filtraciones generalizadas, amerita readecuación del área de Emergencia, sin embargo la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado la está construyendo. En el año 2017 se adjudicó una contratación para remozamiento general del establecimiento de salud por el SNS, la comunidad en aquel momento se negó a que se realizará una intervención, exigían la construcción de un hospital nuevo, más adelante se efectuó el primer picazo para la construcción nueva, y a la fecha no se ha iniciado.
Está diseñado para 20 camas de internamiento, 03 consultorios, 3 camas pre quirúrgico, 1 pre-parto, 1 cama de recuperación, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere una intervención urgente, presenta filtraciones de techo, requiere readecuación en general, este espacio funciona de manera precaria.



CIRUGÍA

Requiere readecuación de acuerdo a las normas y parámetros establecidos, acabados asépticos, cambio de puertas y climatización.



HOSPITALIZACIÓN

Require pintura interior, cambio de aparatos sanitarios, revestimiento en baños, cambio de puertas climatización y cambio de luminarias.



CONSULTA EXTERNA

También requiere de una intervención, está maltratada, producto de la filtración, deterioro de puertas y ventanas, climatización y pintura.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos. Para la adecuación de los nuevos parámetros.




























M

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEJO MARTÍNEZ
RAMÓN SANTANA, SAN PEDRO DE MACORÍS

El Hospital Municipal Dr. Alejo Martínez está ubicado en la provincia San Pedro de Macorís, municipio Ramón Santana. Es un centro de nivel de atención especializado, catalogado como un hospital general de atención.

Inició sus servicios el año 1949, en la actualidad está intervenida el área de Emergencia por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y se encuentra en fase intermedia de intervención.

Cuenta con 24 camas de hospitalización, 4 consultorios, 1 área de Emergencia provisional, 1 Laboratorio, 1 área de Cirugía y 1 sala de Partos. No cuenta con habitaciones para especialistas, solo para Enfermería y Medicina General. El área de Cocina, Lavandería y Comedor se encuentran en mal estado.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El area de la Emergencia está siendo intervenida por parte de la OISOE y se encuentra en etapa intermedia. Se espera que luego de concluida la intervención, funcione correctamente para el Programa de Emergencias del 911.



CIRUGÍA

El área de Cirugía tiene filtraciones, el piso sufre de asentamiento, no posee climatización debido a que el aire acondicionado se quemó. En esta área se encuentra una sala de Parto y una sala de Cirugía (solo se está utilizando una de las dos áreas porque la otra no se encuentra en condiciones).



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización tiene el 70% de las camas en muy malas condiciones. El área cuenta con muchas filtraciones, problemas en los baños, las puertas y ventanas en malas condiciones. En general, el sistema eléctrico del hospital tiene problemas.



CONSULTA EXTERNA

Actualmente el hospital cuenta con 4 consultorios pero uno de estos se está utilizando como área de Emergencia provisional. El hospital brinda todo tipo de consultas pero en menos tiempo debido a que no cuenta con la cantidad de consultorios suficientes para ofrecer el servicio completo. Por otro lado, tiene problemas de filtración y se necesitan cambio de puertas y ventanas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Dentro de las áreas diagnósticas del hospital, el Laboratorio es bastante pequeño y presenta problemas con la alimentación eléctrica. Además, este hospital posee un área de Sonografía ubicada en uno de los consultorios. Estas áreas también tienen problemas de filtraciones y requieren cambio de puertas y ventanas.



























M

HOSPITAL DR. JAIME OLIVER PINO
SAN PEDRO DE MACORÍS

El Hospital Dr. Jaime Oliver Pino, ubicado en la provincia San Pedro de Macorís, en el municipio San Pedro de Macorís, es un centro de atención especializado y una complejidad del servicio catalogado como hospital general.

Por su extensión territorial, es un hospital provincial, que inició sus servicios en 1979. Actualmente está intervenida el área de Emergencia, y por parte del Servicio Nacional de Salud, está intervenida el área de UCI.

Cuenta con 26 camas de hospitalización. Sus principales áreas son: Consultas, Hospitalización, Emergencia, Laboratorios, Sonografía, Rayos X, Medicina General, Familiar, Medicina Interna, Endocrinología, Cardiología, Neumología, Cirugía, Ortopedia, Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Odontología y Pie Diabético.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El área de la Emergencia fue recientemente intervenida por parte de la OISOE y se encuentra en su etapa final. Se espera que luego de concluida la intervención, uncione correctamente.



CIRUGÍA

Actualmente este hospital dispone de 3 quirófanos en funcionamiento y 2 no están funcionando.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización se está utilizando recientemente para atender pacientes COVID-19.



CONSULTA EXTERNA

Esta también requiere de una intervención, ya que no se ha remozado desde hace mucho tiempo, aún se visualizan puertas de plywood y ventanas de alucín.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos.















R

HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO GONZALVO
LA ROMANA

El Hospital Provincial Francisco Gonzalvo, ubicado en el municipio de La Romana, provincia La Romana, es un centro de segundo nivel, con especialización en Maternidad, que forma parte de la Red Única Pública.

Este centro fue intervenido por etapas y reinaugurado en diciembre 2019 por la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Cuenta con 36 camas para internamiento, 20 consultorios, 4 cunas para neonatal, 3 camas pre quirúrgico, 5 camas post-parto, 2 camas pre-parto, 2 salas de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 8 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está en óptimas condiciones.



CIRUGÍA

Cuenta con un área de Quirófano que no fue remozada, el área de Maternidad fue ejeicutada por la Oficina de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud Pública.



HOSPITALIZACIÓN

Está en óptimas condiciones, fue intervenida en el 2019.



CONSULTA EXTERNA

En esta área remozada recientemente, se visualiza grietas y falta de mantenimiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área fue remozada recientemente con recursos del hospital.











NO PASE

















HOSPITAL MUNICIPAL DE MICHES
MICHES, EL SEIBO

El Hospital Municipal de Miches, ubicado en la provincia El Seibo, es un centro de primer nivel de atención, que pertenece a la Red Única Pública.

Presenta muchas filtraciones, todo el fino del techo se levantó durante el huracán María. Tiene problemas de plomería y eléctrico, la Morgue deteriorada y problemas con el pozo séptico. No ha tenido remodelaciones importantes.

El hospital cuenta con 14 camas de internamiento y una de post-parto con 4 camas y la Emergencia cuanta con 4 camillas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere una intervención urgente, no cumple con los requerimientos, tanto de espacio, como de flujo y especificaciones hospitalaria y no está preparado para recibir los pacientes que llegan por el 911.



CIRUGÍA

Esta área también esta muy deteriorada, con filtración en muros y techo, falta de equipos e instrumentaría, por lo que requiere de la intervención, readecuación y la aplicación de los requerimientos asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de una intervención, tanto en baños, piso , resane de techo, división de las salas para evitar el afinamiento y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA


También requiere de una intervención, está maltratada, producto de la filtración, deterioro de puertas y ventanas, entro otros.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos.






Espera
SERVICIO DE
CONSEJERIA












EMERGENCIA



M

HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO
HATO MAYOR

El Hospital Municipal Señorita Elupina Cordero, ubicado en la provincia Hato Mayor, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Puesto en servicio en 1962, está clasificado en malas condiciones, no está acorde con los requerimientos actuales de distribución de espacios, acabados y equipamiento, además de tener grandes daños de infraestructura, como filtraciones, baños deteriorados, puertas dañadas y problemas eléctricos, entre otros.

Cuenta con 38 camas de internamiento, servicios de Consulta Externa, Laboratorio, Rayos X (actualmente en desuso, sala de Emergencia con 5 camas, entre otros servicios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata ya que esta solo consiste en una habitación pequeña con una cama y un escritorio.



CIRUGÍA

Carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área y de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo climatización.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de una intervención, tanto en baños, pisos, resane de techo, división de las salas y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA

Requiere una readecuación completa, debido al reducido tamaño de los consultorios, pintura general, cambio de puertas y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de Diagnóstico requieren intervención inmediata, especialmente las de Laboratorio y Rayos X, las cuales están muy deterioradas y carecen de climatización.






PARASITOLOGIA
UROANALISIS









HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE
HATO MAYOR

El Hospital Municipal El Valle, ubicado en Hato Mayor, es un centro de segundo nivel de atención, inaugurado en el año 1995, que pertenece a la Red Única Pública.

Este hospital, intervenido por el Ministerio de Obras Públicas en el 2019, quedó inconclusa, luego pasó a OISOE, que realizó un impermeabilizante, e inició la construcción de la verja perimetral, cuyos trabajos quedaron inconclusos.

El Hospital se encuentra muy deteriorado y carente de espacios necesarios para su buen funcionamiento, por lo que requiere una intervención y ampliación urgente.

Tiene capacidad para 24 camas, (pre-parto 5 camas, post-parto 5 camas, sala de Hombres 5 camas, sala de Mujeres 5 camas y Pediatría 4 camas). Cuenta con Laboratorio y 3 consultorios.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación inmediata para corregir los flujos de bioseguridad, para separar los servicios que componen la unidad y garantizar el uso de materiales y equipos adecuados a los requerimientos actuales.



CIRUGÍA

Esta área debe ser intervenida, carece de los materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar su bioseguridad, de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo la climatización adecuada.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere pintura general y cambio de puertas. Cuenta con varias salas de 3 camas, que rompe el requerimiento actual de que solo existan una o dos camas por habitación de internamiento. Carece de climatización. Los baños requieren intervención inmediata para cambio de aparatos sanitarios y revestimiento de pisos y paredes.



CONSULTA EXTERNA

Esta también requiere de una intervención, está maltratada por la filtración, deterioro de puertas y ventanas, entre otros.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Está en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos.




HOS ITAL UNICIPAL
E VALLE









C

HOSPITAL MUNIICIPAL VILLA HERMOSA
HATO MAYOR

El Hospital Municipal Villa Hermosa, estará ubicado en la provincia La Romana, en el municipio Villa Hermosa. Será un centro especializado de segundo nivel que formará parte de la Red Única Pública.

Este Hospital empezó obras de construcción el 02 de octubre del 2019, por la OISOE, estuvo en construcción hasta marzo del 2020, cuando se suspendieron por la pandemia. Recientemente se iniciaron actividades.

La ejecución está en un 10%.









M

HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA
SAN PEDRO DE MACORÍS

El Hospital Regional Dr. Antonio Musa, ubicado en San Pedro de Macorís, es un centro de tercer nivel de atención, encabeza una red de servicios de salud amplia, que ofrece asistencia a los cinco municipios de la provincia: San Pedro de Macorís, Consuelo, Los Llanos, Quisqueya y Ramón Santana.

Intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) desde 2016, por el momento se encuentra con un 40% en su ejecución. Se Inauguró la Emergencia con el Sistema 911 en agosto del 2018.

Actualmente cuentan con 198 camas para internamiento, 31 consultorios, 6 salas de Expulsivo (intervenido) 6 salas de Cirugía (intervenida), 9 camas para UCI (Intervenido) y Emergencia cuenta con 11 camas de observación para adultos y 5 para niños.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


La Emergencia se encuentra actualmente en uso, en condiciones regular, fue intervenida por la OISOE y entregada en el 2018. Cuenta con las áreas correspondientes, según las normativas de la OPS y Ministerio de Salud Pública (MSP).



CIRUGÍA

Actualmente está intervenida por la OISOE, aunque desde marzo del presente año, los trabajos están completamente paralizados.

Esta área se encuentra a nivel de terminación del masillado para comenzar con la colocación del aséptico, falta la terminar colocar: los ductos de los aires, muebles de acero inoxidable, plafón cleanroom y los accesorios eléctricos.



HOSPITALIZACIÓN

Entre el 2017-2018 la OISOE entregó 40 habitaciones con alrededor de 60 camas ya remodeladas con las normativas de la OPS y MSP. Aun faltan por entregar, habitaciones de internamiento que están en fase de colocación de plafón, aparatos sanitarios, puertas y puntura.

Actualmente están utilizando habitaciones como UCI, sala de Parto, quirófanos y Neonatal, ya que las áreas destinadas a estas funciones se encuentran intervenidas.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios aún no se ha intervenido, se encuentran en condiciones regulares, porque no cumplen con las normativas y los baños de los consultorios se encuentran en criticas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio tiene mesetas de granitos con muebles de madera, aún no se ha intervenido para adaptarlo a la normativas de la OPS y MSP.

En el área de Imágenes, los plafones se están desplomando y la pintura levantando, esta área se encuentra en condiciones criticas.








BENNETT








GP
DensGlass

C

HOSPITAL MUNICIPAL VERÓN
LA ALTAGRACIA

El Hospital Municipal de Verón, será un centro completamente nuevo, ubicado en La Altagracia, zona turística de la Costa Sur-Este de la República Dominicana, que forma parte de la Red Única Pública.

El INVI lo está construyendo, aunque actualmente la obra está paralizada desde principios del presente año.

Este hospital contará con 36 camas para internamiento, 8 consultorios, 2 sala de Expulsivo (intervenido)2 salas de Cirugía (intervenido), 9 camas para UCI (Intervenido) y Emergencia con 11 camas de observación para adultos y 5 para niños.









HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO HERNÁNDEZ
SEÍBO

El Hospital Municipal Teófilo Hernández, ubicado en Seíbo, Costa Sur-Este de la República Dominicana, es un centro de segundo nivel de atención, que se encuentra en muy malas condiciones.

Actualmente intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), desde 2016, se encuentra con un 30% en su ejecución y los trabajos están paralizados desde febrero del presente año.

Cuenta con 31 camas para internamiento (16 están intervenidas), 12 consultorios (intervenidos), 2 salas de Expulsivo, 2 salas de Cirugía (intervenido) y con 5 camas de observación en Emergencia.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


La Emergencia se encuentra actualmente en uso, en condiciones críticas, ya en su momento fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública en el 2012-2013, no cumple con las normativas de la OPS y MSP. Se puede apreciarse filtraciones en los techos, plafones desplomándose y los aires filtrando.



CIRUGÍA

Actualmente las dos sala de Parto están intervenidas por la OISOE, aunque desde febrero del presente año los trabajos están completamente paralizados. Falta colocar puertas, accesorios eléctricos, gases y terminar el aséptico, además se encontraron filtraciones en varias áreas.

Los dos quirófanos no se han intervenido, tienen filtraciones y no cumplen con los reglamentos de la OPS y MSP.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones de internamiento del lado oeste se encuentra un 95% de terminado, faltan accesorios de baño, algunos retoques de pintura y un baño se encuentra sin cerámica.

Las habitaciones de internamiento del lado este aún no lo han intervenido y según la propuesta de la OISOE, estrían construyendo un segundo nivel con 20 habitaciones más.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios están intervenidos, los trabajos se encuentran paralizados y solo llegaron a desmantelar los muros, baños y desmontar algunas puertas y ventanas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio tiene mesetas de granitos con muebles de madera, aún no se ha intervenido para adaptarlo a la normativas de la OPS y MSP.

En el área de Imágenes, los plafones se están desplomando y la pintura levantando, Esta área se encuentra en condiciones criticas.



























B

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

LA ALTAGRACIA, HIGÜEY

El Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA), ubicado en la provincia La Altagracia en la cuidad de Higüey, es un centro regional altamente especializado y docente, de tercer nivel de atención, que perteneciente a la Red Única Pública.

Inaugurado el 11 de enero de 2016, fue construido por la OISOE. En este año, el SNS le hizo una adecuación para hacer un área de Aislamiento para pacientes con COVID-19.

Cuenta con 120 camas para internamiento, 20 consultorios, 1 sala de Post-Quirúrgico, 1 Pre-Quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 4 salas de Cirugía, Emergencia cuenta con 15 camas de observación y 5 camas de observación COVID-19.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está en buen estado, se tomó una parte para el Triaje y Observación COVID-19.



CIRUGÍA

Los quirófanos funcionan adecuadamente.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son suficientes para la cantidad de pacientes que recibe el centro. Los baños se han ido deteriorando y varias lámparas se han ido dañando. Los aires han presentado problemas de condensación, por que lo se han manchado los plafones.



CONSULTA EXTERNA


Están en optimas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Están en optimas condiciones.




























M

HOSPITAL DR.LUIS NAPOLEÓN BERAS MEDINA
SAN PEDRO DE MACORÍS

El Hospital Dr. Luis Napoleón Beras Medina, ubicado en la provincia San Pedro de Macorís, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

No ha sido intervenido por parte del SNS, presenta problemas en las siguientes áreas: electricidad en general, sistema sanitario y filtración en los techos, por el mal estado de la lona asfaltica. En el área de Servicios es necesario la readecuación de la Cocina y Lavandería.

Cuenta con 14 camas de internamiento, 1 quirófano, 1 sala de Parto, 1 sala de Post-Parto y Emergencia cuenta con 3 camillas de observación. No dispone de sala de Neonato.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Está siendo remodelada actualmente para que cumpla con los requisitos de las nuevas guías hospitalarias, faltaría por intervenir la Emergencia Pediátrica.



CIRUGÍA

Esta área necesita ser adaptada a las guias hospitalarias de acabados, se debe colocar plafón, clean roon, piso aséptico y cambio de puertas, entre otras.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área necesita ser readecuada, ser climatizada, colocar cortinas para privacidad de los pacientes, reparación de los baños, cambio de puertas y de luminarias, entre otras.



CONSULTA EXTERNA

Aunque está en funcionamiento, esta área necesita ser climatizada para su correcta optimización y brindar servicios de mejor calidad a los usuarios. También es necesario la reparacion de baños en el área de Espera.




ÁREA DIAGNÓSTICA

- Laboratorio necesita ser rediseñado y readecuado a las nuevas guias hospitalarias, cambio de gabinete, meseta, puertas y mobiliarios en general.
- El sonógrafo está dañado, el equipo está nueva vez en reparación.
- El hospital no cuenta con Rayos X.

























SERVICIO REGIONAL DE SALUD

EL VALLE

El Servicio Regional de Salud El Valle es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas de Salud.



PROVINCIAS

- AZUA
- SAN JUAN
- ELIAS PIÑA

HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHÍO
BOHECHÍO, SAN JUAN

El Hospital Municipal de Bohechío, ubicado en el municipio Bohechío, provincia San Juan, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Construido por el Ministerio de Salud Pública, inició su construcción antes del año 2004 y reinaugurado en el año 2009. Este centro presenta un estado regular y actualmente el Servicio Nacional de Salud ejecuta la ampliación de la Emergencia; algunas áreas del hospital ameritan una readecuación.

Cuenta con 25 camas para internamiento, 5 consultorios, 4 cunas para neonatal, 1 cama post-parto, 2 camas pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área actualmente está intervenida por el SNS desde febrero 2019.



CIRUGÍA

Amerita una readecuación, según los nuevos parámetros hospitalarios.



HOSPITALIZACIÓN

Amerita un mantenimiento.



CONSULTA EXTERNA


Amerita un mantenimiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita una readecuación.



























B

HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE
COMENDADOR, ELÍAS PIÑA

El Hospital Provincial Rosa Duarte, ubicado Elías Piña, municipio Comendador, es un centro de segundo nivel especializado, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en 2018, este hospital fue intervenido por OISOE.

Cuenta con 45 camas para internamiento, 13 camas de pediatría, 12 de obstetricia, 2 de ginecología, 7 de medicina interna, 5 de cirugía general, 3 de ortopedia, 7 consultorios, 7 camillas de emergencia y 3 salas de Observación de gastro.




DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA



- Tiene grietas y humedad en algunas paredes. El área de Trauma Shock no tiene piso aséptico y no es utilizada para este fin, y no posee los equipos adecuados.
- Los baños no tienen accesorios para personas en silla de ruedas.

CIRUGÍA



- Presencia de filtraciones y grietas. Las luminarias de quirófanos y los difusores están en mal estado.
- Poseen 4 camas quirúrgicas y solo funcionan dos por problemas en los tomacorrientes en piso.

Tienen dos autoclaves sin el interior de los mismos.

HOSPITALIZACIÓN



- Las áreas de Internamiento en este momento son destinadas para aislamiento COVID-19. •
- Presenta filtraciones.
- El Internamiento Pediátrico está funcionando en el Salón Multiuso.

CONSULTA EXTERNA



Funciona como Internamiento general por el COVID-19. Algunas luminarias con difusores para cambio. Presencia grietas en las paredes.

ÁREA DIAGNÓSTICA



Laboratorio: funciona con normalidad, Tiene dos equipos que no están instalados, el Analizador Hematológico y el equipo de Química.






ERGEN
NTRADA





HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
PADRE LAS CASAS, AZUA

El Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, localizado en el municipio Padre Las Casas, provincia Azua, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este centro fue construido en el año 1981 y hasta la fecha no había tenido ningún tipo de intervención. Está clasificado en mal estado. En la actualidad el SNS ejecuta la ampliación de la Emergencia; las demás áreas presentan un gran deterioro: desprendimiento de cerámica en muros, muebles y topes en Laboratorio y esterilización totalmente destruidos, filtraciones en general y pintura en mala condición, entre otras.

Cuenta con 34 camas para internamiento, 5 consultorios, 4 cunas para neonatal, 1 cama pre quirúrgico, 4 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 Sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área está intervenida por el SNS desde febrero 2019.



CIRUGÍA

Amerita una intervención con el nuevo diseño del sistema hospitalario.



HOSPITALIZACIÓN

Amerita una intervención con el nuevo diseño del sistema hospitalario.



CONSULTA EXTERNA

Amerita una intervención con el nuevo diseño del sistema hospitalario.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Amerita una intervención con el nuevo diseño del sistema hospitalario.























HOSPITAL MUNICIPAL DE BÁNICA
BÁNICA, ELÍAS PIÑA

El Hospital Municipal de Bánica, ubicado en el municipio Bánica, provincia Elías Piña, es un centro con servicios generales de la Red Única Pública.

Este establecimiento de salud se encuentra actualmente intervenido y está clasificado en mal estado.

Cuenta con 26 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 Camas Post Parto, 2 Pre Parto, 1 sala de cirugía, 1 Sala de Expulsivo y en Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área se encuentra en intervención.



CIRUGÍA

Se encuentra en trabajos para la ampliación



HOSPITALIZACIÓN

Esta área se encuentra en intervención.



CONSULTA EXTERNA

Esta área encuentra en proceso de intervención



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área se encuentra en proceso de intervención















HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO
ENRIQUILLO, SAN JUAN

El Hospital Municipal de Vallejuelo, ubicado en el municipio Enriquillo, provincia San Juan es un centro de segundo nivel de atención que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en 1981, necesita una rápida intervención que permita actualizar sus áreas acorde con las nuevas normas hospitalarias. A nivel general, puertas de madera y PVC, ventanas y baños en mal estado, pobre iluminación, problemas eléctricos, sanitarios y de agua potable, grietas en algunos lugares.

Cuenta con 24 camas para internamiento, 4 consultorios, 2 camas -post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Cirugía, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área fue sometida a un remozamiento y puesto en funcionamiento recientemente.



CIRUGÍA

La sala de Cirugía no está siendo usada actualmente.



HOSPITALIZACIÓN

- Esta área presenta problemas de drenaje y del agua potable.
- Las puertas, ventanas y baños en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

- Las puertas y ventanas en mal estado.
- La falta de agua potable hace que esta área no funcione de manera adecuada.



ÁREA DIAGNÓSTICA


Laboratorio: el área necesita ser remozado.















HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA
PERALTA, AZUA

El Hospital Municipal de Peralta, ubicado en la provincia Azua, municipio Peralta, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Actualmente tiene intervenida el área de Emergencia por parte del SNS. Este centro presenta filtraciones en techos ya que la lona asfáltica cumplió su tiempo de vida útil. Es necesaria aplicación de pintura interior y exterior, en algunas áreas, es necesario la readecuación de espacios para que pueda cumplir con las nuevas normas hospitalarias como lo son: Cocina, Lavandería y Laboratorio.

Cuenta con 24 camas para internamiento, 5 consultorios, 3 camas post-parto, 2 –pre-parto, 1 quirófano y 1 sala de Parto y Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área está siendo remodelada actualmente para que cumpla con todos los requisitos de las nuevas guías hospitalarias.



CIRUGÍA

El área de Cirugía no cuenta con la distribución de los espacios mínimos ni los acabados de las guías hospitalarias. Se debe crear la ruta sanitaria para poder crear la asepsia en el área. Se necesita la colocación de puertas de acero inoxidable, pintura aséptica y plafón clean room, entre otros.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área necesita ser readecuada. Requiere reparación de los baños, cambio de puertas y ventanas y climatización. Se sugiere además la colocación de las cortinas para la privacidad de los pacientes.



CONSULTA EXTERNA

Esta área necesita ser climatizada. Las puertas y las ventanas necesitan ser cambiadas. Deben reparase los baños del área de Espera (cambio de aparatos sanitarios y de puertas).



ÁREA DIAGNÓSTICA

El Laboratorio debe ser rediseñado para que cumpla con los requisitos mínimos de las guías hospitalarias ya que los espacios están muy mal distribuidos. En esta área también se puede apreciar filtraciones provenientes del techo. El área de Rayos X actualmente no está en funcionamiento, el equipo está pero no funcionando.





























HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL
GUAYABAL, AZUA

El Hospital Municipal de Guayabal, ubicado en la provincia Azua, municipio Guayabal, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Necesita una intervención inmediata a raíz de la última tormenta, hubo inundación dentro del centro y deslizamiento de tierra, su condición es mala.

Cuenta con 15 camas para internamiento, 2 consultorios, 3 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No cuenta con la distribución de los espacios mínimos, ni los acabados de las guías hospitalarias.



CIRUGÍA

El área de Cirugía no cuenta con la distribución de los espacios mínimos, ni los acabados de las guías hospitalarias.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área tiene más camas de la que el espacio puede tener. No cuenta con baño dentro, no tiene cortinas para la privacidad de cada paciente, ni climatización adecuada.



CONSULTA EXTERNA


Esta área solo cuenta con dos consultorios para brindar los servicios de Medicina General y de Ginecología. Las ventanas y puertas en esta área están en malas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- El área de Laboratorio es muy pequeña y los gabinetes de piso y de pared están deteriorados.
- El área de Rayos X no está habilitada para tal servicio, además de que el centro no cuenta con el equipo.



























R

HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO
AZUA

El Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo, ubicado en la provincia Azua, es un centro de tercer nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

El SNS tiene intervenida la Emergencia y en el 2019, también intervenido el centro con: impermeabilización de los techos (construcción de fino y lona asfáltica) y pintura interior y exterior completa, Incluyendo verja perimetral y contenes.

Cuenta con 176 camas para internamiento, 20 consultorios, 4 quirófanos, 2 salas de Parto y Emergencia cuenta con 17 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área esta siendo remodelada actualmente para que cumpla con todos los requisitos de las nuevas guías hospitalarias . Faltaría por intervenir la emergencia pediátrica.



CIRUGÍA

Esta área esta siendo remodelada actualmente para que cumpla con todos los requisitos de las nuevas guías hospitalarias . Faltaría por intervenir la emergencia pediátrica.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área necesita ser readecuada. Necesita ser climatizada , se necesita la colocación de las cortinas para privacidad de los pacientes , la reparación de los baños , cambio de puertas y cambio de luminarias.



CONSULTA EXTERNA

Esta área actualmente esta en funcionamiento , pero se necesita sea climatizada y es necesarios la reparación de baños en el área de espera .



ÁREA DIAGNÓSTICA


En el área laboratorio es necesario el cambio de gabinetes de piso y de pared.










TRABAJO
SOCIAL

















M

HOSPITAL SIMÓN STRIDDELS
AZUA

El Simón Striddels, ubicado en la provincia Azua, Era un hospital municipal, el cual fue cerrado. Actualmente, dentro de la estructura física se han ubicado varias instancias de distintas áreas del sector salud. Funcionan: la Dirección Provincial de Salud de Azua, una Unidad de Rehabilitación Física, un local de PROMESE/CAL. Además, está intervenido para habilitar el área restante disponible como área de internamiento para COVID-19.











R

HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE
HONDO VALLE, ELÍAS PIÑA

El Hospital Municipal Hondo Valle es un centro de segundo nivel, ubicado en la provincia Elías Piña, municipio Hondo Valle.

Sufrió una remodelación en el año 2018 por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Cuenta con 1 Bloque Quirúrgico, que consta de 1 quirófano general, 1 sala de Parto, Preparto y Postparto, Atención al recién nacido y vestidores médicos.

Además tiene cuatro consultorios, Emergencia, área de Hospitalización con 20 camas distribuidas en habitaciones de dos y una cama, todas con sus baños independientes, sistema de gases médicos a cabecera de cama y totalmente climatizadas. Asimismo, área de Vacuna, Imágenes con Rayos X y Sonografía, Laboratorio general, Farmacia, Caseta de desechos hospitalarios, Morgue, Cocina y Lavandería.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

- El área de Triaje presenta humedad en la paredes.
- En el área de Cura, el piso está un poco levantado.
- El área de Nebulización presenta grietas en pared.
- El baño no tiene accesorios para personas en silla de ruedas.
- Algunas luminarias están dañadas y el A/A no funciona.



CIRUGÍA

- Esterilización: presencia de filtraciones y como consecuencia el piso está manchado.
- El esterilizador no funciona.
- A/A no funciona en Quirófano.



HOSPITALIZACIÓN

- No existen elementos que dividan esta área con la de Servicio frente a la Lavandería.
- No tiene pendiente correcta en el área de las duchas.
- En algunas habitaciones el giro de la puerta de los baños choca con las camas.



CONSULTA EXTERNA

Se encuentra en buenas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- **Rayos X:** El área tiene filtraciones en paredes. Las luminarias están dañadas.
- **Laboratorio:** presenta humedad en las paredes, no tiene equipo de Química y el quemador de aguja no funciona.
- **Odontología:** tiene filtraciones, tubería del drenaje no funciona correctamente, no posee extractor para sacar impurezas, Rayos X de Odontología da un error y compresor del aire tiene defecto.



























R

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR
LAS MATAS DE FARFÁN, SAN JUAN DE LA MAGUANA

El Hospital Municipal Dr. Federico Armando Aybar es un centro de segundo nivel, ubicado en la provincia San Juan, municipio Las Matas de Farfán.

Inaugurado en el año 1974, fue remodelado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en el año 2018.

Cuenta con 73 camas, de las cuales 60 son para hospitalización y las otras distribuidas en Emergencia y área de Cirugía. El Bloque Quirúrgico de Maternidad con 2 salas de Parto, 1 quirófano, salas de Preparto y Post Parto y su sala de Neonatal para observar y tratar a los recién nacidos. También posee su Laboratorio Clínico, Farmacia, área de Imágenes Diagnóstica con Rayos X y Sonografía y una sala para Vacuna. Además, tiene 15 consultorios de las diferentes especialidades médicas.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

- **Trauma Shock:** problema con el desagüe de A/A.
- **Emergencia:** las luminarias y el AA no funciona.
- El área de Yeso no está iluminada.
- La marquesina la utilizan como parqueo de motores y carros.



CIRUGÍA

- Área de Maternidad: puerta en acero inoxidable de acceso presenta problemas.
- El esterilizador está bloqueado, lámpara cielítica de parto está defectuosa.
- Cirugía Menor: puerta sin vidrio desde su instalación.



HOSPITALIZACIÓN

- **Internamiento A:** Esta área se destinó como asilamiento COVID-19. los A/A no funcionan y muchas luminarias dañadas.
- **Internamiento B:** están todos los internamientos juntos.



CONSULTA EXTERNA

Se encuentra en buenas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se encuentra en buenas condiciones.






CIRUGIA
MENOR









R

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE ALEJANDRO CABRAL
SAN JUAN DE LA MAGUANA, SAN JUAN

El Hospital Regional Docente Alejandro Cabral, inaugurado en el año 1955, es un centro de referencia regional ubicado en la provincia San Juan, municipio San Juan de la Maguana.

El centro fue remodelado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y reinaugurado en el año 2018.

Dispone de 132 camas, distribuidas 13 en Emergencia, 5 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 3 en el área de Aislamiento, 5 en Salud Mental, 70 Internamiento, 18 Pediatría, 8 en Pre-Parto, 4 en Pre Quirúrgico, 3 en Post-Parto y 3 en Post Quirúrgico.

El reconstruido hospital Alejandro Cabral cuenta con 6 quirófanos, 2 de Maternidad y 4 General, una sala de Parto, 38 consultorios y sus servicios tradicionales de Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Medicina Interna, Nefrología, Cirugía General, Médico Intensivista, Urología y Ortopedia, Odontología, Rayos X, Mamografía, Pie Diabético, Vacuna y Tuberculosis, entre otros.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Humedad en paredes, las puertas en acero inoxidable no tienen marcos y luminarias defectuosas.



CIRUGÍA

Esta área con varias luminarias que tienen defectos.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización ha sufrido cambios por la sala de Internamiento del COVID-19, que existe en el hospital. Problema con el A/A y con luminarias dañadas.



CONSULTA EXTERNA

- **Podología:** las instalaciones de los desagües de los A/A no es la adecuada.
- **Vacunación:** aire acondicionado no funciona y luminarias que no encienden.
- **Hemodiálisis:** aire acondicionado con defectos y luminarias dañadas.
- **Tuberculosis (TB):** Toma de muestra lo usan de almacén.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Luminarias defectuosas en diferentes laboratorios. Posee equipos sin uso. En el área de Espera el AA no funciona y solo enciende dos de las 4 luminarias que tiene.




UNIDAD DE
UCI
NO PASE




CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIA
1
2
3
URGENCIA
4
5
SIN URGENCIA





HOSPITAL JUAN DE HERRERA
JUAN DE HERRERA, SAN JUAN

El Hospital Juan de Herrera, inaugurado en el año 2009, se encuentra ubicado en la provincia San Juan, municipio Juan de Herrera.

En el año 2019, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) fue intervenida el área de Emergencia, único espacio que ha sido remodelado del hospital.

El centro cuenta con 20 camas de internamiento, 6 camillas de emergencia distribuidas tres en sala de Urgencia y tres en Emergencia, 4 consultorios, una sala de Cirugía y una sala de Parto.

El hospital se encuentra en estado de deterioro, con muchas filtraciones; es necesario la colocación de pintura, cambio de puertas y ventanas, mesetas, gabinetes de piso y pared, entre otras reparaciones.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se encuentra en buen estado.



CIRUGÍA

El área Quirúrgica tiene filtraciones en techo y pared. Es necesario colocación de pintura y cambio de puertas.



HOSPITALIZACIÓN

En el área de Hospitalización es necesario el cambio de aparatos sanitarios y puertas; hay filtraciones y se debe reforzar las ventanas.



CONSULTA EXTERNA

Hay que climatizarla, no cuenta con abanicos ni A/A.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- **Rayos X:** necesita pintura.
- **Laboratorio:** cambio de puertas y arreglar dos puertas de gabinetes de pared.















HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO
EL CERCADO, SAN JUAN

El Hospital Municipal El Cercado, ubicado en la provincia San Juan, municipio El Cercado, fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado el 26 de junio del 2017.

Cuenta con área de Rayos X, Sonografía, Electrocardiografía, Medicina Interna, Cirugía General, Psicología, Pediatría y Gineco-Obstetricia. Dispone de 5 consultorios, 23 camas de hospitalización y 14 salas de Internamiento semiprivadas, 8 camillas en Emergencia. También cuenta con sala de Cirugía, dos camas en Recuperación, sala de Parto, dos camas en Pre-Parto y dos camas en Post-Parto, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Emergencia, entre otras áreas más.

Uno de las mayores problemas del hospital, es que tiene muchas áreas que no están climatizadas, y las que tienen aire central, presentan problemas en un 85%.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Problemas de filtraciones y no cumple para el Sistema de Emergencia del 911.



CIRUGÍA

Problemas de filtraciones.



HOSPITALIZACIÓN

El área de Hospitalización no hay A/A ni abanicos. Presenta filtraciones, mezcladoras de ducha dañadas en sala de Internamiento.



CONSULTA EXTERNA

- Los consultorios no están climatizados.
- **Odontología:** Presenta filtraciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- **Rayos X:** se encuentra en buen estado.
- **Laboratorio:** no está climatizado.




BAÑO


EMERGENCIA
HOSPITAL MUNICIPAL
EL CERCADO
ENTRADA








AÑO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CIBAO OCCIDENTAL

El Servicio Regional de Salud Cibao Occidental es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas



PROVINCIAS

- VALVERDE
- SANTIAGO RODRÍGUEZ
- MONTE CRISTI
- DAJABÓN

R

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ
SANTIAGO RODRÍGUEZ

El Hospital General Santiago Rodríguez, esta ubicado en la Provincia Santiago Rodríguez. Es un hospital provincial de segundo nivel, clínico quirúrgico.

Este centro fue aperturado en 1956. Fue intervenido en 2015 e inaugurado en 2018. Esta clasificado como regular, ya que tiene problemas de filtración en paredes causadas por el sistema de climatización, deviniendo en un gran deterioro en la pintura interior, así como otras reparaciones menores.

Cuenta con 48 camas de internamiento, 9 consultorios, incluyendo Odontología, unidades de VIH y TB, laboratorio, Rayos X, 1 Sala de Expulsivo y 2 Salas de cirugía, y en Emergencia cuenta con 6 camas de observación, reanimación, cura, yeso, nebulización y demás servicios de apoyo.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere reparación del sistema de aire acondicionado para corregir filtraciones, así como el saneamiento de la pintura interior y exterior.



CIRUGÍA

Requiere el saneamiento de la pintura aséptica, ya que se esta levantando en algunas áreas, así como el cambio de algunos llavines.



HOSPITALIZACIÓN

Requiere el saneamiento de la pintura interior, así como el cambio de varios llavines, así como las manejadoras (llaves de agua), de algunos lavamanos y duchas.



CONSULTA EXTERNA

Requiere el saneamiento de pañete en algunas áreas, saneamiento de pintura, cambio de algunos llavines.




ÁREA DIAGNÓSTICA

Requiere reparación del sistema de aire acondicionado para corregir filtraciones, así como el saneamiento de la pintura interior y exterior. Deben repararse algunos gabinetes de melanina en el laboratorio.















R

HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
MONTECRISTI

El Hospital Municipal Las Matas De Santa Cruz, ubicado en la provincia Montecristi, es un hospital municipal de segundo nivel.

Aperturado en 2014, Esta clasificado con una condición regular, ya que tiene problemas de filtraciones, y problemas con algunos equipos. También debe corregirse la pintura en algunas zonas, especialmente en el exterior.

Cuenta con 22 camas para internamientos, 3 consultorios, laboratorio, rayos x, una unidad de maternidad con un quirófano y 1 sala de partos. Tiene una sala de emergencias con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Corrección de filtraciones y pintura en paredes y techos.



CIRUGÍA

Corrección de filtraciones y pintura en paredes y techos.



HOSPITALIZACIÓN

Existen filtraciones en Corrección de filtraciones y pintura en paredes y techos.
algunas paredes.



CONSULTA EXTERNA

Corrección de filtraciones y pintura en paredes y techos.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Corrección de filtraciones y pintura en paredes y techos.















R

HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT
VALVERDE

El Hospital Regional Luis L. Bogaert, ubicado en la provincia Valverde, es un hospital regional altamente especializado.

Aperturado en 1968, fue remodelado y reinaugurado en el año 2018. Esta clasificado con una condición regular, ya que reparaciones menores en puertas, pintura, baños, filtraciones y equipos, entre otras.

Cuenta con 68 camas, en habitaciones de 1 y 2 camas para internamientos, 9 consultorios, incluyendo unidad de odontología de 3 sillas, así como varios programas como VIH y Pie Diabético, laboratorio, rayos x, nosografía, una unidad de maternidad con 2 quirófanos y un expulsivo, una unidad de cirugía con 2 quirófanos, una unidad de UCI con 4 camas, 2 incubados. Tiene una sala de emergencias con 12 camas de observación, áreas de curas, yeso, 2 AREAS DE nebulización, reanimación, clasificación de pacientes y demás servicios de apoyo.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere reparación de piso aséptico en reanimación, reparación de varias puertas que se están saliendo del pivote.



CIRUGÍA

Reparación de puerta saliéndose de pivote, existen hongos en las paredes y la pintura s levanta, el agua de un baño se devuelve del drenaje.



HOSPITALIZACIÓN

Existen filtraciones en algunas paredes.



CONSULTA EXTERNA

El agua no tiene presión para hacer funcionar los fluxómetros. El área de VIH tiene los plafones deteriorados y carece de climatización por falta de mantenimiento, el área de Pie Diabético no esta en uso por falta de los acabados y requerimientos necesarios para la misma.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Se requiere reparación de cantos, pintura. La puerta esta desnivelada y debe corregirse.




CURA
























HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ
MONTECRISTI

El Hospital Municipal Villa Vásquez (actualmente demolido), ubicado en la Provincia Montecristi. Es un hospital de segundo nivel, clínico quirúrgico, se encuentra dentro de la Red Publica Nacional. Pertenece a la Región 7 de Salud.

Este Hospital fue aperturado en 1976, y se demolió en el año 2020, luego de haber sido cerrado debido a graves daños estructurales. Se encuentra en proceso de anteproyecto para su reconstrucción por la antigua OISOE.

Según datos ofrecidos por OISOE el nuevo centros tendrá una capacidad de 45 camas, dispondrá también de áreas de internamiento, consultorios , laboratorios, rayos X, áreas administrativas y todas las que sean necesarias para la estadía del personal médico que ofrecerá los servicios a la población de Villa Vásquez y sectores cercanos.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Actualmente en fase de anteproyecto.



CIRUGÍA

Actualmente en fase de anteproyecto.



HOSPITALIZACIÓN

Actualmente en fase de anteproyecto.



CONSULTA EXTERNA

Actualmente en fase de anteproyecto.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Actualmente en fase de anteproyecto.



R

HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO
MONTECRISTI

El Hospital Hospital Provincial Padre Fantino, ubicado en la Provincia Montecristi. Es un hospital general de segundo nivel.

Aperturado en 1954, fue remodelado y reinaugurado en el año 2018. Esta clasificado con una condición regular, aunque necesita algunas correcciones menores de pintura y filtraciones por climatización, también un problema de humedad del suelo, generando daños en la pintura, tanto interior como exterior.

Cuenta con 68 camas, en habitaciones de 1 y 2 camas para internamientos, 11 consultorios, , laboratorio, rayos x, nosografía, varios programas como adolescente, 3 Camas Pre parto, 3 camas de pre quirúrgico, 3 Camas Post quirúrgico, 2 Salas de partos y 2 Salas de cirugía, 2 camas de UCI, 2 incubados y 5 canastos. Tiene una sala de emergencias con 7 camas de observación, áreas de curas, yeso, nebulización, reanimación, clasificación de pacientes y demás servicios de apoyo.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere evaluación del sistema de gases medicinales, así como la reparación de algunos problemas sanitarios con dos baños., también reparaciones mínimas en los muebles de melanina.



CIRUGÍA

Recientemente remodelada, solo deben cambiarse algunas lámparas quemadas, así como algunos paneles de plafón.



HOSPITALIZACIÓN

Recientemente remodelada, solo deben cambiarse algunas lámparas quemadas, así como algunos paneles de plafón. También deben corregirse algunos problemas de humedad en las paredes que causan que se desprenda la pintura.



CONSULTA EXTERNA

Recientemente remodelada, se encuentra en buenas condiciones.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Las áreas de diagnostico se encuentra en buenas condiciones generales, requiriendo solo corrección de pintura debido a hongos y algunas grietas no estructurales.






1









HOSPITAL MUNICIPAL DON JULIO MORONTA
VILLA DE LAGUNA SALAD, VALVERDE

El Hospital Municipal Don Julio Moronta esta ubicado en Valverde en el municipio Villa de Laguna Salada es un Hospital Municipal de segundo nivel, nivel especializado, se encuentra dentro de la Red Publica Nacional.

Inaugurado en el 2009. Este Hospital no ha sido intervenido

Cuenta con 25 camas para internamientos, 5 consultorios, 4 Cunas para Neonatal, 0 Camas Pre Quirúrgico, 0 Camas Post Parto, 0 Pre Parto, 1 Sala de Expulsivo y 4 Sala de cirugía, y en Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Precisa de ampliación y readecuación ajustada a los requerimientos de espacio, flujo y los criterios de la norma de habilitación y recibir pacientes del 911.



CIRUGÍA

Área debe de ser readecuada a las nuevas guías de acabados , la mesetas y gabinetes en estilización junto con las puertas, aparatos sanitarios precisan ser cambiado .



HOSPITALIZACIÓN

Precisa cambios en ventanas, puerta, climatización y pintura y ajustarlo a la guía de acabados.



CONSULTA EXTERNA

Esta área tiene un nivel aceptable pero puede ser mejorada en equipamiento



ÁREA DIAGNÓSTICA

Rayo X las paredes no esta plomada y comparte el área con sonografía, dicho espacio necesita ajustarse con la guía de acabados hospitalario.












KTC



HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADRIANO VILLALONA
LOMA DE CABRERA, DAJABÓN

El Hospital Municipal Dr. Adriano Villalona, ubicado en el municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado 1971, fue sometido a una intervención en 2015 por el Ministerio de Salud Pública, en el que se realizaron trabajos de pintura exterior e interior, construcción de fino e impermeabilizante en el techo, ampliación y readecuación de la Emergencia, readecuación del área de Cirugía y cambio de puertas y aparatos sanitarios. Actualmente está limita a ofrecer servicios de Maternidad, Consulta Externa y Hospitalización, debido a la falta de equipos y personal médico. Está clasificado con una condición mala.

Cuenta con 25 camas para hospitalización, 7 consultorios, 6 camas post quirúrgico, 6 camas de pre quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía, y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

En área de Emergencia, no están divididos los espacios de acuerdo a la función. Existe un único espacio donde se realizan todas las funciones de emergencia. No existe un consultorio de Triaje, área de Cura, ni de Nebulización. Existen dos baterías de baño, cuyos aparatos se encuentran en mal estado. No existe una enfermería como tal, y carece de los espacios para el referido trabajo. La pintura interior está en deterioro.



CIRUGÍA

Actualmente solo es utilizada como sala de Expulsivo. En esta área, las mesetas están en muy mal estado, por lo que es recomendable la instalación de mesetas de acero inoxidable. Los acabados de piso y pared en toda el área no son asépticos y no existen curvas sanitarias en las esquinas. Falta la instalación de protectores de camillas en los pasillos. El sistema de climatización no funciona. Las puertas instaladas no son las adecuadas para el área y las existentes están en mal estado.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son múltiples (6 camas). La pintura está en deterioro. Existen filtraciones en el techo y en los muros. La iluminación en todas las áreas es insuficiente y no existe un sistema de climatización. En los baños, tanto los aparatos como las cerámicas de la pared están en mal estado y no reúnen las condiciones para personas con discapacidad. Las puertas están en muy mal estado y la Enfermería no cuenta con counter apropiado.



CONSULTA EXTERNA

Muchos de los consultorios no cuentan con climatización, las puertas están en mal estado. La meseta del área de Odontología no es de acero inoxidable. Los aparatos sanitarios de los baños están en mal estado. Existen filtraciones de techo en el anexo de consulta.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Actualmente, el área de Rayos X no está en funcionamiento. No está emplomada y no existe un baño ni vestidor para pacientes.

En el Laboratorio, las mesetas instaladas no son las adecuadas y los gabinetes son de madera, por lo que se requiere de la instalación de mesetas de acero inoxidable y gabinetes adecuados para el trabajo de laboratorio.



























R

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARTIDO
DAJABÓN

El Hospital Municipal Partido, ubicado en la provincia Dajabón, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Inaugurado en el 2011 por el Ministerio de Salud Pública, aunque no ha sido intervenido, se mantiene en una condición regular.

Cuenta con 20 camas para hospitalización, 4 consultorios, 3 camas post quirúrgico, 3 camas de pre quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:

EMERGENCIA


La Emergencia no cuenta con consultorio de Triaje, ni con área de Cura y Nebulización, debido a que el espacio es muy reducido. No existe una estación de Enfermería. El área no cuenta con climatización. En Observación, no existe baños para pacientes.



CIRUGÍA

Los quirófanos no cuentan con curvas sanitarias, la pintura y el piso no son asépticos, las puertas no son de acero inoxidable, la climatización no funciona correctamente, no existe protección para camillas en los pasillos y la iluminación es insuficiente.

En Esterilización, la meseta no es de acero inoxidable y los gabinetes son de madera. Existen filtraciones de techo y muros.



HOSPITALIZACIÓN

Hay habitaciones múltiples (3 camas), no cuentan con climatización. Algunos de los aparatos sanitarios de los baños están en mal estado. El counter del área de Enfermería es de madera y no es el adecuado.



CONSULTA EXTERNA

Muchos de los consultorios no cuentan con climatización, varias puertas están en mal estado. La meseta del área de Odontología no es de acero inoxidable y existen filtraciones de techo.



ÁREA DIAGNÓSTICA

La Sala de Rayos X no tiene las dimensiones necesarias para el equipo. El área no está emplomada. No existe un área de control para el técnico de Rayos X. La iluminación es insuficiente. La pintura está deteriorada y no existe un vestidor para pacientes.

En el Laboratorio las mesetas no son de acero inoxidable y los gabinetes son de madera, y están en mal estado. El sistema de climatización no funciona.
























EMERGENCIA



HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LOS ALMÁCIGOS
VILLA LOS ALMÁCIGOS, SANTIAGO RODRÍGUEZ

El Hospital Muniicpal Villa Los Almácigos, ubicado en Santiago Rodríguez, municipio Villa Los Almácigos, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este establecimiento de salud no ha sido tomado en cuenta para una intervención, por lo que presenta un deterioro a simple vista, siendo evidente filtración en todo el hospital, deterioro en el área de Servicio (Cocina, Lavandería, otros), Laboratorio, también requiere de la construcción de una unidad de TB.

Cuenta con 32 camas y 11 habitaciones para internamiento, 7 consultorios, 3 camas pre quirúrgico, 3 camas post-parto, 2 preparto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere una intervención urgente , no cumple con los requerimiento tanto de espacio, como de flujo e especificaciones hospitalaria , tampoco esta preparado para recibir los paciente que llegan por el 911.



CIRUGÍA

Esta área también esta muy deteriorada, con filtración en muros y techo, falta de equipos e instrumentaria, por lo que requiere de la intervención, readecuación y la aplicación de los requerimientos asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área requiere de una intervención, tanto en baños, pisos , resane de techo, división de las sala para evitar el asinamiento y cumplir con los criterios de las normas hospitalarias.



CONSULTA EXTERNA

Esta también requiere de una intervención, esta maltratada producto a la filtración, deterior de puertas y ventanas, etc.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta en muy mal estado, tanto en la parte de infraestructura, como en la de equipos.
















SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES

ESPERANZA, VALVERDE

El Hospital Municipal de Esperanza Dr. José Fausto Ovalles, ubicado en la provincia Valverde, municipio Esperanza, es un centro especializado de segundo nivel y se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este Hospital ha estado en adecuación desde el 2012 por parte de OISOE, tuvo un descenso de actividades en el 2018 y se retomaron las operaciones en este 2020. En marzo se detuvo nuevamente por la pandemia. El Ministerio de Salud Pública recomendó la construcción de un hospital móvil mientras se culminan los trabajos.

La ejecución esta en un 35%.






ARCHIVOS





HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCIÓN
SANTIAGO RODRÍGUEZ

El Hospital Municipal de Monción, ubicado en la provincia Santiago Rodríguez, municipio Monción, es un centro especializado que pertenece a la Red Única Pública.

Está clasificado con una condición mala, con importantes detalles a remozar, principalmente el techo.
.
Cuenta con 14 camas para internamiento, 5 consultorios, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía, en Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia es bastante pequeña e infuncional. No tiene un área de Triaje formal y el área de Observación es muy pequeña.



CIRUGÍA

Esta área deja mucho que desear, no cuenta con las condiciones de asepsia que amerita: paredes con pintura aséptica, pisos son de granito común y tampoco tiene curvas asépticas ni en paredes ni en piso.



HOSPITALIZACIÓN

Las habitaciones son bastante grandes y muy pobladas, 4 camas por habitación. Los baños necesitan remozamiento.



CONSULTA EXTERNA

Cuenta con 7 consultorios, los cuales ofrecen las siguientes especialidades: Oftalmología, Dermatología, Cirugía, Ortopedia, Cardiología, Urología, Gastroenterología, Pediatría y Odontología. Dispone de un baño compartido y las condiciones no son adecuadas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Necesita un remozamiento general del área, los gabinetes están en muy mal estado y los topes no son los adecuados.





























HOSPITAL PROVINCIAL RAMÓN MATÍAS MELLA
DAJABÓN

El Hospital Provincial Ramón Matías Mella, ubicado en el municipio Dajabón, provincia Dajabón, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico que se encuentra dentro de la Red Única Pública.

Este hospital que funciona desde 1945, tiene contrariedades en su planta física, puertas y ventanas en mal estado al igual que la pintura, filtraciones, no tiene climatización, su estado es considerado como malo.

Cuenta con 60 camas para internamiento, 7 consultorios, 15 camas pre y post quirúrgico, 14 camas post-parto y pre-parto, 2 camas neonatal, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Actualmente se construye un nuevo centro para la comunidad y se pretende demoler el que está en funcionamiento.



CIRUGÍA

Actualmente se construye un nuevo centro para la comunidad y se pretende demoler el que está en funcionamiento.



HOSPITALIZACIÓN

Actualmente se construye un nuevo centro para la comunidad y se pretende demoler el que está en funcionamiento.



CONSULTA EXTERNA

Actualmente se construye un nuevo centro para la comunidad y se pretende demoler el que está en funcionamiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Actualmente se construye un nuevo centro para la comunidad y se pretende demoler el que está en funcionamiento.











HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN, DAJABÓN

El Centro Integral y Desarrollo (CENSAIDE), ubicado en el municipio Restauración, provincia Dajabón, es un centro de segundo nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública

Inició sus servicios en 1963, actualmente opera en una antigua estructura del otrora Partido Dominicano, por tal condición se está construyendo un nuevo hospital.

Cuenta con 17 camas para internamientos, 4 consultorios, 1 cama pre-parto, 2 camas post-parto, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Área en mal estado, puertas, ventas y pintura deben ser cambiados.



CIRUGÍA

No tiene área Quirúrgica y solo cuenta con 1 Expulsivo.



HOSPITALIZACIÓN

Los Baños, puertas y ventanas en están en malas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Poco espacio, pobre iluminación, pintura, puertas y ventanas en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Gabinete de piso y aéreos en mal estado al igual que los topes de mesetas, puertas, ventanas y pintura.


















HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYUBÍN
GUAYUBIN, MONTE CRISTI

El Hospital Municipal de Guayubin está ubicado en la provincia de Monte Cristi en el municipio de Guayubin. Este centro es de segundo nivel de atención especializado y está catalogado. Este hospital abrió sus puertas por primera vez en el año 1996.

Este cuenta con 23 camas de hospitalización. El área de cocina está muy deteriorada, no cuenta con estufa ni extractores industriales. El área de lavandería tiene el drenaje sanitario en malas condiciones, ésta posee una lavadora que fue donada, pero no da abasto y no tienen secadora.

El área de odontología no está funcionando debido a falta de equipamiento. El hospital tiene terreno disponible para construcción, por lo que se necesita un proyecto de restructuración con el objetivo de ejecutar una ampliación y remozamiento de áreas existente.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

El área de la emergencia a nivel de infraestructura está en condiciones regulares, les hace falta equipamiento médico para poder cumplir con los servicios a ofrecer. Hay que corregir las instalaciones de drenaje sanitario y agua potable.



CIRUGÍA

El área de cirugía está en muy malas condiciones. Tiene filtraciones muy fuertes. Posee dos quirófanos pero solo está funcionando uno, tiene una sala de partos y una sala de esterilización en malas condiciones.



HOSPITALIZACIÓN

Muchas grietas en área de internamiento. El hospital posee 23 camas. Las camas están en malas condiciones debido a que están obsoletas. A nivel de infraestructura esta áreas se encuentra en muy malas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

El hospital tiene cuatro consultorios. Esta se encuentra en condiciones regulares. En estos funcionan cirugía general, ginecología, pediatría y medicina general actualmente.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El laboratorio tiene todo los equipamientos dañados. El hospital no posee área de rayos X ni sonografía, ni mamografía.






EA DE





















M

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES
ESPERANZA, VALVERDE

El Hospital Municipal Dr. José Fausto Ovalles, ubicado en la provincia Valverde, municipio Esperanza, es un centro de segundo nivel atención, que abrió sus puertas en el año 1994.

Es uno de los 56 hospitales intervenidos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), desde el 2013 y actualmente los trabajos están paralizados. Debido a esto el centro se encuentra con la mayoría de sus áreas intervenidas y sin finalizar lo que no permite que funcione correctamente.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Se tiene un área de emergencia provisional hasta que la OISOE entregue la readecuación del área nueva. Esto impide que el flujo que se requiere en esta zona sea el correcto.



CIRUGÍA

El centro no cuenta con áreas de prepartos ni postpartos, ya que estas áreas aun no han sido entregadas por parte de la OISOE.



HOSPITALIZACIÓN

El centro no cuenta con camas para brindar el servicio de internamiento, esto se debe a que a nivel de infraestructura esta área no está apta para su funcionamiento porque aún no ha sido terminada.



CONSULTA EXTERNA

El centro no cuenta con áreas habilitadas para consultorios, debido a que se encuentran en proceso de remozamiento. Aunque actualmente el proyecto está detenido.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta zona como la gran mayoría de las áreas del centro, se encuentran en proceso de construcción. Actualmente, están en obra gris, por lo que no brinda los servicios necesarios para su correcto funcionamiento.




















ARCHIVOS



B

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
PEPILLO SALCEDO, MONTCRISTI

El Hospital Municipal Pepillo Salcedo, ubicado en la provincia Montcristi, municipio Pepillo Salcedo, es un centro de segundo nivel de atención especializado, que abrió sus puertas en el año 2017.

Cuenta con 20 camas de hospitalización, área de Rayos X, Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, sala de Parto, Medicina Familiar, Odontología, área de Sonografía, Laboratorios altamente capacitados y Emergencia, entre otras. Este centro dispone de habitaciones de una y dos camas debidamente climatizadas, con oxígeno central y equipos tecnológicos de última generación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

- El área de Emergencia se encuentra en excelentes condiciones y funciona correctamente.
- Este espacio está de acuerdo a la Guía Hospitalaria actual en función a la distribución de espacios y acabados.



CIRUGÍA

En excelentes condiciones y con buen funcionamiento.



HOSPITALIZACIÓN

- A nivel de infraestructura, el área de Hospitalización se encuentra en óptimas condiciones.
- Las camas funcionan correctamente.



CONSULTA EXTERNA

El área de Consulta está brindando los servicios que se requieren de acuerdo al tipo de hospital. Este servicio funciona correctamente y a nivel de infraestructuras los consultorios se encuentran en excelente estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Cuenta con área de Rayos X con un equipo que funciona con un sistema totalmente digital, con panel, CPU y monitor de última generación. El profesional de la salud puede recibir la imagen por el teléfono móvil o correo sin la necesidad de impresión.














ESTACION
DE ENFERMERA








SALA
DE ESPERA
HMPS



HOSPITAL MUNICIPAL JULIO ÁLVAREZ ACOSTA
CASTAÑUELAS, MONTECRISTI

El Hospital Municipal Julio Álvarez Acosta, ubicado en la provincia Montecristi, municipio Castañuelas, tiene un nivel de atención especializado, catalogado como un hospital general de atención, que abrió sus puertas en el año 1993.

Este cuenta con 20 camas de hospitalización, 5 consultorios, un área de Emergencia, un Laboratorio, un área de Cirugía, una sala de Parto, un área de Rayos X, un área de TB, un área de VIH y un área de Vacuna, entre otras. Actualmente, el sistema de drenaje sanitario y agua potable se encuentra en muy malas condiciones, las áreas de Cocina, Comedor y Lavandería poseen muchas filtraciones, la Cocina no tiene extractor y las paredes tienen muchas grietas, entre otros inconvenientes.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La Emergencia no tiene el tamaño adecuado para su funcionamiento. No posee área de Triaje. Esta no tiene los acabados requeridos por la Guía Hospitalaria. Posee filtración en los techos.



CIRUGÍA

Cirugía y sala de Parto en malas condiciones, no está acorde a la Guía Hospitalaria. Se utiliza dentro de las precariedades existentes.



HOSPITALIZACIÓN

El hospital cuenta con 20 camas de hospitalización en muy malas condiciones. El área requiere de pintura y corrección de filtraciones.



CONSULTA EXTERNA

No fue construida la Farmacia del hospital y la misma se encuentra dando servicios dentro de un consultorio.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de Laboratorio no está de acuerdo a la Guía Hospitalaria. El área de Rayos X está obsoleta y no posee las condiciones mínimas requeridas para su correcto funcionamiento.




















IPSO

HOSPITAL MUNICPAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ
MAO, VALVERDE

El Hospital Municipal José Francisco Peña Gómez, ubicado en Mao, Valverde, municipio Mao, es un centro de segundo nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este hospital pasó al SNS desde el IDSS, aún no ha sido tomado en cuenta para ser intervenido, es una estructura vieja que requiere ser intervenido para su remozamiento y organización, por la pandemia, actualmente están suspendidas las consultas, porque cuando llega una embarazada con el COVID-19, es en los consultorios que están usando para atenderlas, también el centro presenta problemas de drenaje sanitario en la parte posterior y el área de Neonato no esta habilitada, por falta de cunas Y equipamiento.

Cuenta con 36 camas para internamiento, 9 consultorios, 4 camas pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área requiere ser intervenida, para su remozamiento, reestructuración y actualización a los requerimientos de la Guía Hospitalaria.



CIRUGÍA

Esta área no cumple con los requerimientos hospitalarios, tampoco está en buen estado y requiere equipamientos.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área es un modelo viejo, tiene 8 camas por habitación y un solo baño común para dos habitaciones, además hay que remozar los baños existentes y hacer las divisiones para convertir las salas de 2 camas y un baño por habitación.



CONSULTA EXTERNA

Esta área no está habilitada para Consulta, ya que el hospital la ha destinado para colocar los pacientes de COVID-19. TambiÉn requiere remozamiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área está funcional, con los requerimientos mínimos y no en muy buen estado.






TOYOTA





















SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CIBAO CENTRAL

El Servicio Regional de Salud El Valle es una organización estatal o pública articulada en forma de red por niveles de complejidad, que ofrece servicios de salud de alta calidad para atención a las personas, mejorando así los indicadores de salud.

Comprende las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña, proveyendo en toda esta extensión los servicios de salud de atención a las personas a través de convenios con la estructura de la red y de contratos con otros prestadores en el sentido y prioridad que ordena el Reglamento de Redes Públicas de Salud.



PROVINCIAS

- LA VEGA
- SÁNCHEZ RAMÍREZ
- MONSEÑOR NOUEL

R

HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCIÓN
COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ

El Hospital Provincial Inmaculada Concepción, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, municipio Cotuí, es un centro de segundo, nivel clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Entregado e inaugurado por la OISOE en el 2018, en el área de Servicios:

- La secadora no fue instalada
- En cocina el cuarto frio no fue equipado ni instalado.
- Falto el suministro y la instalación de los extractores en la cocina.
- El área de despensa no fue climatizada.
- No se inicializaron los equipos de UPS.

Cuenta con 46 camas para internamientos, 7 consultorios, 2 quirófanos general , 1 sala de Parto, 1 quirófano de obstetricia , 4 camas en pre quirúrgico y recuperación, Emergencia cuenta con 5 camas de observación; 1 Área de Neonatal.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Las puertas de acceso y los equipos de el área de trauma shock no están en funcionamiento.



CIRUGÍA

El bloque quirúrgico se entregó lista, pero actualmente en un quirófano hay una lámpara cialitica que ha dejado de funcionar por falta de mantenimiento.



HOSPITALIZACIÓN

Faltaron los equipos y no se dejo instalado el llamado de enfermería.



CONSULTA EXTERNA

En general el área se entregó, pero en la actualidad hay áreas que están sufriendo de filtraciones por perforaciones en la lona asfáltica del techo y liqueos constantes de los aires por falta de mantenimiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- El equipo de rayos x no tiene la impresora instalada
- El sonógrafo No está en funcionamiento
- Laboratorio Faltó la instalación y la puesta en funcionamiento de algunos equipos como son el analizador de hematología, analizador de química y equipos de bacteriología
- Actualmente se necesita un tomógrafo por la demanda de paciente que visitan el centro , el existente tiene dos años dañado.








SpeedQueen
SpeedQueen

















R

HOSPITAL DR. SIGFREDO ALBA DOMÍNGUEZ
FANTINO, SÁNCHEZ RAMÍREZ

El Hospital Municipal Dr. Sigfredo Alba Domínguez, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, municipio Fantino, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.
Este fue entregado e inaugurado por la OISOE en el 2018, actualmente tiene algunas deficiencias, el hospital quedó por debajo del nivel de la calle del exterior por lo que cuando llueve se inunda en Emergencia y Laboratorio

- Falta la puerta enrollable en la cocina
- La secadora en la lavandería no funciona
- Hay muchas luminarias quemadas en el hospital

Cuenta con 34 camas para internamiento, 7 consultorios, 1 quirófano, 1 sala de Parto, 10 camas en post-parto, 2 camas en Preoperatorio, una cama pre-parto y Emergencia cuenta con 13 camas de observación. Tiene 1 área de Neonatal.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área se inunda , ya que el hospital quedo por debajo del nivel de la calle , y a su vez tiene filtraciones en la estructura puesto que fue de las primeras cosas entregadas.



CIRUGÍA

Actualmente tiene filtración en quirófanos. La lámpara cielítica dañada por filtración en un quirófano. El electrocauterio no funciona.



HOSPITALIZACIÓN

La Manejadora de aire se incendió por un corto circuito, en el baño de la habitación 10, Faltó el suministro de muebles reclinables.

Se puede apreciar presencia de agua en los plafones a raíz de las tuberías de los aires acondicionados están condensando por falta de mantenimiento.



CONSULTA EXTERNA


Hasta el momento en esta área todo funciona de manera normal.



ÁREA DIAGNÓSTICA

- La impresora del sonógrafo tiene la tarjeta dañada.
- El rayos esta funcionando de manera normal.
- En laboratorio hay filtración en la entrada a este.













B

HOSPITAL DR. PEDRO EMILIO MARCHENA
BONAO, MONSEÑOR NOEL

El Hospital Regional Dr. Pedro Emilio Marchena, ubicado en la provincia Monseñor Noel, municipio Bonao, es un centro de tercer nivel, que forma parte de la Red Única Pública.

La Antigua edificación se demolió y comenzó a construir en el 2018, fue inaugurado este 2020 por la OISOE.

Cuenta con 84 camas para internamiento, 16 consultorios, 8 cunas para neonatal, 3 camas pre quirúrgico, 2 camas post-parto, 2 pre-parto, 2 salas de Expulsivo, 3 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 11 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Entregada con los requerimientos de espacio, flujo y los criterios de la norma de habilitación y recibir pacientes del 911



CIRUGÍA

Área entregada con las especificaciones de la guía de acabados hospitalario.



HOSPITALIZACIÓN

Área entregada con las especificaciones de la guía de acabados hospitalario.



CONSULTA EXTERNA

Área entregada con las especificaciones de la guía de acabados hospitalario.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Área entregada con las especificaciones de la guía de acabados hospitalario.










MIENTRA
HAY
AMANECERES
HABRA
ESPERA


Hill-Rom



HOSPITAL DR. RAMÓN BÁEZ
SÁNCHEZ RAMÍREZ

El Hospital Municipal Dr. Ramón Báez, IDSS, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, pertenecía a la red de hospitales del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

Fue puesto en servicio alrededor de 1960, y contaba con 35 camas. Actualmente está muy deteriorado a nivel de infraestructura y equipamiento. Según una evaluación realizada por el departamento de infraestructura del SNS en el año 2017, la estructura ya no resiste remodelaciones, y se recomendó una evaluación estructural más profunda del mismo.

Cuenta con 25 camas, 5 consultorios, Laboratorio, Rayos X, Sonografía, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 1 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Carece de los flujos y materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área, así como de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo la climatización adecuada del área.



CIRUGÍA

Carece de los flujos y materiales de acabados asépticos, básicos para garantizar la bioseguridad del área, así como de los equipos adecuados a los requerimientos actuales, incluyendo la climatización adecuada del área.



HOSPITALIZACIÓN

Existen filtraciones en gran parte del área, la pintura esta deteriorada, carece de climatización, iluminación y equipamiento adecuado.



CONSULTA EXTERNA

Existen filtraciones en gran parte del área, la pintura esta deteriorada, carece de climatización, iluminación y equipamiento adecuado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Existen filtraciones en gran parte del área, la pintura esta deteriorada, carece de climatización, iluminación, y equipamiento adecuado. Los materiales de acabados tampoco cumplen con los requerimientos de la unidad de habilitación del MSP




EMERGENCIA























B

HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO ANTONIO CÉSPEDES
CONSTANZA, LA VEGA

El Hospital Municipal Dr. Pedro A. Céspedes, ubicado en el municipio Constanza, provincia La Vega, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que forma parte de la Red Única Pública.

Este Hospital fue intervenido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e inaugurado en noviembre del 2018. Está clasificado con una condición buena, aunque faltan algunos detalles para concluir.

Cuenta con 32 camas para hospitalización, 6 consultorios, 6 camas de post quirúrgico, 2 camas de pre quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 1 quirófano de parto, 1 sala de Cirugía general, 1 sala de Cirugía menor y Emergencia cuenta con 3 camas de observación adultos y 4 camas de observación ginecológica.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área se encuentra funcionando correctamente, aunque faltan algunos detalles como colocación de una plancha de plafón en el área de observación. El sistema de automatización de las puertas de acceso en ocasiones se desconfigura.



CIRUGÍA

Esta área están funcionando correctamente.



HOSPITALIZACIÓN

En esta área, el sistema de climatización del segundo nivel en ocasiones deja de funcionar sin previo aviso. El sistema de alarma contra incendios, se mantiene apagado, debido a que, esta se dispara sin aparente problema .



CONSULTA EXTERNA

Esta área están funcionando correctamente, aunque han surgido inconvenientes con la iluminación instalada en los pasillos. Muchas de estas han dejado de funcionar, y han tenido que ser sustituidas. El consultorio de odontología no se ha puesto en funcionamiento, debido a que al momento de la reparación del hospital, no fue instalado un tomacorriente en el área de caseta del compresor.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área están funcionando correctamente.















HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
MONSEÑOR NOUEL, BONAO

El Hospital Municipal de Piedra Blanca, ubicado en Bonao, un centro de segundo nivel, que forma parte de la Red Única Pública, está clasificado con una categoría malo.

Cuenta con 20 camas para internamiento, 5 consultorios, 4 cunas para neonatal, 1 camas pre quirúrgico, 4 camas post-parto, 2 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La emergencia, no dispone de los espacios requeridos para una emergencia de la actualidad, tiene un espacio físico muy reducido, y dentro del mismo espacio, se hace Triaje, cura, observación y todo lo que lleva una emergencia e incluso enfermería.



CIRUGÍA

Disponen de un solo quirófano y de un expulsivo que no disponen de los requerimientos para desempeñar sus funciones como tal. Ya que están como habitaciones normales de internamiento, sin piso aséptico ni muros asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

El internamiento tiene muchas filtraciones, las puertas están muy deterioradas y los baños están en muy malas condiciones.



CONSULTA EXTERNA

Los consultorios tienen muchas filtraciones, sus puertas están muy deterioradas.




ÁREA DIAGNÓSTICA

En cuanto al Laboratorio, también el área es pequeña y esta todo junto, las mesetas son de concreto revestido de cerámica, y los gabinetes de madera están en muy mal estado.






EMERG
















GENERAL

HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN
MAIMÓN, MONSEÑOR NOUEL

El Hospital Municipal Maimón, ubicado en el municipio Maimón, provincia Monseñor Nouel, es un centro de tercer nivel de atención, que forma parte de la Red Única Pública.

Este centro tiene problemas en su planta física, puertas y ventanas en mal estado al igual que la pintura, filtraciones, no tiene climatización, su estado es considerado como malo.

Cuenta con 20 camas para internamiento, consultorios, 1 sala de Cirugía, 1 sala de Expulsivo y Emergencia cuenta con 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No cumple con las normativas, pintura, filtraciones, puertas y ventanas en mal estado



CIRUGÍA

Esta en desuso por su mal estado.



HOSPITALIZACIÓN

Baños, puetas, ventanas y pintura en mal estado.



CONSULTA EXTERNA

Poco espacio, pobre iluminación, pintura, puertas y ventanas en mal estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Gabinete de piso y aéreos en mal estado al igual que los topes de mesetas, puertas ventanas y pintura.















R

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. MORILLO KING
LA VEGA

El Hospital Regional Universitario Morillo King, ubicado en la provincia La Vega, es un centro de tercer nivel de atención, que pertenece a la Red Única Pública.

Remodelado a principios del año 2018, es un hospital de referencia que brinda servicios a más de 800 mil personas, presenta algunos problemas de filtraciones, llavines en mal estado, terminaciones, su estado es considerado regular.

Cuenta con 122 camas para internamiento, 19 consultorios, 5 salas de Cirugía, 2 salas de Expulsivo, 13 camas neonatal y en Emergencia cuenta con 16 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área presenta algunos problemas con las puertas, filtración en al área de traumashock.



CIRUGÍA

Área en buen estado, pero presenta problemas con la puerta.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área presenta problemas con las puertas y los llavines que no son tipo palanca.



CONSULTA EXTERNA

Área en buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Estas áreas están en buen estado.










EMERGEN


LABORATORIO
ENTRADA
LABORATORIO



HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO
JIMA ABAJO, LA VEGA

El Hospital Municipal Jima Abajo, ubicado en la provincia La Vega, municipio Jima Abajo, es un centro de segundo nivel de la Red Única Pública.

Este centro presenta filtraciones generalizadas, requiere readecuación y ampliación de la Emergencia y remozamiento en general, adecuación área Quirúrgica, pintura general, cambio de puertas y ventanas en malas condiciones, revestimiento en baños, readecuación de Laboratorio, fino de techo, impermeabilizante, cambio de aparatos sanitarios, cambio de muebles en Cocina, Esterilización, Laboratorio y Odontología.

Está diseñado para 28 camas de internamiento, 6 consultorios, 01 cunas para neonatal, 4 camas pre quirúrgico y pre parto, 4 camas post-parto y post quirúrgico, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 5 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Requiere una readecuación y ampliación, debido a que no cuenta con todas las áreas requeridas para la emergencia.



CIRUGÍA

Requiere corrección de filtraciones de techo, cambio de puerta, climatización, y acabados asépticos.



HOSPITALIZACIÓN

Filtraciones generalizadas, requiere pintura interior y exterior en general, cambio de aparatos sanitarios, revestimiento en baños, climatización, cambio de luminarias.



CONSULTA EXTERNA

Presenta Filtraciones de techo, requiere pintura, cambio de puertas, lavamanos y climatización.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Laboratorio requiere readecuación del espacio, cambio






Huebsch




Servicio Social













HOSPITAL MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (CENSAIDE)
LA VEGA

El Hospital Municipal Centro Integral y Desarrollo (CESAIDE), ubicado en la provincia La Vega, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico de la Red Única Pública.

Este establecimiento de salud, de carácter semiprivado, planta física techada en aluzinc, puertas y espacios no adecuados, la consideración de su estado es malo.

Cuenta con 15 camas para internamiento, 6 consultorios, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía y Emergencia cuenta con 2 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No cumple con los nuevos requerimientos hospitalarios



CIRUGÍA

Esta área debe ser readecuada para el cumplimiento de las nuevas directrices hospitalarias



HOSPITALIZACIÓN

Debe ser ampliado y remozado



CONSULTA EXTERNA


Esta área debe ser remozada de acuerdo a los nuevos lineamientos hospitalarios.




ÁREA DIAGNÓSTICA

- Readecuación a las nuevas pautas hospitalaria.















HOSPITAL MUNICIPAL DE CEVICOS
CEVICOS, SÁNCHEZ RAMÍREZ

El Hospital Municipal de Cevicos, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, municipio Cevicos, es un centro especializado de segundo nivel de la Red Única Pública.

Construido e inaugurado en el 2012, está clasificado con una condición regular, con varios detalles que necesitan mejora.

Cuenta con 18 camas para internamiento, 6 consultorios, no se observaron cunas de neonatal, 3 camas post-parto, 3 pre-parto, 1 sala de Expulsivo, 2 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

La marquesina de la emergencia no es apropiada, está a un costado de la misma, de modo que las ambulancias deben hacer un giro incómodo para de desmontar a los pacientes o dejarlos en la calle de acceso al área de servicios.



CIRUGÍA

Las salas no cuentan la preparación aséptica necesaria (pintura, ni curvas, ni puertas de acero inoxidable, tampoco climatización adecuada.



HOSPITALIZACIÓN

Son suficientemente funcionales para el nivel y la cantidad de pacientes que asisten al centro. Los baños necesitan remozamiento.



CONSULTA EXTERNA

Cuenta con 7 consultorios, los cuales ofrecen las siguientes especialidades: Odontología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Medicina Familiar, Medicina General. Las consultas se realizan en la mañana. Están en buen estado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Necesita un remozamiento general del área, los gabinetes están en muy mal estado y los topes no son los adecuados.




SALA DE
HOMBRES























R

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA
SÁNCHEZ RAMÍREZ

El Hospital Municipal Villa La Mata, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, de la Red Única Pública.

Este centro intervenido por la OISOE e inaugurado en abril de 2018, está clasificado con una condición regular, debido a que faltan algunas áreas por concluir.

Cuenta con 12 camas para hospitalización, 5 consultorios, 3 camas de posquirúrgico, 3 camas de pre-partos, 1 sala de partos, 1 sala de Cirugía menor, 1 sala de Expulsivo y en Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área tiene filtraciones puntuales y lámparas quemadas.



CIRUGÍA

Esta área esta en optimas condiciones.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área presenta filtraciones en ventanas, por las mochetas que están con una pendiente inversa.



CONSULTA EXTERNA

Muchas de las luminarias instaladas han dejado de funcionar deben ser cambiadas, y los escalones están en mal estado ya que se han roto .



ÁREA DIAGNÓSTICA

Esta área esta en optimas condiciones.
















HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN ANTONIO CASTILLO
CUTUPÚ, LA VEGA

El Hospital Municipal Dr. Juan Antonio Castillo, ubicado en el municipio de Cutupú, provincia La Vega, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, de la Red Única Pública.

Inaugurado en 1994 por el Ministerio de Salud Pública, no se le ha realizado ningún tipo de intervención a la infraestructura, por lo que sus condiciones son muy críticas a nivel de infraestructura, equipos y mobiliario. Está clasificado con una condición mala.

Cuenta con 20 camas para hospitalización, 4 consultorios, 1 sala de Expulsivo, 1 ala de Cirugía y Emergencia cuenta con 6 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Tiene problemas de filtraciones tanto en techo como en pared. Las puertas existentes están en malas condiciones. Los aparatos sanitarios de los baños están deteriorados. No existe sistema de climatización. Los registros del sistema sanitarios están rebosados. La iluminación interior esta en mal estado y es insuficiente.



CIRUGÍA

No existe área de preparto, posparto, prequirúrgico ni posquirúrgico. La sala de partos y cirugía no tienen acabados asépticos en piso y pared, y las condiciones actuales es muy critica. Las puertas están en muy mal estado. Existen filtraciones en techo y pared. La iluminación interior es insuficiente. No cuentan con sistema de climatización.



HOSPITALIZACIÓN

La pintura esta en deterioro. Existen filtraciones en el techo y en los muros. La iluminación en todas las áreas es insuficiente y no existe un sistema climatización. La pintura esta en deterioro. No existe un sistema de climatización para las habitaciones. Los baños, tanto los aparatos como las cerámicas de la pared están en mal estado y no reúnen las condiciones para personas con discapacidad. Los registros sanitarios están rebosados. Las puertas de las habitaciones en su mayoría, son de madera y están deterioradas. La enfermería no cuenta con counter apropiado.



CONSULTA EXTERNA

Existen filtraciones de techo y pared. Los consultorios no cuentan con sistema de climatización. Las puertas están en muy mal estado. Los aparatos sanitarios de los baños están en deterioro y los registros sanitarios están rebosados. Las mesetas del área de odontología están en deterioro, al igual que los gabinetes y no son del material adecuado.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Este centro no cuenta con área de imágenes. En el laboratorio existen filtraciones en techo y pared. Las mesetas y gabinetes están en mal estado y no son del material adecuado para el área. La pintura interior esta en deterioro. No existe sistema de climatización. Las puertas están en mal estado. No existe baño para toma de muestras.



























HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ A COLUMNA
BONAO, MONSEÑOR NOUEL

El Hospital Municipal Dr. José A Columna, ubicado en Monseñor Nouel, municipio Bonao, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico, que pertenecía al IDSS y que pasó al SNS en el 2017.

Aún no ha sido tomado en cuenta para ser intervenido, es una estructura vieja, que la requiere para su remozamiento y organización. Por la situación que presentaba el Hospital Marchena y el proceso de construcción del nuevo centro, le pasaron la Maternidad del Marchena al José A. Columna.

También presenta filtración, problema desagües sanitarios graves, piso y pintura deteriorado y muchos problemas eléctricos.

Cuenta con 35 camas para internamiento, 5 consultorios, 3 camas pre- parto, 9 post-parto, 1 sala de Expulsivo, 1 sala de Cirugía menor y 1 sala de Cirugía General y Emergencia cuenta con 4 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta dividida en dos una pediátrica y otra general, pero las dos son muy pequeñas y en muy mal estado.



CIRUGÍA

Esta área esta en muy mal estado, no cumple con los requerimientos Hospitalario, y requiere de equipamientos.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área tiene dos modelos de sala, hay de 2 camas, pero por asunto de espacio, tienen de 8 camas también, están en mal estado y los baños se tapan y muy deteriorado



CONSULTA EXTERNA

El área esta en mal estado tanto la pintura , las puertas y ventanas.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área esta funcional, en el hospital Marchena, pero se esta solicitando que regresen los servicio para el hospital nuevamente, pero hay que acondicionar el área (el Área de Imagen no esta habilitada).























R

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO PROF. JUAN BOSCH
LA VEGA

El Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, ubicado en la ciudad de La Vega, es un centro de tercer nivel, especializado, clínico quirúrgico, de auto Gestión.

Construido mediante la modalidad de contrato llave en mano, en coordinación con la Presidencia de la República e inaugurado en septiembre del 2006, en el 2017-2018, el SNS realizó la reparación general del techo, es la única intervención que ha tenido, luego de su inauguración. A la fecha amerita de un remozamiento general en todas sus áreas y la construcción de otras áreas de prioridad como es la Residencia Médica y un Almacén general. Está clasificado con una condición regular.

Cuenta con 88 camas para internamiento, 22 consultorios, 8 camas en UCI, 9 salas de Cirugía y Emergencia cuenta con 25 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Debe ser remodelada con el nuevo modelo de diseño arquitectonico.



CIRUGÍA

Se sugiere que se de un mantenimiento general a las áreas y que se mejoren los acabado.



HOSPITALIZACIÓN

Necesita un mantenimiento general del área.



CONSULTA EXTERNA

Necesita un mantenimiento general del área.



ÁREA DIAGNÓSTICA

Necesita un mantenimiento general del área en su infraestructura, pero cuenta con todos los equipos para brindar los servicios.











HOSPITAL MUNICIPAL OCTAVIA GAUTIER VIDAL
JARABACOA, LA VEGA

El Hospital Municipal Octavia Gautier Vidal, ubicado en la provincia La Vega, municipio Jarabacoa, es un centro de segundo nivel, clínico quirúrgico de la Red Única Pública.

Este centro actualmente está intervenido por la antigua Oficina de Ingeneiros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Cuenta con 58 camas para internamiento, 5 consultorios, 1 quirófano, 1 sala de Parto, 10 camas en post-parto, 2 camas en preoperatorio y una cama pre-parto y Emergencia cuenta con 4 camas de observación más una cama de triaje.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

Esta área no cumple con los espacios mínimos para que funcione correctamente, tampoco cuenta con los acabados de las nuevas guías hospitalarias.



CIRUGÍA

Esta área no cuenta con los acabados finales de las guía hospitalarias , es necesario la creación de la ruta sanitaria para así poder crear la asepsia en el área, es necesario la confección de la curvas sanitarias , pintura aséptica, plafón etc. Además es necesario la correcta climatización del área.



HOSPITALIZACIÓN

Esta área deben repararse los baños ,colocar aires acondicionados , colocar las cortinas para la privacidad entre pacientes, cambio de puertas y ventanas.



CONSULTA EXTERNA


Esta área necesita ser climatizada ya que los consultorios no cuenta con aires acondicionados , las puertas así como las ventanas necesitan ser cambiadas . así mismo deben reparase los baños del área de espera, esto seria cambio de aparatos sanitarios cambio de puertas etc.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área de laboratorio se debe rediseñar, se debe cambiar los gabinetes de piso y de pared así mismo cambiar el tope de la meseta se debe colocar de acero inoxidable, el rayos x esta funcionando con dificultad ya que al ser un equipo antiguo las piezas de repuestos no están disponibles en el mercado por lo que hay que hacer adaptaciones para su correcto funcionamiento.



























HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCÍA
LA VEGA

El Hospital Dra. Armida García, ubicado la provincia La Vega, es un centro de segundo nivel, antiguo IDSS, que inció sus servicios en el 2010.

En el 2018 le realizaron un remozamiento general donde sólo se pintaron y cambiaron puertas, en sentido general. Este centro no ha sido intervenido.

Tiene 33 camas en él área de Internamiento, 10 consultorios, él área de Neonatología está inhabilitado por falta de equipos, cama pre-quirúrgica 1, cama de parto 2, cama pre-parto ninguna, sala de Cirugía 2 y Emergencia 3 camas de observación.



DESCRIPCIÓN POR ÁREAS CRÍTICAS:


EMERGENCIA

No está remozando con el nuevo modelo de la guía de diseño de centros de salud, da los servicios generales, pero no cumple con los nuevo lineamientos, el centro debe ser intervenido para cumplir con los parámetros y brindar un mejor servicio de salud.



CIRUGÍA

Tiene cerámicas lo que no se corresponden a lo establecido en la guía de acabados y posee deficiencias en el área de cirugía ya que no cumples con los flujos de diseño. No está remozada y tiene filtraciones.



HOSPITALIZACIÓN

Posee pabellones generales de hasta seis (6) camas, el mismo no está remozado y en sentido general no cuenta con las especificaciones necesarias para el correcto funcionamiento.



CONSULTA EXTERNA

Fue pintada, en sentido general tiene deficiencia de equipamiento.



ÁREA DIAGNÓSTICA

El área no está en condiciones óptimas para dar los servicios que corresponde y los equipos que posee son de modelos muy antiguo.








-UROLOGÍA-



ESTADO DE SITUACIÓN HOSPITALES 2020


Número	Nombre del Hospital	Provincia	Tipología	Condiciones				Intervención
				Bien	Regular	Malo	En Construcción	
	0 SRS METROPOLITANO							
1	HOSPITAL MUNICIPAL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS	MONTE PLATA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
2	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO HEREDIA ROJAS	MONTE PLATA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
3	HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA			X		SNS
4	HOSPITAL ECHAVARRÍA VIUDA CASTILLO	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA	X				N/A
5	HOSPITAL DR. LUIS EDUARDO AYBAR	SANTO DOMINGO D.N.	DESCENTRALIZADO				X	INVI
6	HOSPITAL MUNICIPAL DR. VINICIO CALVENTI	SANTO DOMINGO D.N.	AUTOGESTIÓN			X		N/A
7	HOSPITAL GENERAL REGIONAL MARCELINO VÉLEZ	SANTO DOMINGO OESTE	AUTOGESTIÓN		X			N/A
8	HOSPITAL NACIONAL SAN LORENZO DE LOS MINAS	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
9	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DR. FÉLIX MARÍA GOICO	SANTO DOMINGO D.N.	IDSS		X			SNS
10	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA TAVARES (INCART)	SANTO DOMINGO D.N.	AUTOGESTIÓN	X				N/A
11	HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR	SANTO DOMINGO NORTE	AUTOGESTIÓN	X				N/A
12	HOSPITAL RODOLFO DE LA CRUZ LORA	SANTO DOMINGO OESTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
13	HOSP.ITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA DR. ÁNGEL CONTRERAS	MONTE PLANTA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA	X				N/A
15	HOSPITAL MUNICIPAL LA VICTORIA	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
16	HOSPITAL MUNICIPAL ALCARRIZOS II	SANTO DOMINGO OESTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
17	HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA	SANTO DOMINGO NORTE	AUTOGESTIÓN		X			N/A
18	HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA	SANTO DOMINGO NORTE	AUTOGESTIÓN		X			N/A
19	HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA	SANTO DOMINGO D.N.	IDSS			X		N/A
20	HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARÍO CONTRERAS	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
21	HOSP. MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE VILLA MELLA	SANTO DOMINGO NORTE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
22	HOSPITAL MUNICIPAL BOCA CHICA	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA				X	INVI
23	HOSPITAL CENTRO CARDIO-NEURO-OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE CECANOT	SANTO DOMINGO D.N.	AUTOGESTIÓN	X				N/A
24	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH	SANTO DOMINGO ESTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
25	HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASÁ	MONTE PLATA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
26	HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA				X	INVI
27	HOSPITAL INFANTIL SANTO SOCORRO	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA			X		N/A
28	HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA			X		N/A
29	HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA			X		N/A
30	HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE	SANTO DOMINGO OESTE	RED HOSPITALARIA	X				N/A
31	HOSPITAL MUNICIPAL DR JACINTO MAÑÓN	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA			X		N/A
32	HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER	SANTO DOMINGO D.N.	IDSS				X	INVI
33	HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO	SANTO DOMINGO D.N.	RED HOSPITALARIA				X	INVI
34	HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA	SANTO DOMINGO NORTE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
	I SRS VALDESIA							
1	HOSPITAL MUNICIPAL NIZAO	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA		X			N/A
2	HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ	SAN JOSÉ DE OCOA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
3	HOSPITAL MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	SAN JOSÉ DE OCOA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
4	HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBITA	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA		X			N/A
5	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA				X	INVI
6	HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUARIONEX ALCÁNTARA	SAN JOSÉ DE OCOA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
7	HOSPITAL PROVINCIAL DR. RAFAEL MAÑÓN	SAN CRISTÓBAL	IDSS			X		N/A
8	HOSPITAL MUNICIPAL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
9	HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA		X			N/A
10	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACIÓN	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
11	HOSPITAL MUNICIPAL CAMBITA PUEBLO	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
12	HOSPITAL MUNICIPAL MARÍA PANIAGUA (BOBITA)	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
13	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE JUAN PALBO PINA	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA	X				N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	SAN CRISTÓBAL	IDSS			X		N/A
15	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA	PERAVIA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
16	HOSPITAL MUNICIPAL TOMASINA VALDEZ	SAN CRISTÓBAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
	II SRS NORCENTRAL							
1	HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE	ESPAILLAT	RED HOSPITALARIA		X			N/A
2	HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME	ESPAILLAT	RED HOSPITALARIA		X			N/A
3	HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
4	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA	ESPAILLAT	RED HOSPITALARIA			X		N/A
5	HOSPITAL MUNICIPAL IMBERT	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
6	HOSPITAL MUNICIPAL GUANANICO	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
7	HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA				X	INVI
8	HOSPITAL MUNICIPAL LILIAN FERNÁNDEZ	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
9	HOSPITAL MUNICIPAL DR. NAPIER DÍAZ	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
10	HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CANTISANO	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
11	HOSPITAL MUNICIPAL PABLO MORROBEL	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
12	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
13	HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTAMIRA	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA			X		INVI
14	HOSPITAL MUNICIPAL JORGE A. MARTÍNEZ	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA		X			N/A
15	HOSPITAL MUNICIPAL DR LUIS ESPAILLAT	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA		X			SNS
16	HOSPITAL MUNICIPAL JUAN XXIII	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA		X			N/A
17	HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
18	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL UNIVERSITARIO ARTURO GRULLÓN	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA		X			N/A
19	HOSPITAL MUNICIPAL YRENE FERNÁNDEZ	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
20	HOSPITAL MUNICIPAL GREGORIO LUPERÓN	PUERTO PLATA	IDSS			X		N/A
21	HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CONTRERAS	ESPAILLAT	RED HOSPITALARIA			X		N/A
22	HOSPITAL PERIFÉRICO DR. RAFAEL CASTRO	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
23	HOSPITAL MUNICIPAL JESÚS JIMÉNEZ ALMONTE	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
24	HOSPITAL MUNICIPAL HATO DEL YAQUE	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A

25	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA	SANTIAGO	IDSS				X	INVI
26	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JOAQUÍN MENDOZA CASTILLO	PUERTO PLATA	RED HOSPITALARIA				X	INVI
27	HOSPITAL MATERNIDAD DOÑA RENÉ KLANG DE GUZMÁN	SANTIAGO	IDSS			X		N/A
28	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA				X	INVI
29	HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS MARÍA ROJAS BADÍA	ESPAILLAT	IDSS			X		N/A
30	HOSPITAL MUNICIPAL MONTE ADENTRO	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA		X			N/A
31	HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL GUITIÉRREZ SÁNCHEZ	ESPAILLAT	RED HOSPITALARIA			X		N/A
32	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO FERNÁNDEZ	SANTIAGO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
	III SRS NORDESTE							
1	HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX	SÁNCHEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
2	HOSPITAL MUNICIPAL NATIVIDAD ALCALÁ	SAMANÁ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
3	HOSPITAL DR. VIRGILIO GARCÍA	MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
4	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. LUIS CASTILLO	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
5	HOSPITAL MUNICIPAL DR. DESIDERIO ACOSTA	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
6	HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
7	HOSPITAL PABLO ANTONIO PAULINO	SAMANÁ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
8	HOSPITAL ALICIA DE LEGENDRE	DUARTE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
9	HOSPITAL DR. PASCASIO TORIBIO PIANTINI	HERMANAS MIRABAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
10	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA TAPIA	HERMANAS MIRABAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
11	HOSPITAL MUNICIPAL ÁNGEL CONCEPCIÓN	HERMANAS MIRABAL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
12	HOSPITAL DR. LEOPOLDO POU	SAMANÁ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
13	HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR HEDDED	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO FERNÁNDEZ MENA	DUARTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
15	HOSPITAL MUNICIPAL DR. FEDERICO LAVANDIER	DUARTE	IDSS			X		N/A
16	HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAMÓN BRACHE	HERMANAS MIRABAL	IDSS			X		N/A
17	HOSPITAL MUNICIPAL DR. FELIPE J. ACHECAR	DUARTE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
18	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAÚL (NUEVO)	DUARTE	RED HOSPITALARIA				X	INVI
19	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL	DUARTE	RED HOSPITALARIA			X		SNS
20	HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO	DUARTE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
21	HOSPITAL MUNICIPAL DE LAS GUÁRANAS DRA. ETANILDA BRITO	DUARTE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
22	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO	DUARTE	RED HOSPITALARIA		X			SNS
23	HOSPITAL DR.CARLOS ALBERTO ZAFRA	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	IDSS			X		N/A
	IV SRS ENRIQUILLO							
1	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	BARAHONA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
2	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	BARAHONA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
3	HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE NOBLE	BARAHONA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
4	HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUILLO	BARAHONA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
5	HOSPITAL MUNICIPAL LOS RÍOS	BAHORUCO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
6	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ELIO FIALLO	PEDERNALES	RED HOSPITALARIA		X			N/A
7	HOSPITAL MUNICIPAL JULIA SANTANA	BAHORUCO	RED HOSPITALARIA		X			N/A
8	HOSPITAL PROVINCIAL JAIME SÁNCHEZ	BARAHONA	IDSS			X		N/A
9	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JAIME MOTA	BARAHONA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
10	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL MELENCIANO	INDEPENDENCIA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
11	HOSPITAL PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ	BAHORUCO	RED HOSPITALARIA	X				N/A
12	HOSPITAL ALFREDO GONZÁLEZ GIL ROLDÁN	BAHORUCO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
13	HOSPITAL MUNICIPAL DR. TEÓFILO GAUTIER	BARAHONA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ PÉREZ	INDEPENDENCIA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
15	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA	INDEPENDENCIA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
	V SRS ESTE							
1	HOSPITAL MINICIPAL ÁNGEL PONCE PINEDA	SAN PEDRO DE MACORÍS	RED HOSPITALARIA		X			N/A
2	HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	LA ALTAGRACIA	IDSS			X		N/A
3	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYMATE	LA ROMANA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
4	HOSPITAL MUNICIPAL DRA.EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO	LA ALTAGRACIA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
5	HOSPITAL PROVINCIAL DR.LEOPOLDO MARTÍNEZ	HATO MAYOR	RED HOSPITALARIA			X		SNS
6	HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO MARÍA SANTANA	SAN PEDRO DE MACORÍS	RED HOSPITALARIA			X		SNS
7	HOSPITAL PROVINCIAL DR. ARÍSTIDES FIALLO CABRAL	LA ROMANA	IDSS			X		N/A
8	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBÓN	LA ALTAGRACIA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
9	HOSPITAL MUNICIPAL NISIBÓN	LA ALTAGRACIA	RED HOSPITALARIA				X	INVI
10	HOSPITAL MINICIPAL DR. ALEJO MARTÍNEZ	SAN PEDRO DE MACORÍS	RED HOSPITALARIA			X		INVI
11	HOSPITAL JAIME OLIVER PINO	SAN PEDRO DE MACORÍS	IDSS			X		SNS
12	HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZALVO	LA ROMANA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
13	HOSPITAL MINICIPAL DE MICHES	EL SEIBO	RED HOSPITALARIA			X		N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO	HATO MAYOR	RED HOSPITALARIA			X		N/A
15	HOSPITAL MUNICIPAL LUIS N. BERAS	SAN PEDRO DE MACORÍS	IDSS			X		N/A
16	HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE	HATO MAYOR	RED HOSPITALARIA			X		N/A
17	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA	LA ROMANA	RED HOSPITALARIA				X	INVI
18	HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA	SAN PEDRO DE MACORÍS	RED HOSPITALARIA			X		INVI
19	HOSPITAL MUNICIPAL VERÓN	LA ALTAGRACIA	RED HOSPITALARIA				X	INVI
20	HOSPITAL MUNICIPAL DR. TEÓFILO HERNÁNDEZ	EL SEIBO	RED HOSPITALARIA			X		INVI
21	HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	LA ALTAGRACIA	AUTOGESTIÓN	X				N/A
	VI SRS EL VALLE							
1	HOSPITAL MUNICIPAL DE BOHECHÍO	SAN JUAN DE LA MAGUANA	RED HOSPITALARIA			X		SNS
2	HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE	ELÍAS PIÑA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
3	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	AZUA	RED HOSPITALARIA			X		SNS
4	HOSPITAL MUNICIPAL DE BÁNICA	ELÍAS PIÑA	RED HOSPITALARIA			X		INVI
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE VALLEJUELO	SAN JUAN DE LA MAGUANA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE PERALTA	AZUA	RED HOSPITALARIA			X		SNS
7	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYABAL	AZUA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
8	HOSPITAL REGIONAL TAIWÁN 19 DE MARZO	AZUA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
9	HOSPITAL SIMÓN STRIDDELS	AZUA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
10	HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE	ELÍAS PIÑA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
11	HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR	SAN JUAN DE LA MAGUANA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
12	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE ALEJANDRO CABRAL	SAN JUAN DE LA MAGUANA	RED HOSPITALARIA		X			N/A

13	HOSPITAL JUAN DE HERRERA	SAN JUAN DE LA MAGUANA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO	SAN JUAN DE LA MAGUANA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
		VII SRS CIBAO OCCIDENTAL						
1	HOSPITAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	SANTIAGO RODRÍGUEZ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
2	HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	MONTE CRISTI	RED HOSPITALARIA		X			N/A
3	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT	VALVERDE	RED HOSPITALARIA		X			N/A
4	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ	MONTE CRISTI	RED HOSPITALARIA			X		INVI
5	HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	MONTE CRISTI	RED HOSPITALARIA		X			N/A
6	HOSPITAL MUNICIPAL DON JULIO MORONTA	VALVERDE	RED HOSPITALARIA			X		N/A
7	HOSPITAL MUNICIPAL DR.RAMÓN ADRIANO VILLALONA	DAJABÓN	RED HOSPITALARIA			X		N/A
8	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARTIDO	DAJABÓN	RED HOSPITALARIA		X			N/A
9	HOSPITAL VILLA LOS ALMÁCIGOS	SANTIGO RODRÍGUEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
10	HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANZA DR. JOSÉ FAUSTO OVALLES	VALVERDE	RED HOSPITALARIA			X		INVI
11	HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCIÓN	SANTIGO RODRÍGUEZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
12	HOSPITAL PROVINCIAL RAMÓN MATÍAS MELLA	DAJABÓN	RED HOSPITALARIA			X		N/A
13	HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN	DAJABÓN	RED HOSPITALARIA			X		N/A
14	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYUBÍN	MONTE CRISTI	RED HOSPITALARIA			X		N/A
15	HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO	MONTE CRISTI	RED HOSPITALARIA	X				N/A
16	HOSPITAL MUNICIPAL DAJABÓN	DAJABÓN	RED HOSPITALARIA				X	INVI
17	HOSPITAL MUNICIPAL JULIO ÁLVAREZ ACOSTA	MONTE CRISTI	RED HOSPITALARIA			X		N/A
18	HOSPITAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ	VALVERDE	IDSS			X		N/A
		VIII SRS CIBAO CENTRAL						
1	HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCIÓN	SÁNCHEZ RAMÍREZ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
2	HOSPITAL DR. SIGFREDO ALBA DOMÍNGUEZ	SÁNCHEZ RAMÍREZ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
3	HOSPITAL DR. PEDRO EMILIO MARCHENA	MONSEÑOR NOEL	RED HOSPITALARIA	X				N/A
4	HOSPITAL DR. RAMÓN BÁEZ	SÁNCHEZ RAMÍREZ	IDSS			X		N/A
5	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO A. CÉSPEDES	LA VEGA	RED HOSPITALARIA	X				N/A
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	MONSEÑOR NOEL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
7	HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN	MONSEÑOR NOEL	RED HOSPITALARIA			X		N/A
8	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. MORILLO KING	LA VEGA	RED HOSPITALARIA		X			N/A
9	HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO	LA VEGA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
10	HOSPITAL MUNICIPAL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (CENSAIDE)	LA VEGA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
11	HOSPITAL MUNICIPAL DE CEVICOS	SÁNCHEZ RAMÍREZ	RED HOSPITALARIA			X		N/A
12	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA	SÁNCHEZ RAMÍREZ	RED HOSPITALARIA		X			N/A
13	HOSPITAL MUNICIPAL DR. JUAN A. CASTILLO	LA VEGA	RED HOSPITALARIA			X		N/A
14	HOSPITAL DR. JOSÉ A. COLUMNA, BONAO	MONSEÑOR NOEL	IDSS			X		N/A
15	HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO PROF. JUAN BOSCH	LA VEGA	AUTOGESTIÓN		X			N/A
16	HOSPITAL MUNICIPAL OCTAVIA GAUTIER VIDAL	LA VEGA	RED HOSPITALARIA			X		INVI
17	HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCÍA	LA VEGA	IDSS			X		N/A
				18	**54**	**102**	**16**	
				9.47%	**28.42%**	**53.68%**	**8.42%**	



ESTADO DE SITUACIÓN HOSPITALES 2020





CONCLUSIÓN

Con este documento hemos querido establecer a grandes rasgos la composición de cada centro especializado de la Red, capacidad, estado de situación a nivel de infraestructura, hospitalización y situación actual de las áreas principales que conforman los servicios, tales como emergencia, cirugía, hospitalización, consulta externa y área diagnóstica, a fin de que el documento presente, sirva como instrumento para la toma de decisiones futuras en materia de salud y establecimiento de fases de intervención, en caso de que se considere pertinente, dada la realidad actual, atendiendo a que las partidas presupuestarias asignadas no han sido variadas aunque hay centros de salud que gozan de nuevas infraestructuras pero que los anticipos financieros no son suficientes para poder mantenerlos, en virtud de que este monto no ha sido variado a través de los años.

Es importante señalar que la Red Única Pública cuenta actualmente con 191 establecimientos de nivel especializado, de los cuales 162 pertenecen a la red del Servicio Nacional de Salud, 20 que fueron incorporados recientemente, los cuales conformaban los centros del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y 9 centros de salud que son de autogestión. Dentro de los 190 hospitales correspondientes al nivel complementario, existen 13 de referencia nacional, 130 de referencia municipal, más 6 de referencia nacional construidos actualmente por el INVI, 15 de referencia regional y 27 referencia provincial, con relación al nivel de complejidad, tipo de atención y cartera de servicios, los cuales responden a servicios de mayor complejidad, que requieran de respuestas puntuales, distribuidos a nivel nacional y regidos a través de 9 Servicios Regionales de Salud (SRS).

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Servicio Nacional de Salud (SNS)
Av. Leopoldo Navarro esq. César Nicolás Penson, Gascue, Santo Domingo, R.D.
809-221-3637 | infosns@sns.gob.do
@SNSRDO